市営住宅小口 ・ 緊急等修繕工事

単　　価　　表

（ 緊急工事店用 ）

機　械　工　事

令和8年11月1日　　以降適用

（注）本単価表は、福岡市住宅供給公社が発注する小口・緊急等修繕工事の業者請求単価であり、設計書による競争入札、随意契約などの積算には使用しない.

福 岡 市 住 宅 供 給 公 社

福岡市住宅供給公社

小口・緊急等修繕工事の単価作成
及び業者請求内訳査定基準

（緊急工事店用・機械）

令和8年11月1日

１．請求単価

２．労務歩掛り

３．請求項目

１）　出向費
２）　仮設材、産廃処理費、運搬費
３）　機械器具損料
４）　消耗品
５）　緊急出向費の加算分

４．諸経費の内訳

５・積算内訳書計上金額

６・消費税及び地方消費税額加算

７・その他

１．請求単価

業者請求単価は、小口・緊急等修繕工事単価を超えないものとする。請求額の算定については、原則として、小口・緊急等修繕工事単価を採用するが、それに記載無き材料は工事契約時点における最新の「建設物価」、「積算資料」などを参考にし、小口数量取引の市況を考慮して査定する。標準的な修繕工事についてはできるだけ複合単価を採用して工事費査定の統一を図ること。尚、複合単価を用いるときはその構成細目に注意し、重複計上しないよう留意すること。

単価表に記載されていない工種で、業者見積単価によるときは、特殊性及び施工状況の難易などを考慮して査定すること。（注）材料費、損料など全ての請求単価は消費税地方消費税額を含まないものとする。

２．労務歩掛り

労務歩掛りは、緊急工事店の常傭技能者による直営工事によるものとして修繕に要した実作業時間当たりで算出したものとして、下請け経費を歩掛りの中に含ませないこと。

３．請求項目（直接工事費分）

１）出向費

公社の指示により現場に出向した場合、1伝票につき、1回の「出向費」を計上することができる。

※　出向費には軽微な修繕及び入居者説明、写真撮影等も含む。

２）仮設材、残材処分費、運搬費

諸経費うち、２３％以内加算のうち仮設費の明細は後記４．の通りであるので、必要なときは足場掛け、産廃処理費、運搬費（重機使用又は材料運搬（特殊なもの）に別のトラックを必要とするとき）などを計上することができる。

３）機械器具損料

現場ディーゼル発電機、溶接機などは、時間当たりの損料として計上することができる。

４）消耗品

消耗品、付属品、雑品などを使用したときは、一括して「消耗品」として、材料費に対して５％以内を計上することができる。（複合単価と二重計上にならない様にすること）。

５）調査費の加算分

材料の手配などにより2日以上に渡って現場に出向が必要な場合、1伝票につき、1回の「調査費」を計上することができる。

※単水栓、ロータンクの内部金物、密結パッキン、清掃、
軽微な修繕等を除く

４．諸経費の内訳

諸経費は、仮設費共で２３％以内とする。（一部業種除く）

（注）共通仮設費は、直接仮設費、準備費、仮設物資、試験調査費、機械器具損料、ガードマン、仮設物運搬などは含んでいないので、必要があるときは別途計上すること。

５．積算額内訳書計上金額

修繕工事等代金明細書に計上

①単価	千円以上の場合 上位4桁目を四捨五入し、上位三桁	(例)15,655→15,700 1,565→1,570
	千円未満の場合 1円の位を四捨五入し、十円単位	872→870
	十円未満の場合 少数点第1位を四捨五入し、一円単位	7.8→8
②金額	（数量×単価）	1円未満切り捨て
③合計		1円単位まで記入

ただし、税抜の合計金額は100円未満を切り捨てて、100円単位とする。

６．消費税及び地方消費税額加算

以上の合計金額に消費税及び地方消費税額分を加算したものを請求金額とする。

７．その他

緊急工事店公表及び適用期日　　令和8年11月1日

令和８年度　福岡市住宅供給公社　緊急小口修繕工事代価表　作成要領

機械

	工　種	代価表なし	代　価　表					備　　考
			材　料　単　価	歩　掛	労務割増	撤　　去	その他	
1	配管類	財政局 新営単価	物価誌単価 カタログ単価×８０％	公共工事標準歩掛	２割増	労務歩掛３割	労務費２６％	
2	弁・継手類	財政局 新営単価	物価誌単価 カタログ単価×８０％	公共工事標準歩掛	２割増	労務歩掛３割	労務費２４％ （撤去は２６％）	
3	排水金物類	財政局 新営単価	物価誌単価 カタログ単価×８０％	公共工事標準歩掛	２割増	労務歩掛３割	労務費２４％ （撤去は２６％）	
4	枡類	財政局 新営単価						
5	保温・塗装・防食工事	財政局 新営単価						
6	土工事・路面復旧工事	財政局 新営単価						
7	衛生器具		＜材料単価（組品、付属品含む）＞　便器、タンク、洗面器　カタログ単価×６５％ 洗面台、セット化粧鏡　カタログ単価×５５％					
			上記以外 物価誌単価 カタログ単価×８０％	公共工事標準歩掛	２割増	労務歩掛３割	労務費２６％	
8	換気扇		物価誌単価 カタログ単価×５０％	公共工事標準歩掛	２割増	労務歩掛３割	労務費２４％ （撤去は２６％）	
9	その他		物価誌単価 カタログ単価×８０％	公共工事標準歩掛	２割増	労務歩掛３割	労務費２４％ （撤去は２６％）	

※上記掛け率では金額が合わない場合は、資材業者からの請求書等×１００％で請求してもよい。

【 労 務 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No		単 価	備 考
	労務単価		
01	特殊作業員	29,000	
02	普通作業員	24,100	
03	軽作業員	16,900	
04	造園工	25,400	
05	とび工	29,900	
06	石工	33,200	
07	ﾌﾞﾛｯｸ工	27,600	
08	電工	28,900	
09	鉄筋工	29,900	
10	鉄骨工	26,400	
11	塗装工	29,200	
12	溶接工	30,600	
13	運転手(特殊)	28,200	
14	運転手(一般)	24,400	
15	世話役	33,200	
16	型わく工	28,200	
17	大工	29,200	
18	左官	29,000	
19	配管工	26,500	
20	はつり工	30,200	
21	防水工	29,600	
22	板金工	29,000	
23	ﾀｲﾙ工	33,500	
24	ｻｯｼ工	37,200	
25	内装工	30,900	
26	ｶﾞﾗｽ工	30,600	
27	交通誘導警備員	20,500	
28	建具工	27,400	
29	保温工	28,100	
30	設備機械工	29,200	

目　　次

P.　共通事項

共通事項	P.　1

A.　配管類

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP－VA）	P.　3
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP－VB）	P.　5
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP－VD）	P.　7
一般配管用ステンレス鋼鋼管	P.　8
被覆ステンレス鋼鋼管	P.　8
ステンレス鋼鋼管継手	P.　9
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（HIVP）　及び継手類	P.　10
水道用ポリエチレン管（PP）　及び継手類	P.　13
硬質ポリ塩化ビニル管（VP・VU）	P.　15
硬質塩化ビニル管（カラーVP）	P.　17
耐火二層管（TP）	P.　18
VP用継手類	P.　19
排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管（D－VA）	P.　20
MD継手類	P.　21
配管用炭素鋼鋼管（SGP－白・SGP－VS）	P.　22

B.　弁類

青銅製弁類	P.　24
管端コア付弁類	P.　26
鋳鉄製ナイロンコーティング弁類、バタフライ弁	P.　28
バルブボックス、フレキシブルジョイント	P.　30
水道用弁類	P.　32
ボールタップ・定水位弁・水栓柱	P.　33

C.　排水金物類

床上掃除口・床下掃除口	P.　34
排水目皿・床排水トラップ・その他排水トラップ	P.　36
排水金物	P.　37

D.　雑類

ダイヤモンド穿孔	P.　38
小口径桝	P.　39
桝蓋	P.　40
配管接合材（LA・ストラブ・VP－GP接合ユニオン）	P.　41

目　　次

E.　保温工事･塗装工事･防錆工事

保温　屋内露出（合成樹脂カバー･アルミガラス）　P.　42
保温　PS内･保温チューブ（ワンタッチ）　P.　43
保温　屋外･多湿（ガルバリウム･ステンレス）　P.　44
塗装　VA管塗装，SGPー白管塗装　P.　45
防錆　ペトロラタムテープ･ブチルゴムテープ　P.　46

F.　土工事

土工事（掘削･埋戻し）、残土処理　P.　47
取壊し･機械カッター費　P.　47
表示テープ類　P.　47
高所作業車　P.　47
コンクリート工事　P.　48
アスファルト工事･インターロッキングブロック　P.　48
水道局等申請手数料　P.　48

G.　衛生機器

便器･トイレ給水金具　及び労務費　P.　49
衛生機器　及び労務費　P.　51
水栓類　P.　52
水栓部品、洗濯機パン　P.　53

H.　その他

排水管閉塞、配管補修、清掃　P.　54
換気扇類　P.　55
ポンプ類　P.　56
住宅機器　撤去･再取付費　P.　57

【参考】 給水管を配管＋継手積上げで請求する場合

VA、VB、SUS管、被覆SUS管　P.　58
VA／VB継手類　P.　60
モルコ継手類　P.　63

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　考
P-1	共通事項				
	平日単価以外の単価を使用する場合は、実際に調査･出向した日付や時間帯を				
	請求書の表紙に記載すること。				
P0101K	時間外待機	平日	人／日	9,200	
P0102K	時間外待機	土･日祝日	人／日	14,600	
P0103K	時間外待機	特別待機	人／日	20,800	
P0104K	調査費	平日	式	6,630	
P0105K	調査費	土･日祝日及び特別待機期間	式	8,280	
P0106K	調査費	時間外	式	8,280	
P0107K	調査費	夜間	式	9,940	
P0108K	出向費	平日	式	9,940	
P0109K	出向費	土･日祝日及び特別待機期間	式	12,400	
P0110K	出向費	時間外	式	12,400	
P0111K	出向費	夜間	式	14,900	
P0112K	玄界島　調査費	平日	式	16,600	
P0113K	玄界島　調査費	土･日祝日及び特別待機期間	式	20,700	
P0114K	玄界島　調査費	時間外	式	20,700	
P0115K	玄界島　調査費	夜間	式	24,800	
P0116K	玄界島　出向費	平日	式	19,900	
P0117K	玄界島　出向費	土･日祝日及び特別待機期間	式	24,800	
P0118K	玄界島　出向費	時間外	式	24,800	
P0119K	玄界島　出向費	夜間	式	29,800	
P0120K	小呂島　調査費	平日	式	23,200	
P0121K	小呂島　調査費	土･日祝日及び特別待機期間	式	29,000	
P0122K	小呂島　調査費	時間外	式	29,000	
P0123K	小呂島　調査費	夜間	式	34,800	
P0124K	小呂島　出向費	平日	式	26,500	
P0125K	小呂島　出向費	土･日祝日及び特別待機期間	式	33,100	
P0126K	小呂島　出向費	時間外	式	33,100	
P0127K	小呂島　出向費	夜間	式	39,800	
	※「時間外」とは、17:00～22:00及び5:00～9:00を指す。「夜間」とは、22:00～翌5:00を指す。				
	※「特別待機期間」とは、公社が指定する期間（ゴールデンウイーク、お盆、年末年始など）を指す。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
P-2	共通事項				
P0201K	運搬費	軽トラック等	台／日	7,800	
P0202K	運搬費	2tトラック等	台／日	15,600	
P0203K	運搬費	4tトラック等	台／日	31,200	
	※ある住宅から別の住宅に機器を運搬する場合や産業廃棄物を処理場に運搬する場合等に計上できる。				
	資材等の運搬は、「現場渡し」の価格を採用しているため、原則として運搬費は計上できません。				
	産業廃棄物を事務所等で積替え保管する場合は、運搬費は計上できません。				
	ただし、一時保管場所が事務所から離れている場合は、事務所までの運搬費を計上できるものとする。				
	※産廃を積替え保管する時の写真は、産廃運搬車のｽﾃｯｶｰが見える運搬車両、現場での産廃積込み、				
	自社の保管場所（看板付き）、及び産廃の保管状況、産廃の積み下ろし後の車両　を必ず撮影すること。				
P-3	共通事項				
P0301K	石綿事前調査報告書	書面作成、報告	式	4,820	
P0302K	電子報告	石綿事前調査結果報告システム	式	4,820	

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
A-1	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP－VA）				
A0201K	SGP－VA	屋内一般 15A	m	4,940	
A0202K	SGP－VA	屋内一般 20A	m	5,520	
A0203K	SGP－VA	屋内一般 25A	m	7,030	
A0204K	SGP－VA	屋内一般 32A	m	8,880	
A0205K	SGP－VA	屋内一般 40A	m	9,920	
A0206K	SGP－VA	屋内一般 50A	m	12,700	
A0207K	SGP－VA	屋内一般 65A	m	17,100	
A0208K	SGP－VA	屋内一般 80A	m	19,600	
A0209K	SGP－VA	屋内一般 100A	m	26,000	
A0210K	SGP－VA	屋外架空 15A	m	4,420	
A0211K	SGP－VA	屋外架空 20A	m	4,950	
A0212K	SGP－VA	屋外架空 25A	m	6,320	
A0213K	SGP－VA	屋外架空 32A	m	7,980	
A0214K	SGP－VA	屋外架空 40A	m	8,880	
A0215K	SGP－VA	屋外架空 50A	m	11,400	
A0216K	SGP－VA	屋外架空 65A	m	15,300	
A0217K	SGP－VA	屋外架空 80A	m	17,600	
A0218K	SGP－VA	屋外架空 100A	m	23,600	
A0219K	SGP－VA	地中埋設 15A	m	3,550	
A0220K	SGP－VA	地中埋設 20A	m	3,990	
A0221K	SGP－VA	地中埋設 25A	m	5,090	
A0222K	SGP－VA	地中埋設 32A	m	6,470	
A0223K	SGP－VA	地中埋設 40A	m	7,210	
A0224K	SGP－VA	地中埋設 50A	m	9,320	
A0225K	SGP－VA	地中埋設 65A	m	12,500	
A0226K	SGP－VA	地中埋設 80A	m	14,300	
A0227K	SGP－VA	地中埋設 100A	m	19,300	
	※ソケット・チーズ・エルボ等の継手類は、単価に含まれる。				
	※屋内一般には、ポンプ室・パイプシャフト・棟屋床下ピットが含まれる。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　考
A-1T	水道用硬質塩ビライニング鋼管（SGP－VA）				
A0301T	SGP－VA	屋内一般 15A	m	5,830	撤去費込み
A0302T	SGP－VA	屋内一般 20A	m	6,520	撤去費込み
A0303T	SGP－VA	屋内一般 25A	m	8,260	撤去費込み
A0304T	SGP－VA	屋内一般 32A	m	10,400	撤去費込み
A0305T	SGP－VA	屋内一般 40A	m	11,600	撤去費込み
A0306T	SGP－VA	屋内一般 50A	m	14,800	撤去費込み
A0307T	SGP－VA	屋内一般 65A	m	19,800	撤去費込み
A0308T	SGP－VA	屋内一般 80A	m	22,700	撤去費込み
A0309T	SGP－VA	屋内一般 100A	m	30,000	撤去費込み
A0310T	SGP－VA	屋外架空 15A	m	5,230	撤去費込み
A0311T	SGP－VA	屋外架空 20A	m	5,850	撤去費込み
A0312T	SGP－VA	屋外架空 25A	m	7,430	撤去費込み
A0313T	SGP－VA	屋外架空 32A	m	9,340	撤去費込み
A0314T	SGP－VA	屋外架空 40A	m	10,400	撤去費込み
A0315T	SGP－VA	屋外架空 50A	m	13,300	撤去費込み
A0316T	SGP－VA	屋外架空 65A	m	17,800	撤去費込み
A0317T	SGP－VA	屋外架空 80A	m	20,400	撤去費込み
A0318T	SGP－VA	屋外架空 100A	m	27,200	撤去費込み
A0319T	SGP－VA	地中埋設 15A	m	4,180	撤去費込み
A0320T	SGP－VA	地中埋設 20A	m	4,690	撤去費込み
A0321T	SGP－VA	地中埋設 25A	m	5,960	撤去費込み
A0322T	SGP－VA	地中埋設 32A	m	7,530	撤去費込み
A0323T	SGP－VA	地中埋設 40A	m	8,380	撤去費込み
A0324T	SGP－VA	地中埋設 50A	m	10,800	撤去費込み
A0325T	SGP－VA	地中埋設 65A	m	14,400	撤去費込み
A0326T	SGP－VA	地中埋設 80A	m	16,500	撤去費込み
A0327T	SGP－VA	地中埋設 100A	m	22,100	撤去費込み
	※ソケット・チーズ・エルボ等の継手類は、単価に含まれる。				
	※屋内一般には、ポンプ室・パイプシャフト・棟屋床下ピットが含まれる。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　考
A-2	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP－VB）				
A0401K	SGP－VB	屋内一般 15A	m	5,200	
A0402K	SGP－VB	屋内一般 20A	m	5,810	
A0403K	SGP－VB	屋内一般 25A	m	7,440	
A0404K	SGP－VB	屋内一般 32A	m	9,400	
A0405K	SGP－VB	屋内一般 40A	m	10,500	
A0406K	SGP－VB	屋内一般 50A	m	13,500	
A0407K	SGP－VB	屋内一般 65A	m	18,300	
A0408K	SGP－VB	屋内一般 80A	m	21,000	
A0409K	SGP－VB	屋内一般 100A	m	27,800	
A0410K	SGP－VB	屋外架空 15A	m	4,690	
A0411K	SGP－VB	屋外架空 20A	m	5,260	
A0412K	SGP－VB	屋外架空 25A	m	6,750	
A0413K	SGP－VB	屋外架空 32A	m	8,520	
A0414K	SGP－VB	屋外架空 40A	m	9,500	
A0415K	SGP－VB	屋外架空 50A	m	12,200	
A0416K	SGP－VB	屋外架空 65A	m	16,500	
A0417K	SGP－VB	屋外架空 80A	m	19,000	
A0418K	SGP－VB	屋外架空 100A	m	25,500	
A0419K	SGP－VB	地中埋設 15A	m	3,780	
A0420K	SGP－VB	地中埋設 20A	m	4,250	
A0421K	SGP－VB	地中埋設 25A	m	5,450	
A0422K	SGP－VB	地中埋設 32A	m	6,930	
A0423K	SGP－VB	地中埋設 40A	m	7,740	
A0424K	SGP－VB	地中埋設 50A	m	10,000	
A0425K	SGP－VB	地中埋設 65A	m	13,600	
A0426K	SGP－VB	地中埋設 80A	m	15,500	
A0427K	SGP－VB	地中埋設 100A	m	20,900	
	※ソケット･チーズ･エルボ等の継手類は、単価に含まれる。				
	※屋内一般には、ポンプ室･パイプシャフト･棟屋床下ピットが含まれる。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　考
A-2T	水道用硬質塩ビライニング鋼管（SGP－VB）				
A0501T	SGP－VB	屋内一般 15A	m	6,090	撤去費込み
A0502T	SGP－VB	屋内一般 20A	m	6,810	撤去費込み
A0503T	SGP－VB	屋内一般 25A	m	8,670	撤去費込み
A0504T	SGP－VB	屋内一般 32A	m	10,900	撤去費込み
A0505T	SGP－VB	屋内一般 40A	m	12,200	撤去費込み
A0506T	SGP－VB	屋内一般 50A	m	15,600	撤去費込み
A0507T	SGP－VB	屋内一般 65A	m	21,000	撤去費込み
A0508T	SGP－VB	屋内一般 80A	m	24,100	撤去費込み
A0509T	SGP－VB	屋内一般 100A	m	31,800	撤去費込み
A0510T	SGP－VB	屋外架空 15A	m	5,500	撤去費込み
A0511T	SGP－VB	屋外架空 20A	m	6,160	撤去費込み
A0512T	SGP－VB	屋外架空 25A	m	7,860	撤去費込み
A0513T	SGP－VB	屋外架空 32A	m	9,880	撤去費込み
A0514T	SGP－VB	屋外架空 40A	m	11,000	撤去費込み
A0515T	SGP－VB	屋外架空 50A	m	14,100	撤去費込み
A0516T	SGP－VB	屋外架空 65A	m	19,000	撤去費込み
A0517T	SGP－VB	屋外架空 80A	m	21,800	撤去費込み
A0518T	SGP－VB	屋外架空 100A	m	29,100	撤去費込み
A0519T	SGP－VB	地中埋設 15A	m	4,410	撤去費込み
A0520T	SGP－VB	地中埋設 20A	m	4,950	撤去費込み
A0521T	SGP－VB	地中埋設 25A	m	6,320	撤去費込み
A0522T	SGP－VB	地中埋設 32A	m	7,990	撤去費込み
A0523T	SGP－VB	地中埋設 40A	m	8,910	撤去費込み
A0524T	SGP－VB	地中埋設 50A	m	11,500	撤去費込み
A0525T	SGP－VB	地中埋設 65A	m	15,500	撤去費込み
A0526T	SGP－VB	地中埋設 80A	m	17,700	撤去費込み
A0527T	SGP－VB	地中埋設 100A	m	23,700	撤去費込み
	※ソケット・チーズ・エルボ等の継手類は、単価に含まれる。				
	※屋内一般には、ポンプ室・パイプシャフト・棟屋床下ピットが含まれる。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
A-3	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP－VD）				
A0601K	SGP－VD	地中埋設 15A	m	4,500	
A0602K	SGP－VD	地中埋設 20A	m	5,200	
A0603K	SGP－VD	地中埋設 25A	m	6,450	
A0604K	SGP－VD	地中埋設 32A	m	8,080	
A0605K	SGP－VD	地中埋設 40A	m	8,960	
A0606K	SGP－VD	地中埋設 50A	m	11,400	
A0607K	SGP－VD	地中埋設 65A	m	15,800	
A0608K	SGP－VD	地中埋設 80A	m	18,000	
A0609K	SGP－VD	地中埋設 100A	m	24,800	
A0610T	SGP－VD	地中埋設 15A	m	5,170	撤去費込み
A0611T	SGP－VD	地中埋設 20A	m	5,960	撤去費込み
A0612T	SGP－VD	地中埋設 25A	m	7,380	撤去費込み
A0613T	SGP－VD	地中埋設 32A	m	9,220	撤去費込み
A0614T	SGP－VD	地中埋設 40A	m	10,200	撤去費込み
A0615T	SGP－VD	地中埋設 50A	m	13,000	撤去費込み
A0616T	SGP－VD	地中埋設 65A	m	17,800	撤去費込み
A0617T	SGP－VD	地中埋設 80A	m	20,400	撤去費込み
A0618T	SGP－VD	地中埋設 100A	m	27,900	撤去費込み
	※ソケット･チーズ･エルボ等の継手類は、単価に含まれる。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
A-4-1	一般配管用ステンレス鋼鋼管(SUS)　圧縮･プレス接合				
A0701K	SUS管	屋内一般 15Su	m	3,320	
A0702K	SUS管	屋内一般 20Su	m	4,710	
A0703K	SUS管	屋内一般 25Su	m	5,890	
A0704K	SUS管	屋外架空 15Su	m	3,000	
A0705K	SUS管	屋外架空 20Su	m	4,260	
A0706K	SUS管	屋外架空 25Su	m	5,320	
A0707T	SUS管	屋内一般 15Su	m	3,840	撤去費込み
A0708T	SUS管	屋内一般 20Su	m	5,430	撤去費込み
A0709T	SUS管	屋内一般 25Su	m	6,790	撤去費込み
A0710T	SUS管	屋外架空 15Su	m	3,470	撤去費込み
A0711T	SUS管	屋外架空 20Su	m	4,900	撤去費込み
A0712T	SUS管	屋外架空 25Su	m	6,130	撤去費込み
A-4-2	被覆ステンレス鋼鋼管(被覆SUS)　圧縮･プレス接合				
A0713K	被覆SUS管	屋内一般 15Su	m	5,960	
A0714K	被覆SUS管	屋内一般 20Su	m	8,370	
A0715K	被覆SUS管	屋内一般 25Su	m	10,900	
A0716K	被覆SUS管	屋外架空 15Su	m	5,290	
A0717K	被覆SUS管	屋外架空 20Su	m	7,420	
A0718K	被覆SUS管	屋外架空 25Su	m	9,620	
A0719T	被覆SUS管	屋内一般 15Su	m	6,480	撤去費込み
A0720T	被覆SUS管	屋内一般 20Su	m	9,090	撤去費込み
A0721T	被覆SUS管	屋内一般 25Su	m	11,800	撤去費込み
A0722T	被覆SUS管	屋外架空 15Su	m	5,760	撤去費込み
A0723T	被覆SUS管	屋外架空 20Su	m	8,060	撤去費込み
A0724T	被覆SUS管	屋外架空 25Su	m	10,400	撤去費込み
	※ソケット･チーズ･エルボ等の継手類は、単価に含まれる。特殊継手は別途積上げ(材料費のみ)。				
	※屋内一般には、ポンプ室･パイプシャフト･棟屋床下ピットが含まれる。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
A-4-3	ステンレス鋼鋼管継手【モルコジョイント】				
A0801K	雄アダプタ	15Su	個	1,280	材料費のみ
A0802K	雄アダプタ	20Su	個	1,530	材料費のみ
A0803K	雄アダプタ	25Su	個	2,030	材料費のみ
A0804K	雌アダプタ	15Su	個	1,360	材料費のみ
A0805K	雌アダプタ	20Su	個	1,790	材料費のみ
A0806K	雌アダプタ	25Su	個	2,800	材料費のみ
A0807K	水栓エルボ	15Su	個	1,640	材料費のみ
A0808K	水栓エルボ	20Su	個	2,140	材料費のみ
A0809K	水栓エルボ	25Su	個	3,260	材料費のみ
A0810K	水栓ソケット	15Su	個	1,560	材料費のみ
A0811K	水栓ソケット	20Su	個	1,790	材料費のみ
A0812K	水栓ソケット	25Su	個	2,660	材料費のみ
A0813K	ユニオン	15Su	個	2,340	材料費のみ
A0814K	ユニオン	20Su	個	4,270	材料費のみ
A0815K	ユニオン	25Su	個	6,380	材料費のみ
A0816K	絶縁ユニオン	15Su	個	5,760	材料費のみ
A0817K	絶縁ユニオン	20Su	個	7,320	材料費のみ
A0818K	絶縁ユニオン	25Su	個	8,570	材料費のみ
A0819K	座付水栓エルボ	15Su	個	4,270	材料費のみ
A0820K	座付水栓エルボ	20Su	個	5,180	材料費のみ
A0821K	座付水栓チーズ	15Su	個	5,760	材料費のみ
A0822K	座付水栓チーズ	20Su	個	6,440	材料費のみ
A0823K	キャップ	15Su	個	870	材料費のみ
A0824K	キャップ	20Su	個	990	材料費のみ
A0825K	キャップ	25Su	個	1,140	材料費のみ

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　考
A-5-1	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)				
A0901K	HIVP	屋内一般 15A	m	2,250	
A0902K	HIVP	屋内一般 20A	m	2,960	
A0903K	HIVP	屋内一般 25A	m	3,670	
A0904K	HIVP	屋内一般 32A	m	4,040	
A0905K	HIVP	屋内一般 40A	m	5,270	
A0906K	HIVP	屋内一般 50A	m	6,810	
A0907K	HIVP	屋内一般 65A	m	8,780	
A0908K	HIVP	屋内一般 80A	m	11,000	
A0909K	HIVP	屋内一般 100A	m	14,800	
A0910K	HIVP	屋外架空 15A	m	2,040	
A0911K	HIVP	屋外架空 20A	m	2,700	
A0912K	HIVP	屋外架空 25A	m	3,370	
A0913K	HIVP	屋外架空 32A	m	3,690	
A0914K	HIVP	屋外架空 40A	m	4,840	
A0915K	HIVP	屋外架空 50A	m	6,240	
A0916K	HIVP	屋外架空 65A	m	8,070	
A0917K	HIVP	屋外架空 80A	m	10,100	
A0918K	HIVP	屋外架空 100A	m	13,700	
A0919K	HIVP	地中埋設 15A	m	1,670	
A0920K	HIVP	地中埋設 20A	m	2,110	
A0921K	HIVP	地中埋設 25A	m	2,650	
A0922K	HIVP	地中埋設 32A	m	2,910	
A0923K	HIVP	地中埋設 40A	m	3,820	
A0924K	HIVP	地中埋設 50A	m	4,950	
A0925K	HIVP	地中埋設 65A	m	6,370	
A0926K	HIVP	地中埋設 80A	m	8,030	
A0927K	HIVP	地中埋設 100A	m	10,900	
	※ソケット･チーズ･エルボ等の継手類は、単価に含まれる。				
	※屋内一般には、ポンプ室･パイプシャフト･棟屋床下ピットが含まれる。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　考
A-5-1T	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)				
A1001T	HIVP	屋内一般 15A	m	2,720	撤去費込み
A1002T	HIVP	屋内一般 20A	m	3,580	撤去費込み
A1003T	HIVP	屋内一般 25A	m	4,410	撤去費込み
A1004T	HIVP	屋内一般 32A	m	4,830	撤去費込み
A1005T	HIVP	屋内一般 40A	m	6,290	撤去費込み
A1006T	HIVP	屋内一般 50A	m	8,100	撤去費込み
A1007T	HIVP	屋内一般 65A	m	10,400	撤去費込み
A1008T	HIVP	屋内一般 80A	m	12,900	撤去費込み
A1009T	HIVP	屋内一般 100A	m	17,200	撤去費込み
A1010T	HIVP	屋外架空 15A	m	2,450	撤去費込み
A1011T	HIVP	屋外架空 20A	m	3,260	撤去費込み
A1012T	HIVP	屋外架空 25A	m	4,040	撤去費込み
A1013T	HIVP	屋外架空 32A	m	4,410	撤去費込み
A1014T	HIVP	屋外架空 40A	m	5,750	撤去費込み
A1015T	HIVP	屋外架空 50A	m	7,390	撤去費込み
A1016T	HIVP	屋外架空 65A	m	9,540	撤去費込み
A1017T	HIVP	屋外架空 80A	m	11,800	撤去費込み
A1018T	HIVP	屋外架空 100A	m	15,900	撤去費込み
A1019T	HIVP	地中埋設 15A	m	2,080	撤去費込み
A1020T	HIVP	地中埋設 20A	m	2,540	撤去費込み
A1021T	HIVP	地中埋設 25A	m	3,170	撤去費込み
A1022T	HIVP	地中埋設 32A	m	3,460	撤去費込み
A1023T	HIVP	地中埋設 40A	m	4,540	撤去費込み
A1024T	HIVP	地中埋設 50A	m	5,850	撤去費込み
A1025T	HIVP	地中埋設 65A	m	7,510	撤去費込み
A1026T	HIVP	地中埋設 80A	m	9,360	撤去費込み
A1027T	HIVP	地中埋設 100A	m	12,600	撤去費込み
	※ソケット･チーズ･エルボ等の継手類は、単価に含まれる。				
	※屋内一般には、ポンプ室･パイプシャフト･棟屋床下ピットが含まれる。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
A-5-2	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)用継手				
A1101K	金属入水栓ソケット	15A	個	820	材料費のみ
A1102K	金属入水栓ソケット	20A	個	1,480	材料費のみ
A1103K	金属入水栓ソケット	25A	個	2,310	材料費のみ
A1104K	金属入水栓エルボ	15A	個	930	材料費のみ
A1105K	金属入水栓エルボ	20A	個	1,550	材料費のみ
A1106K	金属入水栓エルボ	25A	個	2,330	材料費のみ
A1107K	金属入バルブソケット	15A	個	1,980	材料費のみ
A1108K	金属入バルブソケット	20A	個	2,850	材料費のみ
A1109K	金属入バルブソケット	25A	個	4,230	材料費のみ
A1110K	金属入バルブソケット	32A	個	5,300	材料費のみ
A1111K	金属入バルブソケット	40A	個	6,420	材料費のみ
A1112K	金属入バルブソケット	50A	個	8,310	材料費のみ
A1113K	TSフランジ	40A	個	1,980	材料費のみ
A1114K	TSフランジ	50A	個	2,590	材料費のみ
A1115K	TSフランジ	65A	個	3,320	材料費のみ
A1116K	TSフランジ	75A	個	4,060	材料費のみ
A1117K	TSフランジ	100A	個	5,760	材料費のみ

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
A-6-1	水道用ポリエチレン管(PP)				
A1201K	PP	地中埋設 15A	m	1,600	
A1202K	PP	地中埋設 20A	m	1,970	
A1203K	PP	地中埋設 25A	m	2,460	
A1204K	PP	地中埋設 32A	m	2,980	
A1205K	PP	地中埋設 40A	m	3,600	
A1206K	PP	地中埋設 50A	m	4,780	
A1207T	PP	地中埋設 15A	m	1,930	撤去費込み
A1208T	PP	地中埋設 20A	m	2,400	撤去費込み
A1209T	PP	地中埋設 25A	m	2,980	撤去費込み
A1210T	PP	地中埋設 32A	m	3,530	撤去費込み
A1211T	PP	地中埋設 40A	m	4,320	撤去費込み
A1212T	PP	地中埋設 50A	m	5,680	撤去費込み

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　考
A-6-2	水道用ポリエチレン管(PP)用砲金継手				
A1301K	ソケット	13A	個	2,630	材料費のみ
A1302K	ソケット	20A	個	3,790	材料費のみ
A1303K	ソケット	25A	個	4,830	材料費のみ
A1304K	ソケット	30A	個	9,510	材料費のみ
A1305K	ソケット	40A	個	12,800	材料費のみ
A1306K	ソケット	50A	個	18,400	材料費のみ
A1307K	エルボ	13A	個	2,900	材料費のみ
A1308K	エルボ	20A	個	4,420	材料費のみ
A1309K	エルボ	25A	個	6,300	材料費のみ
A1310K	エルボ	30A	個	11,340	材料費のみ
A1311K	エルボ	40A	個	14,600	材料費のみ
A1312K	エルボ	50A	個	22,900	材料費のみ
A1313K	チーズ	13A	個	4,580	材料費のみ
A1314K	チーズ	20A	個	6,880	材料費のみ
A1315K	チーズ	25A	個	9,130	材料費のみ
A1316K	チーズ	30A	個	17,400	材料費のみ
A1317K	チーズ	40A	個	24,400	材料費のみ
A1318K	チーズ	50A	個	33,900	材料費のみ
A1319K	異形チーズ	20×13	個	5,900	材料費のみ
A1320K	異形チーズ	25×13	個	7,660	材料費のみ
A1321K	異形チーズ	25×20	個	8,300	材料費のみ
A1322K	異形チーズ	40×13	個	19,300	材料費のみ
A1323K	異形チーズ	40×20	個	20,200	材料費のみ
A1324K	異形チーズ	40×25	個	21,100	材料費のみ
A1325K	異形チーズ	50×13	個	26,300	材料費のみ
A1326K	異形チーズ	50×20	個	27,400	材料費のみ
A1327K	異形チーズ	50×25	個	28,300	材料費のみ
A1328K	異形チーズ	50×30	個	31,000	材料費のみ
A1329K	異形チーズ	50×40	個	32,400	材料費のみ
	※上記にない継手単価は、原則として管工事組合単価を使用すること。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
A-7-1	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)				
A1401K	VP	屋内一般 40A	m	4,760	
A1402K	VP	屋内一般 50A	m	6,100	
A1403K	VP	屋内一般 65A	m	7,820	
A1404K	VP	屋内一般 75A	m	9,510	
A1405K	VP	屋内一般 100A	m	12,600	
A1406K	VP	屋内一般 125A	m	15,800	
A1407K	VP	屋外架空 40A	m	4,320	
A1408K	VP	屋外架空 50A	m	5,520	
A1409K	VP	屋外架空 65A	m	7,110	
A1410K	VP	屋外架空 75A	m	8,630	
A1411K	VP	屋外架空 100A	m	11,500	
A1412K	VP	屋外架空 125A	m	14,400	
A1413K	VP	地中埋設 40A	m	3,410	
A1414K	VP	地中埋設 50A	m	4,370	
A1415K	VP	地中埋設 65A	m	5,590	
A1416K	VP	地中埋設 75A	m	6,830	
A1417K	VP	地中埋設 100A	m	9,090	
A1418K	VP	地中埋設 125A	m	11,400	
A-7-2	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)				
A1419K	VU	屋内一般 100A	m	11,600	
A1420K	VU	屋内一般 125A	m	15,400	
A1421K	VU	屋内一般 150A	m	18,600	
A1422K	VU	屋内一般 200A	m	24,900	
A1423K	VU	地中埋設 150A	m	12,700	
A1424K	VU	地中埋設 200A	m	17,000	
	※ソケット・チーズ・エルボ等の継手類は、単価に含まれる。				
	※屋内一般には、ポンプ室・パイプシャフト・棟屋床下ピットが含まれる。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
A-7-1T	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)				
A1501T	VP	屋内一般 40A	m	5,780	撤去費込み
A1502T	VP	屋内一般 50A	m	7,390	撤去費込み
A1503T	VP	屋内一般 65A	m	9,460	撤去費込み
A1504T	VP	屋内一般 75A	m	11,400	撤去費込み
A1505T	VP	屋内一般 100A	m	15,000	撤去費込み
A1506T	VP	屋内一般 125A	m	18,800	撤去費込み
A1507T	VP	屋外架空 40A	m	5,230	撤去費込み
A1508T	VP	屋外架空 50A	m	6,670	撤去費込み
A1509T	VP	屋外架空 65A	m	8,580	撤去費込み
A1510T	VP	屋外架空 75A	m	10,300	撤去費込み
A1511T	VP	屋外架空 100A	m	13,700	撤去費込み
A1512T	VP	屋外架空 125A	m	17,100	撤去費込み
A1513T	VP	地中埋設 40A	m	4,130	撤去費込み
A1514T	VP	地中埋設 50A	m	5,270	撤去費込み
A1515T	VP	地中埋設 65A	m	6,730	撤去費込み
A1516T	VP	地中埋設 75A	m	8,160	撤去費込み
A1517T	VP	地中埋設 100A	m	10,800	撤去費込み
A1518T	VP	地中埋設 125A	m	13,500	撤去費込み
A-7-2	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)				
A1519T	VU	屋内一般 100A	m	14,100	撤去費込み
A1520T	VU	屋内一般 125A	m	18,400	撤去費込み
A1521T	VU	屋内一般 150A	m	22,100	撤去費込み
A1522T	VU	屋内一般 200A	m	29,600	撤去費込み
A1523T	VU	地中埋設 150A	m	15,200	撤去費込み
A1524T	VU	地中埋設 200A	m	20,200	撤去費込み
	※ソケット･チーズ･エルボ等の継手類は、単価に含まれる。				
	※屋内一般には、ポンプ室･パイプシャフト･棟屋床下ピットが含まれる。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
A-7-3	硬質塩化ビニル管(カラーVP)				
A1601K	カラーVP	屋内一般 40A	m	5,380	
A1602K	カラーVP	屋内一般 50A	m	6,970	
A1603K	カラーVP	屋内一般 65A	m	8,900	
A1604K	カラーVP	屋内一般 75A	m	11,300	
A1605K	カラーVP	屋内一般 100A	m	15,300	
A1606K	カラーVP	屋内一般 125A	m	19,000	
A1607K	カラーVP	屋内一般 150A	m	24,700	
A1608K	カラーVP	屋外架空 40A	m	4,900	
A1609K	カラーVP	屋外架空 50A	m	6,350	
A1610K	カラーVP	屋外架空 65A	m	8,120	
A1611K	カラーVP	屋外架空 75A	m	10,300	
A1612K	カラーVP	屋外架空 100A	m	14,000	
A1613K	カラーVP	屋外架空 125A	m	17,300	
A1614K	カラーVP	屋外架空 150A	m	22,600	
A1615T	カラーVP	屋内一般 40A	m	6,400	撤去費込み
A1616T	カラーVP	屋内一般 50A	m	8,260	撤去費込み
A1617T	カラーVP	屋内一般 65A	m	10,500	撤去費込み
A1618T	カラーVP	屋内一般 75A	m	13,200	撤去費込み
A1619T	カラーVP	屋内一般 100A	m	17,700	撤去費込み
A1620T	カラーVP	屋内一般 125A	m	22,000	撤去費込み
A1621T	カラーVP	屋内一般 150A	m	28,300	撤去費込み
A1622T	カラーVP	屋外架空 40A	m	5,810	撤去費込み
A1623T	カラーVP	屋外架空 50A	m	7,500	撤去費込み
A1624T	カラーVP	屋外架空 65A	m	9,590	撤去費込み
A1625T	カラーVP	屋外架空 75A	m	12,000	撤去費込み
A1626T	カラーVP	屋外架空 100A	m	16,200	撤去費込み
A1627T	カラーVP	屋外架空 125A	m	20,000	撤去費込み
A1628T	カラーVP	屋外架空 150A	m	25,800	撤去費込み
	※ソケット・チーズ・エルボ等の継手類は、単価に含まれる。				
	※屋内一般には、ポンプ室・パイプシャフト・棟屋床下ピットが含まれる。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
A-7-4	耐火二層管(TP)				
A1701K	耐火二層管	屋内一般 40A	m	6,260	
A1702K	耐火二層管	屋内一般 50A	m	7,840	
A1703K	耐火二層管	屋内一般 65A	m	10,100	
A1704K	耐火二層管	屋内一般 75A	m	11,900	
A1705K	耐火二層管	屋内一般 100A	m	15,800	
A1706K	耐火二層管	屋内一般 125A	m	20,200	
A1707K	耐火二層管	屋内一般 150A	m	24,700	
A1708T	耐火二層管	屋内一般 40A	m	7,430	撤去費込み
A1709T	耐火二層管	屋内一般 50A	m	9,330	撤去費込み
A1710T	耐火二層管	屋内一般 65A	m	12,000	撤去費込み
A1711T	耐火二層管	屋内一般 75A	m	14,100	撤去費込み
A1712T	耐火二層管	屋内一般 100A	m	18,700	撤去費込み
A1713T	耐火二層管	屋内一般 125A	m	23,700	撤去費込み
A1714T	耐火二層管	屋内一般 150A	m	28,800	撤去費込み
	※ソケット･チーズ･エルボ等の継手類は、単価に含まれる。				
	※屋内一般には、ポンプ室･パイプシャフト･棟屋床下ピットが含まれる。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
A-7-5	VP用継手				
A1801K	やりとりソケット	40A	個	980	材料費のみ
A1802K	やりとりソケット	50A	個	1,300	材料費のみ
A1803K	やりとりソケット	65A	個	1,570	材料費のみ
A1804K	やりとりソケット	75A	個	1,880	材料費のみ
A1805K	やりとりソケット	100A	個	3,640	材料費のみ
A1806K	やりとりソケット	125A	個	4,850	材料費のみ
A1807K	やりとりソケット	150A	個	6,510	材料費のみ
A1808K	差込ソケット	40A	個	820	材料費のみ
A1809K	差込ソケット	50A	個	1,080	材料費のみ
A1810K	差込ソケット	65A	個	1,210	材料費のみ
A1811K	差込ソケット	75A	個	1,510	材料費のみ
A1812K	差込ソケット	100A	個	1,720	材料費のみ
A1813K	差込ソケット	125A	個	2,090	材料費のみ
A1814K	差込ソケット	150A	個	2,540	材料費のみ
A1815K	伸縮ソケット	150A	個	14,300	材料費のみ
A1816K	MSジョイント	40A	個	1,220	材料費のみ
A1817K	MSジョイント	50A	個	1,540	材料費のみ
A1818K	MSジョイント	65A	個	1,860	材料費のみ
A1819K	MSジョイント	75A	個	1,960	材料費のみ
A1820K	MSジョイント	100A	個	2,760	材料費のみ
A1821K	MSジョイント	125A	個	4,460	材料費のみ

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
A-8-1	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管(D－VA)				
A1901K	D－VA	屋内一般 40A	m	9,120	
A1902K	D－VA	屋内一般 50A	m	11,400	
A1903K	D－VA	屋内一般 65A	m	14,900	
A1904K	D－VA	屋内一般 75A	m	16,100	
A1905K	D－VA	屋内一般 100A	m	21,000	
A1906K	D－VA	屋内一般 125A	m	25,200	
A1907K	D－VA	屋内一般 150A	m	33,100	
A1908T	D－VA	屋内一般 40A	m	10,600	撤去費込み
A1909T	D－VA	屋内一般 50A	m	13,100	撤去費込み
A1910T	D－VA	屋内一般 65A	m	17,000	撤去費込み
A1911T	D－VA	屋内一般 75A	m	18,500	撤去費込み
A1912T	D－VA	屋内一般 100A	m	24,100	撤去費込み
A1913T	D－VA	屋内一般 125A	m	28,900	撤去費込み
A1914T	D－VA	屋内一般 150A	m	37,700	撤去費込み
	※ソケット・チーズ・エルボ等のMD継手類(材料費のみ)は、別途積上げ。				
	※屋内一般には、ポンプ室・パイプシャフト・棟屋床下ピットが含まれる。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
A-8-2	MD継手				
A2001K	MDソケット	40A	個	4,580	材料費のみ 付属品含む
A2002K	MDソケット	50A	個	5,580	材料費のみ 付属品含む
A2003K	MDソケット	65A	個	7,620	材料費のみ 付属品含む
A2004K	MDソケット	75A	個	10,110	材料費のみ 付属品含む
A2005K	MDソケット	100A	個	12,600	材料費のみ 付属品含む
A2006K	MDソケット	125A	個	22,300	材料費のみ 付属品含む
A2007K	MDソケット	150A	個	28,800	材料費のみ 付属品含む
A2008K	MDエルボ	40A	個	4,780	材料費のみ 付属品含む
A2009K	MDエルボ	50A	個	6,300	材料費のみ 付属品含む
A2010K	MDエルボ	65A	個	9,080	材料費のみ 付属品含む
A2011K	MDエルボ	75A	個	12,170	材料費のみ 付属品含む
A2012K	MDエルボ	100A	個	15,700	材料費のみ 付属品含む
A2013K	MDエルボ	125A	個	28,500	材料費のみ 付属品含む
A2014K	MDエルボ	150A	個	39,400	材料費のみ 付属品含む
A2015K	MDチーズ	40A	個	7,600	材料費のみ 付属品含む
A2016K	MDチーズ	50A	個	9,870	材料費のみ 付属品含む
A2017K	MDチーズ	65A	個	13,600	材料費のみ 付属品含む
A2018K	MDチーズ	75A	個	18,700	材料費のみ 付属品含む
A2019K	MDチーズ	100A	個	25,600	材料費のみ 付属品含む
A2020K	MDチーズ	125A	個	49,100	材料費のみ 付属品含む
A2021K	MDチーズ	150A	個	68,000	材料費のみ 付属品含む
A2022K	MD掃除口付ソケット	50A	個	8,920	材料費のみ
A2023K	MD掃除口付ソケット	65A	個	12,540	材料費のみ
A2024K	MD掃除口付ソケット	75A	個	17,600	材料費のみ
A2025K	MD掃除口付ソケット	100A	個	21,800	材料費のみ
A2026K	MD掃除口付ソケット	125A	個	37,200	材料費のみ
A2027K	MD掃除口付ソケット	150A	個	49,900	材料費のみ
A2028K	洗面器用アダプタ		個	6,420	材料費のみ

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　考
A-9	配管用炭素鋼鋼管(SGP－白)				
A2101K	SGP－白	屋内一般 40A	m	9,350	
A2102K	SGP－白	屋内一般 50A	m	12,000	
A2103K	SGP－白	屋内一般 65A	m	16,000	
A2104K	SGP－白	屋内一般 75A	m	18,300	
A2105K	SGP－白	屋内一般 100A	m	24,300	
A2106K	SGP－白	屋内一般 125A	m	30,500	
A2107K	SGP－白	屋内一般 150A	m	38,900	
A2108K	SGP－白	屋外架空 40A	m	8,390	
A2109K	SGP－白	屋外架空 50A	m	10,800	
A2110K	SGP－白	屋外架空 65A	m	14,400	
A2111K	SGP－白	屋外架空 75A	m	16,500	
A2112K	SGP－白	屋外架空 100A	m	22,000	
A2113K	SGP－白	屋外架空 125A	m	27,800	
A2114K	SGP－白	屋外架空 150A	m	35,300	
A2115K	SGP－白	地中埋設 40A	m	6,790	
A2116K	SGP－白	地中埋設 50A	m	8,770	
A2117K	SGP－白	地中埋設 65A	m	11,700	
A2118K	SGP－白	地中埋設 80A	m	13,400	
A2119K	SGP－白	地中埋設 100A	m	18,000	
A2120K	SGP－白	地中埋設 125A	m	22,700	
A2121K	SGP－白	地中埋設 150A	m	29,000	
A-10	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(SGP－VS)				
A2122K	SGP－VS	地中埋設 50A	m	14,200	
A2123K	SGP－VS	地中埋設 65A	m	19,000	
A2124K	SGP－VS	地中埋設 80A	m	21,600	
A2125K	SGP－VS	地中埋設 100A	m	29,900	
	※ソケット･チーズ･エルボ等の継手類は、単価に含まれる。				
	※屋内一般には、ポンプ室･パイプシャフト･棟屋床下ピットが含まれる。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　考
A-9T	配管用炭素鋼鋼管(SGP－白)				
A2201T	SGP－白	屋内一般 40A	m	11,000	撤去費込み
A2202T	SGP－白	屋内一般 50A	m	14,100	撤去費込み
A2203T	SGP－白	屋内一般 65A	m	18,700	撤去費込み
A2204T	SGP－白	屋内一般 75A	m	21,400	撤去費込み
A2205T	SGP－白	屋内一般 100A	m	28,300	撤去費込み
A2206T	SGP－白	屋内一般 125A	m	35,200	撤去費込み
A2207T	SGP－白	屋内一般 150A	m	44,700	撤去費込み
A2208T	SGP－白	屋外架空 40A	m	9,890	撤去費込み
A2209T	SGP－白	屋外架空 50A	m	12,700	撤去費込み
A2210T	SGP－白	屋外架空 65A	m	16,900	撤去費込み
A2211T	SGP－白	屋外架空 75A	m	19,300	撤去費込み
A2212T	SGP－白	屋外架空 100A	m	25,600	撤去費込み
A2213T	SGP－白	屋外架空 125A	m	32,000	撤去費込み
A2214T	SGP－白	屋外架空 150A	m	40,500	撤去費込み
A2215T	SGP－白	地中埋設 40A	m	7,960	撤去費込み
A2216T	SGP－白	地中埋設 50A	m	10,200	撤去費込み
A2217T	SGP－白	地中埋設 65A	m	13,600	撤去費込み
A2218T	SGP－白	地中埋設 80A	m	15,600	撤去費込み
A2219T	SGP－白	地中埋設 100A	m	20,800	撤去費込み
A2220T	SGP－白	地中埋設 125A	m	26,000	撤去費込み
A2221T	SGP－白	地中埋設 150A	m	33,000	撤去費込み
A-10T	硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(SGP－VS)				
A2222T	SGP－VS	地中埋設 50A	m	15,600	撤去費込み
A2223T	SGP－VS	地中埋設 65A	m	20,900	撤去費込み
A2224T	SGP－VS	地中埋設 80A	m	23,800	撤去費込み
A2225T	SGP－VS	地中埋設 100A	m	32,700	撤去費込み
	※ソケット･チーズ･エルボ等の継手類は、単価に含まれる。				
	※屋内一般には、ポンプ室･パイプシャフト･棟屋床下ピットが含まれる。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
B-1	青銅製弁類				
B2301K	ゲート弁	青銅製 5K-15A	個	5,380	材工共
B2302K	ゲート弁	青銅製 5K-20A	個	6,660	材工共
B2303K	ゲート弁	青銅製 5K-25A	個	8,340	材工共
B2304K	ゲート弁	青銅製 5K-32A	個	12,400	材工共
B2305K	ゲート弁	青銅製 5K-40A	個	15,900	材工共
B2306K	ゲート弁	青銅製 5K-50A	個	22,100	材工共
B2307K	ゲート弁	青銅製 10K-15A	個	6,500	材工共
B2308K	ゲート弁	青銅製 10K-20A	個	8,400	材工共
B2309K	ゲート弁	青銅製 10K-25A	個	10,990	材工共
B2310K	ゲート弁	青銅製 10K-32A	個	15,500	材工共
B2311K	ゲート弁	青銅製 10K-40A	個	20,900	材工共
B2312K	ゲート弁	青銅製 10K-50A	個	28,500	材工共
B2313K	逆止弁	青銅製 10K-15A	個	5,960	材工共
B2314K	逆止弁	青銅製 10K-20A	個	7,180	材工共
B2315K	逆止弁	青銅製 10K-25A	個	9,420	材工共
B2316K	逆止弁	青銅製 10K-32A	個	14,600	材工共
B2317K	逆止弁	青銅製 10K-40A	個	17,600	材工共
B2318K	逆止弁	青銅製 10K-50A	個	26,500	材工共
B2319K	Y型ストレーナ	青銅製 15A	個	6,400	材工共
B2320K	Y型ストレーナ	青銅製 20A	個	7,590	材工共
B2321K	Y型ストレーナ	青銅製 25A	個	9,830	材工共
B2322K	Y型ストレーナ	青銅製 32A	個	13,300	材工共
B2323K	Y型ストレーナ	青銅製 40A	個	15,900	材工共
B2324K	Y型ストレーナ	青銅製 50A	個	23,300	材工共
B2325K	ボール弁	青銅製 10K-15A	個	6,670	材工共
B2326K	ボール弁	青銅製 10K-20A	個	8,250	材工共
B2327K	ボール弁	青銅製 10K-25A	個	10,590	材工共
B2328K	ボール弁	青銅製 10K-32A	個	14,700	材工共
B2329K	ボール弁	青銅製 10K-40A	個	18,800	材工共
B2330K	ボール弁	青銅製 10K-50A	個	25,900	材工共

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
B-1T	青銅製弁類				
B2401T	ゲート弁	青銅製 5K-15A	個	6,210	撤去費込み
B2402T	ゲート弁	青銅製 5K-20A	個	7,600	撤去費込み
B2403T	ゲート弁	青銅製 5K-25A	個	9,410	撤去費込み
B2404T	ゲート弁	青銅製 5K-32A	個	13,700	撤去費込み
B2405T	ゲート弁	青銅製 5K-40A	個	17,400	撤去費込み
B2406T	ゲート弁	青銅製 5K-50A	個	23,900	撤去費込み
B2407T	ゲート弁	青銅製 10K-15A	個	7,330	撤去費込み
B2408T	ゲート弁	青銅製 10K-20A	個	9,340	撤去費込み
B2409T	ゲート弁	青銅製 10K-25A	個	12,100	撤去費込み
B2410T	ゲート弁	青銅製 10K-32A	個	16,800	撤去費込み
B2411T	ゲート弁	青銅製 10K-40A	個	22,400	撤去費込み
B2412T	ゲート弁	青銅製 10K-50A	個	30,300	撤去費込み
B2413T	逆止弁	青銅製 10K-15A	個	6,790	撤去費込み
B2414T	逆止弁	青銅製 10K-20A	個	8,120	撤去費込み
B2415T	逆止弁	青銅製 10K-25A	個	10,490	撤去費込み
B2416T	逆止弁	青銅製 10K-32A	個	15,900	撤去費込み
B2417T	逆止弁	青銅製 10K-40A	個	19,100	撤去費込み
B2418T	逆止弁	青銅製 10K-50A	個	28,300	撤去費込み
B2419T	Y型ストレーナ	青銅製 15A	個	7,230	撤去費込み
B2420T	Y型ストレーナ	青銅製 20A	個	8,530	撤去費込み
B2421T	Y型ストレーナ	青銅製 25A	個	10,900	撤去費込み
B2422T	Y型ストレーナ	青銅製 32A	個	14,600	撤去費込み
B2423T	Y型ストレーナ	青銅製 40A	個	17,400	撤去費込み
B2424T	Y型ストレーナ	青銅製 50A	個	25,100	撤去費込み
B2425T	ボール弁	青銅製 10K-15A	個	7,500	撤去費込み
B2426T	ボール弁	青銅製 10K-20A	個	9,190	撤去費込み
B2427T	ボール弁	青銅製 10K-25A	個	11,700	撤去費込み
B2428T	ボール弁	青銅製 10K-32A	個	16,000	撤去費込み
B2429T	ボール弁	青銅製 10K-40A	個	20,300	撤去費込み
B2430T	ボール弁	青銅製 10K-50A	個	27,700	撤去費込み

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
B-2	弁類(管端防食コア)				
B2501K	ゲート弁	管端防食コア 5K-15A	個	6,350	材工共
B2502K	ゲート弁	管端防食コア 5K-20A	個	7,950	材工共
B2503K	ゲート弁	管端防食コア 5K-25A	個	10,120	材工共
B2504K	ゲート弁	管端防食コア 5K-32A	個	15,300	材工共
B2505K	ゲート弁	管端防食コア 5K-40A	個	19,600	材工共
B2506K	ゲート弁	管端防食コア 5K-50A	個	28,400	材工共
B2507K	ゲート弁	管端防食コア 10K-15A	個	7,890	材工共
B2508K	ゲート弁	管端防食コア 10K-20A	個	10,400	材工共
B2509K	ゲート弁	管端防食コア 10K-25A	個	13,500	材工共
B2510K	ゲート弁	管端防食コア 10K-32A	個	19,800	材工共
B2511K	ゲート弁	管端防食コア 10K-40A	個	26,200	材工共
B2512K	ゲート弁	管端防食コア 10K-50A	個	36,600	材工共
B2513K	逆止弁	管端防食コア 10K-15A	個	7,120	材工共
B2514K	逆止弁	管端防食コア 10K-20A	個	8,680	材工共
B2515K	逆止弁	管端防食コア 10K-25A	個	11,600	材工共
B2516K	逆止弁	管端防食コア 10K-32A	個	18,200	材工共
B2517K	逆止弁	管端防食コア 10K-40A	個	22,000	材工共
B2518K	逆止弁	管端防食コア 10K-50A	個	33,500	材工共
B2519K	Y型ストレーナ	管端防食コア 10K-15A	個	6,780	材工共
B2520K	Y型ストレーナ	管端防食コア 10K-20A	個	8,400	材工共
B2521K	Y型ストレーナ	管端防食コア 10K-25A	個	11,600	材工共
B2522K	Y型ストレーナ	管端防食コア 10K-32A	個	15,800	材工共
B2523K	Y型ストレーナ	管端防食コア 10K-40A	個	19,000	材工共
B2524K	Y型ストレーナ	管端防食コア 10K-50A	個	28,400	材工共
B2525K	ボール弁	管端防食コア 10K-15A	個	8,530	材工共
B2526K	ボール弁	管端防食コア 10K-20A	個	10,630	材工共
B2527K	ボール弁	管端防食コア 10K-25A	個	13,900	材工共
B2528K	ボール弁	管端防食コア 10K-32A	個	19,500	材工共
B2529K	ボール弁	管端防食コア 10K-40A	個	25,200	材工共
B2530K	ボール弁	管端防食コア 10K-50A	個	35,200	材工共

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
B-2T	弁類(管端防食コア)				
B2601T	ゲート弁	管端防食コア 5K-15A	個	7,180	撤去費込み
B2602T	ゲート弁	管端防食コア 5K-20A	個	8,890	撤去費込み
B2603T	ゲート弁	管端防食コア 5K-25A	個	11,190	撤去費込み
B2604T	ゲート弁	管端防食コア 5K-32A	個	16,600	撤去費込み
B2605T	ゲート弁	管端防食コア 5K-40A	個	21,100	撤去費込み
B2606T	ゲート弁	管端防食コア 5K-50A	個	30,200	撤去費込み
B2607T	ゲート弁	管端防食コア 10K-15A	個	8,720	撤去費込み
B2608T	ゲート弁	管端防食コア 10K-20A	個	11,300	撤去費込み
B2609T	ゲート弁	管端防食コア 10K-25A	個	14,600	撤去費込み
B2610T	ゲート弁	管端防食コア 10K-32A	個	21,100	撤去費込み
B2611T	ゲート弁	管端防食コア 10K-40A	個	27,700	撤去費込み
B2612T	ゲート弁	管端防食コア 10K-50A	個	38,400	撤去費込み
B2613T	逆止弁	管端防食コア 10K-15A	個	7,950	撤去費込み
B2614T	逆止弁	管端防食コア 10K-20A	個	9,620	撤去費込み
B2615T	逆止弁	管端防食コア 10K-25A	個	12,700	撤去費込み
B2616T	逆止弁	管端防食コア 10K-32A	個	19,500	撤去費込み
B2617T	逆止弁	管端防食コア 10K-40A	個	23,500	撤去費込み
B2618T	逆止弁	管端防食コア 10K-50A	個	35,300	撤去費込み
B2619T	Y型ストレーナ	管端防食コア 10K-15A	個	7,610	撤去費込み
B2620T	Y型ストレーナ	管端防食コア 10K-20A	個	9,340	撤去費込み
B2621T	Y型ストレーナ	管端防食コア 10K-25A	個	12,700	撤去費込み
B2622T	Y型ストレーナ	管端防食コア 10K-32A	個	17,100	撤去費込み
B2623T	Y型ストレーナ	管端防食コア 10K-40A	個	20,500	撤去費込み
B2624T	Y型ストレーナ	管端防食コア 10K-50A	個	30,200	撤去費込み
B2625T	ボール弁	管端防食コア 10K-15A	個	9,360	撤去費込み
B2626T	ボール弁	管端防食コア 10K-20A	個	11,600	撤去費込み
B2627T	ボール弁	管端防食コア 10K-25A	個	15,000	撤去費込み
B2628T	ボール弁	管端防食コア 10K-32A	個	20,800	撤去費込み
B2629T	ボール弁	管端防食コア 10K-40A	個	26,700	撤去費込み
B2630T	ボール弁	管端防食コア 10K-50A	個	37,000	撤去費込み

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
B-3	鋳鉄製弁類(ナイロンコーティング)				
B2701K	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 5K-65A	個	54,700	材工共
B2702K	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 5K-80A	個	63,100	材工共
B2703K	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 5K-100A	個	86,700	材工共
B2704K	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 5K-125A	個	119,000	材工共
B2705K	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 5K-150A	個	153,000	材工共
B2706K	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 10K-65A	個	56,900	材工共
B2707K	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 10K-80A	個	66,200	材工共
B2708K	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 10K-100A	個	96,200	材工共
B2709K	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 10K-125A	個	133,000	材工共
B2710K	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 10K-150A	個	160,000	材工共
B2711K	鋳鉄製逆止弁	ナイロンコーティング 10K-65A	個	52,000	材工共
B2712K	鋳鉄製逆止弁	ナイロンコーティング 10K-80A	個	59,300	材工共
B2713K	鋳鉄製逆止弁	ナイロンコーティング 10K-100A	個	81,800	材工共
B2714K	鋳鉄製逆止弁	ナイロンコーティング 10K-125A	個	124,000	材工共
B2715K	鋳鉄製逆止弁	ナイロンコーティング 10K-150A	個	168,000	材工共
B2716K	鋳鉄製Y型ストレーナ	ナイロンコーティング 10K-65A	個	48,900	材工共
B2717K	鋳鉄製Y型ストレーナ	ナイロンコーティング 10K-80A	個	57,800	材工共
B2718K	鋳鉄製Y型ストレーナ	ナイロンコーティング 10K-100A	個	73,900	材工共
B2719K	鋳鉄製Y型ストレーナ	ナイロンコーティング 10K-125A	個	105,200	材工共
B2720K	鋳鉄製Y型ストレーナ	ナイロンコーティング 10K-150A	個	132,000	材工共
B-4	バタフライ弁				
B2721K	バタフライ弁	アルミ製 10K-50A	個	13,200	材工共
B2722K	バタフライ弁	アルミ製 10K-65A	個	16,400	材工共
B2723K	バタフライ弁	アルミ製 10K-80A	個	18,900	材工共
B2724K	バタフライ弁	アルミ製 10K-100A	個	23,500	材工共

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
B-3T	鋳鉄製弁類(ナイロンコーティング)				
B2801T	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 5K-65A	個	58,100	撤去費込み
B2802T	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 5K-80A	個	67,200	撤去費込み
B2803T	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 5K-100A	個	91,500	撤去費込み
B2804T	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 5K-125A	個	125,000	撤去費込み
B2805T	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 5K-150A	個	161,000	撤去費込み
B2806T	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 10K-65A	個	60,300	撤去費込み
B2807T	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 10K-80A	個	70,300	撤去費込み
B2808T	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 10K-100A	個	101,000	撤去費込み
B2809T	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 10K-125A	個	139,000	撤去費込み
B2810T	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 10K-150A	個	168,000	撤去費込み
B2811T	鋳鉄製逆止弁	ナイロンコーティング 10K-65A	個	55,400	撤去費込み
B2812T	鋳鉄製逆止弁	ナイロンコーティング 10K-80A	個	63,400	撤去費込み
B2813T	鋳鉄製逆止弁	ナイロンコーティング 10K-100A	個	86,600	撤去費込み
B2814T	鋳鉄製逆止弁	ナイロンコーティング 10K-125A	個	130,000	撤去費込み
B2815T	鋳鉄製逆止弁	ナイロンコーティング 10K-150A	個	176,000	撤去費込み
B2816T	鋳鉄製Y型ストレーナ	ナイロンコーティング 10K-65A	個	52,300	撤去費込み
B2817T	鋳鉄製Y型ストレーナ	ナイロンコーティング 10K-80A	個	61,900	撤去費込み
B2818T	鋳鉄製Y型ストレーナ	ナイロンコーティング 10K-100A	個	78,700	撤去費込み
B2819T	鋳鉄製Y型ストレーナ	ナイロンコーティング 10K-125A	個	111,000	撤去費込み
B2820T	鋳鉄製Y型ストレーナ	ナイロンコーティング 10K-150A	個	140,000	撤去費込み
B-4T	バタフライ弁				
B2821T	バタフライ弁	アルミ製 10K-50A	個	14,200	撤去費込み
B2822T	バタフライ弁	アルミ製 10K-65A	個	18,100	撤去費込み
B2823T	バタフライ弁	アルミ製 10K-80A	個	20,900	撤去費込み
B2824T	バタフライ弁	アルミ製 10K-100A	個	25,900	撤去費込み

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
B-5	バルブボックス				
B2901K	バルブボックス	15～32	個	14,700	材工共
B2902K	バルブボックス	40～50	個	15,200	材工共
B2903K	バルブボックス	65～80	個	39,100	材工共
B2904K	バルブボックス	100～	個	60,100	材工共
B-6	フレキシブルジョイント				
B2905K	SUS製フレキシブルジョイント	15A-300L	個	6,040	材工共
B2906K	SUS製フレキシブルジョイント	20A-300L	個	7,360	材工共
B2907K	SUS製フレキシブルジョイント	25A-300L	個	8,040	材工共
B2908K	SUS製フレキシブルジョイント	32A-500L	個	10,420	材工共
B2909K	SUS製フレキシブルジョイント	40A-500L	個	12,000	材工共
B2910K	SUS製フレキシブルジョイント	50A-500L	個	14,300	材工共
B2911K	SUS製フレキシブルジョイント	65A-750L	個	23,300	材工共
B2912K	SUS製フレキシブルジョイント	80A-750L	個	26,300	材工共
B2913K	SUS製フレキシブルジョイント	100A-750L	個	31,600	材工共
B2914K	SUS製フレキシブルジョイント	125A-750L	個	44,500	材工共
B2915K	SUS製フレキシブルジョイント	150A-750L	個	58,600	材工共
B2916K	合成ゴム製フレキシブルジョイント	球形 32A	個	10,170	材工共
B2917K	合成ゴム製フレキシブルジョイント	球形 40A	個	11,100	材工共
B2918K	合成ゴム製フレキシブルジョイント	球形 50A	個	13,500	材工共
B2919K	合成ゴム製フレキシブルジョイント	球形 65A	個	19,600	材工共
B2920K	合成ゴム製フレキシブルジョイント	球形 80A	個	23,100	材工共
B2921K	合成ゴム製フレキシブルジョイント	球形 100A	個	28,300	材工共
B2922K	合成ゴム製フレキシブルジョイント	球形 125A	個	35,300	材工共
B2923K	合成ゴム製フレキシブルジョイント	球形 150A	個	46,900	材工共
B2924K	SUS製フレキシブルチューブ	15A	m	5,040	材工共
B2925K	SUS製フレキシブルチューブ	20A	m	8,270	材工共

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
B-5T	バルブボックス				
B3001T	バルブボックス	15～32	個	18,200	撤去費込み
B3002T	バルブボックス	40～50	個	18,700	撤去費込み
B3003T	バルブボックス	65～80	個	42,600	撤去費込み
B3004T	バルブボックス	100～	個	64,100	撤去費込み
B-6T	フレキシブルジョイント				
B3005T	SUS製フレキシブルジョイント	15A-300L	個	7,220	撤去費込み
B3006T	SUS製フレキシブルジョイント	20A-300L	個	8,540	撤去費込み
B3007T	SUS製フレキシブルジョイント	25A-300L	個	9,220	撤去費込み
B3008T	SUS製フレキシブルジョイント	32A-500L	個	11,700	撤去費込み
B3009T	SUS製フレキシブルジョイント	40A-500L	個	13,500	撤去費込み
B3010T	SUS製フレキシブルジョイント	50A-500L	個	16,100	撤去費込み
B3011T	SUS製フレキシブルジョイント	65A-750L	個	26,700	撤去費込み
B3012T	SUS製フレキシブルジョイント	80A-750L	個	30,400	撤去費込み
B3013T	SUS製フレキシブルジョイント	100A-750L	個	36,400	撤去費込み
B3014T	SUS製フレキシブルジョイント	125A-750L	個	50,100	撤去費込み
B3015T	SUS製フレキシブルジョイント	150A-750L	個	66,300	撤去費込み
B3016T	合成ゴム製フレキシブルジョイント	球形 32A	個	11,500	撤去費込み
B3017T	合成ゴム製フレキシブルジョイント	球形 40A	個	12,600	撤去費込み
B3018T	合成ゴム製フレキシブルジョイント	球形 50A	個	15,300	撤去費込み
B3019T	合成ゴム製フレキシブルジョイント	球形 65A	個	23,000	撤去費込み
B3020T	合成ゴム製フレキシブルジョイント	球形 80A	個	27,200	撤去費込み
B3021T	合成ゴム製フレキシブルジョイント	球形 100A	個	33,100	撤去費込み
B3022T	合成ゴム製フレキシブルジョイント	球形 125A	個	40,900	撤去費込み
B3023T	合成ゴム製フレキシブルジョイント	球形 150A	個	54,600	撤去費込み
B3024T	SUS製フレキシブルチューブ	15A	m	6,220	撤去費込み
B3025T	SUS製フレキシブルチューブ	20A	m	9,450	撤去費込み

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
B-7	水道用弁類				
B3101K	伸縮ボール止水栓	15A	個	7,670	材工共
B3102K	伸縮ボール止水栓	20A	個	11,030	材工共
B3103K	伸縮ボール止水栓	25A	個	14,000	材工共
B3104K	逆止弁付メーターユニオン	15A	個	6,430	材工共
B3105K	逆止弁付メーターユニオン	20A	個	8,000	材工共
B3106K	逆止弁付メーターユニオン	25A	個	9,820	材工共
B3107K	逆止弁付ボール弁	15A	個	5,560	材工共
B3108K	逆止弁付ボール弁	20A	個	6,310	材工共
~~B3109K~~	~~逆止弁付ボール弁~~	~~25A~~	~~個~~		
B3110K	露出バルブ	15A	個	5,610	材工共
B3111K	露出バルブ	20A	個	7,630	材工共
B3112K	絶縁ユニオン	15A	個	18,300	材工共
B3113K	絶縁ユニオン	20A	個	24,100	材工共
B3114K	止水栓ボックス	15～25A	個	16,500	材工共
B3115K	止水栓ボックス	40～50A	個	26,300	材工共
B3116K	青銅仕切弁1型(宅内用)	40A	個	25,200	材工共
B3117K	青銅仕切弁1型(宅内用)	50A	個	36,000	材工共
B3118K	青銅仕切弁2型(公道用)	40A	個	38,500	材工共
B3119K	青銅仕切弁2型(公道用)	50A	個	57,800	材工共
B3120K	メーターカバー	13A	個	5,400	材工共
B3121K	メーターカバー	20A	個	6,360	材工共
B3122K	吸排気弁	20A	個	19,700	材工共
B3123K	吸排気弁	25A	個	20,200	材工共
B3124K	玉おろし		か所	2,340	

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
B-8	ボールタップ等				
B3201K	ボールタップ	15A	個	10,250	材工共
B3202K	ボールタップ	20A	個	12,800	材工共
B3203K	ボールタップ	25A	個	16,000	材工共
B3204K	ボールタップ	32A	個	25,300	材工共
B3205K	ボールタップ	40A	個	31,600	材工共
B3206K	ボールタップ	50A	個	42,600	材工共
B3207K	定水位弁	25A	個	41,900	材工共
B3208K	定水位弁	32A	個	47,500	材工共
B3209K	定水位弁	40A	個	53,900	材工共
B3210K	定水位弁	50A	個	69,000	材工共
B3211K	水栓柱	ビニル製　900	個	14,000	材工共
B3212K	水栓柱	ビニル製　1200	個	14,900	材工共

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
C-1	床上掃除口				
C3301K	COA	40A	個	9,970	材工共
C3302K	COA	50A	個	11,400	材工共
C3303K	COA	65A	個	13,700	材工共
C3304K	COA	80A	個	15,200	材工共
C3305K	COA	100A	個	17,800	材工共
C3306K	CWLV	40A	個	9,980	材工共
C3307K	CWLV	50A	個	11,400	材工共
C3308K	CWLV	65A	個	13,300	材工共
C3309K	CWLV	80A	個	15,300	材工共
C3310K	CWLV	100A	個	17,400	材工共
C3311K	COB	40A	個	13,000	材工共
C3312K	COB	50A	個	15,200	材工共
C3313K	COB	65A	個	19,900	材工共
C3314K	COB	80A	個	22,400	材工共
C3315K	COB	100A	個	26,500	材工共
C-2	床下掃除口				
~~C3316K~~	~~COVV~~	~~40A~~	~~個~~		~~材工共~~
~~C3317K~~	~~COVV~~	~~50A~~	~~個~~		~~材工共~~
~~C3318K~~	~~COVV~~	~~65A~~	~~個~~		~~材工共~~
~~C3319K~~	~~COVV~~	~~80A~~	~~個~~		~~材工共~~
~~C3320K~~	~~COVV~~	~~100A~~	~~個~~		~~材工共~~
~~C3321K~~	~~COVV~~	~~125A~~	~~個~~		~~材工共~~
~~C3322K~~	~~COVV~~	~~150A~~	~~個~~		~~材工共~~
C3323K	CO	40A	個	5,040	材工共
C3324K	CO	50A	個	6,000	材工共
C3325K	CO	65A	個	7,130	材工共
C3326K	CO	80A	個	8,590	材工共
C3327K	CO	100A	個	10,950	材工共
C3328K	CO	125A	個	16,100	材工共
C3329K	CO	150A	個	21,000	材工共

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
C-1T	床上掃除口				
C3401T	COA	40A	個	12,300	撤去費込み
C3402T	COA	50A	個	14,200	撤去費込み
C3403T	COA	65A	個	16,800	撤去費込み
C3404T	COA	80A	個	18,600	撤去費込み
C3405T	COA	100A	個	21,600	撤去費込み
C3406T	CWLV	40A	個	12,300	撤去費込み
C3407T	CWLV	50A	個	14,100	撤去費込み
C3408T	CWLV	65A	個	16,400	撤去費込み
C3409T	CWLV	80A	個	18,700	撤去費込み
C3410T	CWLV	100A	個	21,200	撤去費込み
C3411T	COB	40A	個	15,600	撤去費込み
C3412T	COB	50A	個	18,300	撤去費込み
C3413T	COB	65A	個	24,000	撤去費込み
C3414T	COB	80A	個	26,900	撤去費込み
C3415T	COB	100A	個	31,400	撤去費込み
C-2T	床下掃除口				
~~C3416T~~	~~COVV~~	~~40A~~	~~個~~		~~撤去費込み~~
~~C3417T~~	~~COVV~~	~~50A~~	~~個~~		~~撤去費込み~~
~~C3418T~~	~~COVV~~	~~65A~~	~~個~~		~~撤去費込み~~
~~C3419T~~	~~COVV~~	~~80A~~	~~個~~		~~撤去費込み~~
~~C3420T~~	~~COVV~~	~~100A~~	~~個~~		~~撤去費込み~~
~~C3421T~~	~~COVV~~	~~125A~~	~~個~~		~~撤去費込み~~
~~C3422T~~	~~COVV~~	~~150A~~	~~個~~		~~撤去費込み~~
C3423T	CO	40A	個	5,980	撤去費込み
C3424T	CO	50A	個	7,070	撤去費込み
C3425T	CO	65A	個	8,310	撤去費込み
C3426T	CO	80A	個	9,890	撤去費込み
C3427T	CO	100A	個	12,500	撤去費込み
C3428T	CO	125A	個	17,900	撤去費込み
C3429T	CO	150A	個	23,100	撤去費込み

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
C-3	排水目皿				
C3501K	D金具	32A	個	8,640	材工共
C3502K	D金具	40A	個	9,810	材工共
C3503K	D金具	50A	個	11,160	材工共
C3504K	D金具	65A	個	12,800	材工共
C3505K	D金具	80A	個	15,200	材工共
C3506K	D金具	100A	個	17,100	材工共
C3507T	D金具	32A	個	10,650	撤去費込み
C3508T	D金具	40A	個	12,200	撤去費込み
C3509T	D金具	50A	個	13,900	撤去費込み
C3510T	D金具	65A	個	15,900	撤去費込み
C3511T	D金具	80A	個	18,600	撤去費込み
C3512T	D金具	100A	個	20,900	撤去費込み
C-4	床排水トラップ				
C3513K	T5A	40A	個	14,700	材工共
C3514K	T5A	50A	個	17,700	材工共
C3515K	T5B	40A	個	17,600	材工共
C3516K	T5B	50A	個	20,200	材工共
C3517T	T5A	40A	個	17,300	撤去費込み
C3518T	T5A	50A	個	20,800	撤去費込み
C3519T	T5B	40A	個	20,700	撤去費込み
C3520T	T5B	50A	個	23,900	撤去費込み
C-5	その他排水トラップ				
C3521K	流し排水トラップ	T－14　K40 40A	個	18,600	材工共
C3522K	浴室トラップ	T5F 50A	個	30,900	材工共
C3523K	洗濯機トラップ	JT－4N 50A	個	48,900	材工共
C3524K	洗濯機トラップ	50A	個	31,300	材工共
C3525T	流し排水トラップ	T－14　K40 40A	個	21,200	撤去費込み
C3526T	浴室トラップ	T5F 50A	個	34,600	撤去費込み
C3527T	洗濯機トラップ	JT－4N 50A	個	52,800	撤去費込み
C3528T	洗濯機トラップ	50A	個	35,200	撤去費込み

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
C-6	排水金物				
C3601K	L付ホースホルダー		個	3,360	資材のみ
C3602K	L付ホースホルダーセット	金具枠、ストレーナ、L付ホースホルダー、平パッキン、ワッシャー	個	19,400	資材のみ
C3603K	洗濯機排水トラップ用金物	JT-3-50用	個	27,500	資材のみ
C3604K	菊割ゴム		個	960	資材のみ
C3605K	ストレーナ		個	4,400	資材のみ
C3606K	床排水トラップ用　ワン	鋳鉄製　40	個	1,360	資材のみ
C3607K	床排水トラップ用　ワン	鋳鉄製　50	個	2,240	資材のみ
C3608K	床排水トラップ用　ワン	樹脂製　40	個	2,240	資材のみ
C3609K	床排水トラップ用　ワン	樹脂製　50	個	2,480	資材のみ
C3610K	床排水トラップ用　目皿	40	個	3,040	資材のみ
C3611K	床排水トラップ用　目皿	50	個	4,160	資材のみ
C3612K	流し排水トラップ用　ワン	鋳鉄製　40	個	1,360	資材のみ
C3613K	流し排水トラップ用　ワン	樹脂製　40	個	2,240	資材のみ
C3614K	流し排水トラップ用　目皿	40	個	3,040	資材のみ
C3615K	浅型バスケット		個	1,440	資材のみ
C3616K	菊割ゴム		個	340	資材のみ
C3617K	流し排水トラップ用　蓋		個	450	資材のみ
C3618K	ゴミ収納器　蓋		個	770	資材のみ
C3619K	浴室排水トラップ用　ワン	鋳鉄製　50	個	2,240	資材のみ
C3620K	浴室排水トラップ用　目皿	50	個	4,160	資材のみ
C3621K	浴槽　蓋		式	13,600	資材のみ
	※上記価格が合わない場合は、カタログ定価×80%で請求してもよい。				
C3622K	排水金物取替費		式	2,650	労務費
	※「洗濯機」系、「床排水」系、「流し台」系、「浴室」系でそれぞれ一式と計上する。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
D-1	ダイヤモンド穿孔				
D3701K	ダイヤモンド穿孔　最低料金		式	20,000	
					【参考】適用する管径
D3702K	ダイヤモンド穿孔	63mm以下 厚さ100～150mm	か所	8,770	φ25以下
D3703K	ダイヤモンド穿孔	75mm 厚さ100～150mm	か所	10,200	φ32程度
D3704K	ダイヤモンド穿孔	88mm 厚さ100～150mm	か所	10,600	φ40程度
D3705K	ダイヤモンド穿孔	100mm 厚さ100～150mm	か所	11,700	φ50程度
D3706K	ダイヤモンド穿孔	125mm 厚さ100～150mm	か所	13,500	φ80程度
D3707K	ダイヤモンド穿孔	150mm 厚さ100～150mm	か所	16,400	φ100程度
D3708K	ダイヤモンド穿孔	175mm 厚さ100～150mm	か所	20,100	φ125程度
D3709K	ダイヤモンド穿孔	200mm 厚さ100～150mm	か所	23,000	φ150程度
D3710K	ダイヤモンド穿孔	63mm以下 厚さ200mm程度	か所	11,700	φ25以下
D3711K	ダイヤモンド穿孔	75mm 厚さ200mm程度	か所	13,900	φ32程度
D3712K	ダイヤモンド穿孔	88mm 厚さ200mm程度	か所	14,300	φ40程度
D3713K	ダイヤモンド穿孔	100mm 厚さ200mm程度	か所	15,300	φ50程度
D3714K	ダイヤモンド穿孔	125mm 厚さ200mm程度	か所	17,900	φ80程度
D3715K	ダイヤモンド穿孔	150mm 厚さ200mm程度	か所	21,900	φ100程度
D3716K	ダイヤモンド穿孔	175mm 厚さ200mm程度	か所	26,700	φ125程度
D3717K	ダイヤモンド穿孔	200mm 厚さ200mm程度	か所	34,300	φ150程度
D3718K	ダイヤモンド穿孔	63mm以下 厚さ300mm程度	か所	17,500	φ25以下
D3719K	ダイヤモンド穿孔	75mm 厚さ300mm程度	か所	20,800	φ32程度
D3720K	ダイヤモンド穿孔	88mm 厚さ300mm程度	か所	21,600	φ40程度
D3721K	ダイヤモンド穿孔	100mm 厚さ300mm程度	か所	23,000	φ50程度
D3722K	ダイヤモンド穿孔	125mm 厚さ300mm程度	か所	27,000	φ80程度
D3723K	ダイヤモンド穿孔	150mm 厚さ300mm程度	か所	32,900	φ100程度
D3724K	ダイヤモンド穿孔	175mm 厚さ300mm程度	か所	40,600	φ125程度
D3725K	ダイヤモンド穿孔	200mm 厚さ300mm程度	か所	46,000	φ150程度

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
D-2	小口径汚水桝				
D3801K	小口径汚水桝	100×150　ストレート	個	6,120	材工共
D3802K	小口径汚水桝	100×200　ストレート	個	7,540	材工共
D3803K	小口径汚水桝	125×200　ストレート	個	9,940	材工共
D3804K	小口径汚水桝	150×200　ストレート	個	10,800	材工共
D3805K	小口径汚水桝	100×150　45°/90°曲がり	個	6,120	材工共
D3806K	小口径汚水桝	100×200　45°/90°曲がり	個	7,540	材工共
D3807K	小口径汚水桝	125×200　45°/90°曲がり	個	9,940	材工共
D3808K	小口径汚水桝	150×200　45°/90°曲がり	個	10,800	材工共
D3809K	小口径汚水桝	100×150　45°/90°合流	個	6,970	材工共
D3810K	小口径汚水桝	100×200　45°/90°合流	個	8,360	材工共
D3811K	小口径汚水桝	125×200　45°/90°合流	個	11,300	材工共
D3812K	小口径汚水桝	150×200　45°/90°合流	個	12,500	材工共
D3813K	小口径雨水桝	100×150　ストレート	個	9,450	材工共
D3814K	小口径雨水桝	100×200　ストレート	個	9,020	材工共
D3815K	小口径雨水桝	125×200　ストレート	個	13,300	材工共
D3816K	小口径雨水桝	150×200　ストレート	個	14,400	材工共
D3817K	小口径雨水桝	100×150　45°/90°曲がり	個	9,450	材工共
D3818K	小口径雨水桝	100×200　45°/90°曲がり	個	9,020	材工共
D3819K	小口径雨水桝	125×200　45°/90°曲がり	個	13,300	材工共
D3820K	小口径雨水桝	150×200　45°/90°曲がり	個	14,100	材工共
D3821K	小口径雨水桝	100×150　45°/90°合流	個	9,740	材工共
D3822K	小口径雨水桝	100×200　45°/90°合流	個	9,310	材工共
D3823K	小口径雨水桝	125×200　45°/90°合流	個	13,800	材工共
D3824K	小口径雨水桝	150×200　45°/90°合流	個	15,000	材工共
	※上記価格には、ミカゲ蓋または塩ビ製格子蓋を含む。				
	鋳鉄蓋・保護鋳鉄蓋の場合は、別途積上げ（材料費のみ）				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年度

2026年11月1日

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　考
D-3	桝蓋				
D3901K	小口径桝　ミカゲ蓋	150	個	1,140	材料費のみ
D3902K	小口径桝　ミカゲ蓋	200	個	1,570	材料費のみ
D3903K	小口径桝　塩ビ製格子蓋	150	個	1,410	材料費のみ
D3904K	小口径桝　塩ビ製格子蓋	200	個	1,890	材料費のみ
D3905K	小口径桝　鋳鉄蓋	150	個	4,900	材料費のみ
D3906K	小口径桝　鋳鉄蓋	200	個	7,220	材料費のみ
D3907K	小口径桝　保護鋳鉄蓋	150	個	14,000	材料費のみ
D3908K	小口径桝　保護鋳鉄蓋	200	個	15,900	材料費のみ
D3909K	市型桝　鉄蓋	φ300　軽荷重用	個	15,000	材工共
D3910K	市型桝　鉄蓋	φ400,450　軽荷重用	個	24,600	材工共
D3911K	市型桝　鉄蓋	φ600　軽荷重用	個	40,100	材工共
D3912K	市型桝　鉄蓋	φ300　重荷重用	個	23,300	材工共
D3913K	市型桝　鉄蓋	φ400,450　重荷重用	個	36,400	材工共
D3914K	市型桝　鉄蓋	φ600　重荷重用	個	64,800	材工共
D3915K	保護コンクリート	φ300	個	4,930	材工共
D3916K	保護コンクリート	φ400	個	6,970	材工共
D3917K	保護コンクリート	φ450	個	8,140	材工共
	※市型桝(本体)の設置･撤去は、別途積上げ。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
D-4	配管接合材				
D4001K	LAジョイント	コート品　15A	個	1,650	材料費のみ
D4002K	LAジョイント	コート品　20A	個	2,150	材料費のみ
D4003K	LAジョイント	コート品　25A	個	2,900	材料費のみ
D4004K	LAジョイント	コート品　32A	個	3,610	材料費のみ
D4005K	LAジョイント	コート品　40A	個	4,400	材料費のみ
D4006K	LAジョイント	コート品　50A	個	6,030	材料費のみ
D4007K	LAジョイント	コート品　65A	個	10,900	材料費のみ
D4008K	LAジョイント	コート品　80A	個	14,000	材料費のみ
D4009K	ストラブカップリング	20A	個	7,920	材料費のみ
D4010K	ストラブカップリング	25A	個	8,240	材料費のみ
D4011K	ストラブカップリング	32A	個	8,560	材料費のみ
D4012K	ストラブカップリング	40A	個	8,800	材料費のみ
D4013K	ストラブカップリング	50A	個	9,200	材料費のみ
D4014K	ストラブカップリング	65A	個	12,000	材料費のみ
D4015K	ストラブカップリング	80A	個	13,000	材料費のみ
D4016K	ストラブカップリング	100A	個	14,200	材料費のみ
D4017K	ストラブカップリング	125A	個	21,400	材料費のみ
D4018K	ストラブカップリング	150A	個	25,800	材料費のみ
D4019K	VP－GP接合ユニオン	15A	個	2,440	材料費のみ
D4020K	VP－GP接合ユニオン	20A	個	3,090	材料費のみ
D4021K	VP－GP接合ユニオン	25A	個	4,110	材料費のみ
D4022K	VP－GP接合ユニオン	32A	個	5,090	材料費のみ
D4023K	VP－GP接合ユニオン	40A	個	6,030	材料費のみ
D4024K	VP－GP接合ユニオン	50A	個	8,080	材料費のみ
D4025K	配管漏洩補修用具	50A	個	8,800	材料費のみ
D4026K	配管漏洩補修用具	65A	個	12,400	材料費のみ
D4027K	配管漏洩補修用具	80A	個	15,200	材料費のみ
D4028K	配管漏洩補修用具	100A	個	17,600	材料費のみ
D4029K	配管漏洩補修用具	125A	個	30,400	材料費のみ
D4030K	配管漏洩補修用具	150A	個	32,800	材料費のみ

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　考
E-1	保温工事				
	※公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)に準拠する。				
	継手部分の施工を含む。				
E4101K	保温補修費	軽微な補修	か所	1,330	
E4102K	合成樹脂カバー	屋内露出 15A	m	2,650	(標準仕様書 保温材適用)
E4103K	合成樹脂カバー	屋内露出 20A	m	2,750	(標準仕様書 保温材適用)
E4104K	合成樹脂カバー	屋内露出 25A	m	2,840	(標準仕様書 保温材適用)
E4105K	合成樹脂カバー	屋内露出 32A	m	2,990	(標準仕様書 保温材適用)
E4106K	合成樹脂カバー	屋内露出 40A	m	3,130	(標準仕様書 保温材適用)
E4107K	合成樹脂カバー	屋内露出 50A	m	3,390	(標準仕様書 保温材適用)
E4108K	合成樹脂カバー	屋内露出 65A	m	3,750	(標準仕様書 保温材適用)
E4109K	合成樹脂カバー	屋内露出 80A	m	4,050	(標準仕様書 保温材適用)
E4110K	合成樹脂カバー	屋内露出 100A	m	5,360	(標準仕様書 保温材適用)
E4111K	合成樹脂カバー	屋内露出 125A	m	6,520	(標準仕様書 保温材適用)
E4112K	合成樹脂カバー	屋内露出 150A	m	7,640	(標準仕様書 保温材適用)
	※施工数量が僅少で上記価格が合わない場合は、専門業者の請求書で請求してもよい。				
E4113K	アルミガラス	屋内露出 15A	m	2,020	(標準仕様書 保温材適用)
E4114K	アルミガラス	屋内露出 20A	m	2,080	(標準仕様書 保温材適用)
E4115K	アルミガラス	屋内露出 25A	m	2,210	(標準仕様書 保温材適用)
E4116K	アルミガラス	屋内露出 32A	m	2,320	(標準仕様書 保温材適用)
E4117K	アルミガラス	屋内露出 40A	m	2,390	(標準仕様書 保温材適用)
E4118K	アルミガラス	屋内露出 50A	m	2,740	(標準仕様書 保温材適用)
E4119K	アルミガラス	屋内露出 65A	m	3,030	(標準仕様書 保温材適用)
E4120K	アルミガラス	屋内露出 80A	m	3,320	(標準仕様書 保温材適用)
E4121K	アルミガラス	屋内露出 100A	m	4,470	(標準仕様書 保温材適用)
E4122K	アルミガラス	屋内露出 125A	m	5,440	(標準仕様書 保温材適用)
E4123K	アルミガラス	屋内露出 150A	m	6,250	(標準仕様書 保温材適用)
	※施工数量が僅少で上記価格が合わない場合は、専門業者の請求書で請求してもよい。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
E-1	保温工事				
E4201K	アルミガラス	天井･PS 15A	m	1,700	(標準仕様書 保温材適用)
E4202K	アルミガラス	天井･PS 20A	m	1,770	(標準仕様書 保温材適用)
E4203K	アルミガラス	天井･PS 25A	m	1,910	(標準仕様書 保温材適用)
E4204K	アルミガラス	天井･PS 32A	m	2,050	(標準仕様書 保温材適用)
E4205K	アルミガラス	天井･PS 40A	m	2,190	(標準仕様書 保温材適用)
E4206K	アルミガラス	天井･PS 50A	m	2,380	(標準仕様書 保温材適用)
E4207K	アルミガラス	天井･PS 65A	m	2,600	(標準仕様書 保温材適用)
E4208K	アルミガラス	天井･PS 80A	m	2,870	(標準仕様書 保温材適用)
E4209K	アルミガラス	天井･PS 100A	m	3,860	(標準仕様書 保温材適用)
E4210K	アルミガラス	天井･PS 125A	m	4,550	(標準仕様書 保温材適用)
E4211K	アルミガラス	天井･PS 150A	m	5,270	(標準仕様書 保温材適用)
	※施工数量が僅少で上記価格が合わない場合は、専門業者の請求書で請求してもよい。				
E4212K	保温チューブ(ワンタッチ)	15A	m	3,260	
E4213K	保温チューブ(ワンタッチ)	20A	m	3,530	
E4214K	保温チューブ(ワンタッチ)	25A	m	3,920	
E4215K	保温チューブ(ワンタッチ)	32A	m	4,320	
E4216K	保温チューブ(ワンタッチ)	40A	m	4,820	
E4217K	保温チューブ(ワンタッチ)	50A	m	5,380	
E4218K	保温チューブ(ワンタッチ)	65A	m	5,910	
E4219K	保温チューブ(ワンタッチ)	80A	m	6,680	
E4220K	保温チューブ(ワンタッチ)	100A	m	9,660	
E4221K	保温チューブ(ワンタッチ)	125A	m	10,700	
E4222K	保温チューブ(ワンタッチ)	150A	m	13,100	
	※保温チューブ(ワンタッチ)は、公社担当者と協議の上、隠ぺい部等に施工を行うこと。				
	※施工数量が僅少で上記価格が合わない場合は、専門業者の請求書で請求してもよい。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
E-1	保温工事				
E4301K	ガルバリウム保温	屋外･多湿 15A	m	5,530	(P)
E4302K	ガルバリウム保温	屋外･多湿 20A	m	5,780	(P)
E4303K	ガルバリウム保温	屋外･多湿 25A	m	6,200	(P)
E4304K	ガルバリウム保温	屋外･多湿 32A	m	6,710	(P)
E4305K	ガルバリウム保温	屋外･多湿 40A	m	7,110	(P)
E4306K	ガルバリウム保温	屋外･多湿 50A	m	7,720	(P)
E4307K	ガルバリウム保温	屋外･多湿 65A	m	8,530	(P)
E4308K	ガルバリウム保温	屋外･多湿 80A	m	9,370	(P)
E4309K	ガルバリウム保温	屋外･多湿 100A	m	11,800	(P)
E4310K	ガルバリウム保温	屋外･多湿 125A	m	13,800	(P)
E4311K	ガルバリウム保温	屋外･多湿 150A	m	15,900	(P)
	※施工数量が僅少で上記価格が合わない場合は、専門業者の請求書で請求してもよい。				
E4312K	ステンレス保温	屋外･多湿 15A	m	6,670	(P)
E4313K	ステンレス保温	屋外･多湿 20A	m	6,970	(P)
E4314K	ステンレス保温	屋外･多湿 25A	m	7,470	(P)
E4315K	ステンレス保温	屋外･多湿 32A	m	8,080	(P)
E4316K	ステンレス保温	屋外･多湿 40A	m	8,560	(P)
E4317K	ステンレス保温	屋外･多湿 50A	m	9,300	(P)
E4318K	ステンレス保温	屋外･多湿 65A	m	10,300	(P)
E4319K	ステンレス保温	屋外･多湿 80A	m	11,300	(P)
E4320K	ステンレス保温	屋外･多湿 100A	m	14,100	(P)
E4321K	ステンレス保温	屋外･多湿 125A	m	16,400	(P)
E4322K	ステンレス保温	屋外･多湿 150A	m	18,900	(P)
	※施工数量が僅少で上記価格が合わない場合は、専門業者の請求書で請求してもよい。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年度

2026年11月1日

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
E-2	塗装工事				
E4401K	タッチアップ	軽微な補修	か所	1,330	
E4402K	VA管塗装	15A	m	550	
E4403K	VA管塗装	20A	m	590	
E4404K	VA管塗装	25A	m	630	
E4405K	VA管塗装	32A	m	680	
E4406K	VA管塗装	40A	m	720	
E4407K	VA管塗装	50A	m	800	
E4408K	VA管塗装	65A	m	880	
E4409K	VA管塗装	80A	m	960	
E4410K	VA管塗装	100A	m	1,120	
E4411K	VA管塗装	125A	m	1,280	
E4412K	VA管塗装	150A	m	1,410	
E4413K	SGP－白管塗装	15A	m	830	
E4414K	SGP－白管塗装	20A	m	840	
E4415K	SGP－白管塗装	25A	m	920	
E4416K	SGP－白管塗装	32A	m	1,050	
E4417K	SGP－白管塗装	40A	m	1,090	
E4418K	SGP－白管塗装	50A	m	1,180	
E4419K	SGP－白管塗装	65A	m	1,390	
E4420K	SGP－白管塗装	80A	m	1,490	
E4421K	SGP－白管塗装	100A	m	1,710	
E4422K	SGP－白管塗装	125A	m	1,970	
E4423K	SGP－白管塗装	150A	m	2,230	

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
E-3	防錆工事				
E4501K	ペトロラタム防食テープ	15A	m	2,240	
E4502K	ペトロラタム防食テープ	20A	m	2,450	
E4503K	ペトロラタム防食テープ	25A	m	2,690	
E4504K	ペトロラタム防食テープ	32A	m	3,060	
E4505K	ペトロラタム防食テープ	40A	m	3,270	
E4506K	ペトロラタム防食テープ	50A	m	4,130	
E4507K	ペトロラタム防食テープ	65A	m	4,750	
E4508K	ペトロラタム防食テープ	80A	m	5,190	
E4509K	ペトロラタム防食テープ	100A	m	6,530	
E4510K	ペトロラタム防食テープ	125A	m	7,610	
E4511K	ペトロラタム防食テープ	150A	m	8,850	
E4512K	ブチル系防食テープ	15A	m	2,340	
E4513K	ブチル系防食テープ	20A	m	2,440	
E4514K	ブチル系防食テープ	25A	m	2,570	
E4515K	ブチル系防食テープ	32A	m	2,730	
E4516K	ブチル系防食テープ	40A	m	2,840	
E4517K	ブチル系防食テープ	50A	m	3,640	
E4518K	ブチル系防食テープ	65A	m	3,930	
E4519K	ブチル系防食テープ	80A	m	4,170	
E4520K	ブチル系防食テープ	100A	m	4,930	
E4521K	ブチル系防食テープ	125A	m	5,400	
E4522K	ブチル系防食テープ	150A	m	6,180	
E4523K	ビニルテープ	15A	m	790	
E4524K	ビニルテープ	20A	m	890	
E4525K	ビニルテープ	25A	m	1,080	
E4526K	ビニルテープ	32A	m	1,310	
E4527K	ビニルテープ	40A	m	1,490	
E4528K	ビニルテープ	50A	m	1,800	

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
F-1	土工事				
F4601K	人力掘削		m3	11,800	
F4602K	人力埋戻し		m3	9,090	
F4603K	機械掘削	3.0m3を超える	m3	3,430	
F4604K	機械埋戻し	3.0m3を超える	m3	4,980	
F4605K	機械運搬費	バックホウ	式	53,700	1現場の往復
	※バックホウは、排出ガス対応型のものを使用すること。				
F4606K	バックホウ運転費	3．0m3以下	式	50,300	
F4607K	残土処理	構内敷ならし	m3	6,980	
F4608K	残土処理	構外搬出	m3	11,800	積込･運搬･処理共
F4609K	埋戻し用　砂		m3	2,450	手間別途
F-2	取壊し				
F4610K	コンクリート取壊し	無筋	m3	30,500	
F4611K	コンクリート取壊し	鉄筋	m3	34,300	鉄筋切断共
F4612K	アスファルト取壊し	A舗装	m2	5,280	
F4613K	アスファルト取壊し	B舗装	m2	7,110	
F4614K	アスファルト取壊し	C舗装	m2	12,600	
F4615K	機械カッター費	基本料金	式	61,000	
F4616K	機械カッター費	コンクリート	m	490	
F4617K	機械カッター費	アスファルト	m	180	
F-3	表示テープ類				
F4618K	表示テープ		か所	180	
F4619K	標識テープ		m	150	
F4620K	標示杭		個	1,980	
F4621K	標示ピン		個	1,560	
F-4	高所作業車				
F4622K	高所作業車	14m以下	台	56,000	
F4623K	高所作業車	18m以下	台	70,400	
F4624K	高所作業車	22m以下	台	77,800	
	※高所作業車の費用には、回送費･燃料費･オペレータ費を含む。1日あたりの単価。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　考
F-5	コンクリート工事				
F4701K	コンクリート	手練り	m3	54,700	
F4702K	コンクリート	生コン人力打設	m3	45,500	
F4703K	鉄筋		kg	310	
F4704K	型枠		m2	11,000	
F4705K	モルタル		m2	2,830	
F4706K	金ゴテ仕上げ	手間のみ	m2	860	
F-6	アスファルト工事				
F4707K	アスファルト舗装　最低料金		式	40,200	
F4708K	アスファルトA舗装	仮復旧	m2	3,110	
F4709K	アスファルトA舗装	本復旧	m2	22,400	
F4710K	アスファルトB舗装	仮復旧	m2	4,430	
F4711K	アスファルトB舗装	本復旧	m2	33,700	
F4712K	アスファルトC舗装	仮復旧	m2	4,650	
F4713K	アスファルトC舗装	本復旧	m2	43,900	
F4714K	歩道アスファルト		m2	20,000	
	※アスファルト工事には、路盤形成費を含む。機械損料等を含む。				
F4715T	インターロッキングブロック撤去	再使用する	m2	1,830	
F4716T	インターロッキングブロック撤去	再使用しない	m2	830	
F4717K	インターロッキングブロック敷設		m2	6,050	手間のみ
F4718K	白線引き		m	260	
F-7	水道局等申請手数料				
F4719K	水道局　検査料		件	2,360	
F4720K	水道局　設計料		件	4,820	
F4721K	水道局　断水料		件	18,000	
F4722K	掘削申請	警察署	件	4,600	
	※申請料は、税抜価格に割り戻している。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
G-1	便器				
G4801K	洋風便器一式	密結(手洗付)･壁排水	組	63,800	資材単価 普通便座含む
G4802K	洋風便器一式	密結(手洗付)･床排水	組	64,900	資材単価 普通便座含む
G4803K	洋風便器一式	隅付ロータンク(手洗付)	組	74,900	資材単価 普通便座含む
G4804K	普通便座		個	4,880	資材単価
G4805K	紙巻器		個	4,700	材工共
G4806T	紙巻器		個	5,390	材工共＋撤去
G4807K	密結ロータンク		個	36,700	資材単価
G4808K	隅付ロータンク		個	30,100	資材単価
G4809K	便器(ボウル)	壁排水	個	22,200	資材単価 便座別途
G4810K	便器(ボウル)	床排水	個	23,300	資材単価 便座別途
G4811K	便器(ボウル)	隅付タイプ	個	26,000	資材単価 便座別途
G4812K	タンク蓋	密結ロータンク用	個	4,360	資材単価
	※TOTO･INAXともに、原則上記単価を用いて請求すること。(防露タンク＋防露なし便器の組合せ)				
	【標準型番】 TOTO(CS670P、SH671BA) INAX(C110PTU、DT－5800BL)				
	※標準品が設置できない場合や上記価格が合わない場合等については、公社担当者と協議の上、				
	カタログ定価(付属品含む)×下記査定率、または請求書等×100%で請求してもよい。				
	＜査定率＞便器一式、タンク一式は65%、それ以外の資材は80%				
G4813K	洋風便器据付費	一式	組	35,400	労務費
G4814K	便座取付費	単独	個	4,290	労務費
G4815K	密結ロータンク据付費	単独	個	16,000	労務費
G4816K	隅付ロータンク据付費	単独	個	12,000	労務費
G4817K	便器(ボウル)据付費	単独	個	21,200	労務費
G4818K	タンク蓋取付費		個	2,650	労務費
G4819T	洋風便器撤去･据付費	一式	組	46,000	労務費＋撤去
G4820T	便座撤去･取付費	単独	個	5,580	労務費＋撤去
G4821T	密結ロータンク撤去･据付費	単独	個	20,800	労務費＋撤去
G4822T	隅付ロータンク撤去･据付費	単独	個	15,600	労務費＋撤去
G4823T	便器(ボウル)撤去･据付費	単独	個	27,600	労務費＋撤去
G4824T	タンク蓋撤去･取付費		個	3,450	労務費＋撤去
	※洋風便器据付費には、便器(ロータンク･ボウル)の他に、便座の据付も含む。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　考
	【トイレ給水金具】				
	●TOTO （タンク品番：S731B、S517R等）				
G4901K	ボールタップ	THYS2A	個	8,880	資材単価
G4902K	ボールタップ	THYS4A	個	9,840	資材単価
G4903K	アングル止水栓		個	5,680	資材単価
G4904K	ストレート止水栓		個	8,160	資材単価
	●INAX （タンク品番：DT－810UZ等）				
G4905K	ボールタップ	TF-20B	個	8,710	資材単価
G4906K	アングル止水栓		個	3,780	資材単価
G4907K	ストレート止水栓		個	5,900	資材単価
	●共通				
G4908K	排水弁	（フロート弁部）	個	3,000	資材単価
G4909K	フロートゴム	（単体）	個	1,000	資材単価
G4910K	手洗い金具		個	3,000	資材単価
G4911K	レバーハンドル	TOTO･INAXマルチ使用可	個	2,120	資材単価
G4912K	スパッド	32mm	個	2,240	資材単価
G4913K	スパッド	38mm	個	2,920	資材単価
G4914K	洗浄管	TS171DJ	個	9,760	資材単価
G4915K	密結ボルト		組	1,200	資材単価
G4916K	密結パッキン		個	140	資材単価
G4917K	床フランジ		個	2,560	資材単価
G4918K	接続パッキン	YTR75R	個	260	資材単価
	※上記価格が合わない場合は、カタログ定価×80%で請求してもよい。				
	※既設INAX（LIXIL）製品の部品修繕では、カクダイ･ミヤコ等の汎用品を使用可とする。				
	※ヘリュウズ管は、適宜カタログ単価×80%で請求すること。				
G4919K	トイレ給水金具修繕費	1点	式	5,300	取外し含む
G4920K	トイレ給水金具修繕費	2点	式	8,750	取外し含む
G4921K	トイレ給水金具修繕費	3点以上	式	11,900	取外し含む

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　考
G-2	衛生機器				
G5001K	洗面器	セット品	台	32,200	資材単価
G5002K	洗面台	W500＋単水栓	台	39,800	資材単価
~~G5003K~~	~~洗面台~~	~~W500＋2ハンドル混合水栓~~	~~台~~		~~資材単価~~
G5004K	洗面台	W500＋シングルレバー混合水栓	台	58,900	資材単価
G5005K	洗面台	W600＋単水栓	台	32,100	資材単価
~~G5006K~~	~~洗面台~~	~~W600＋2ハンドル混合水栓~~	~~台~~		~~資材単価~~
G5007K	洗面台	W600＋シングルレバー混合水栓	台	59,400	資材単価
G5008K	セット化粧鏡	W500	台	32,900	資材単価
G5009K	セット化粧鏡	W600	台	20,100	資材単価
G5010K	洗面器	陶器のみ	個	15,900	資材単価
G5011K	Pトラップ		個	8,080	資材単価
G5012K	Sトラップ		個	9,680	資材単価
G5013K	アングル止水栓		個	6,840	資材単価
G5014K	ストレート止水栓		個	9,840	資材単価
G5015K	ゴム鎖栓		個	880	資材単価
	※標準品が設置できない場合や上記価格が合わない場合等については、公社担当者と協議の上、				
	カタログ定価（付属品含む）×下記査定率、または請求書等×100%で請求してもよい。				
	＜査定率＞洗面器一式は65%、洗面化粧台一式、セット化粧鏡一式は55%、それ以外の資材は80%				
	※既設INAX（LIXIL）製品の部品修繕では、カクダイ・ミヤコ等の汎用品を使用可とする。				
G5016K	ミラーキャビネット	TW-V454L（LED）	個	39,000	材工共
G5017K	防錆鏡		個	10,030	材工共
G5018K	タオル掛け		個	9,050	材工共
G5019K	化粧棚		個	15,300	材工共
G5020T	ミラーキャビネット	TW-V454L（LED）	個	43,800	材工共＋撤去
G5021T	防錆鏡		個	12,800	材工共＋撤去
G5022T	タオル掛け		個	10,600	材工共＋撤去
G5023T	化粧棚		個	16,800	材工共＋撤去
G5024K	洗面器一式据付費	トラップ配管含む	台	14,400	労務費
G5025K	洗面器取付費	陶器のみ トラップ配管なし	個	7,600	労務費
G5026K	洗面台据付費	ミラーキャビネットは別途	台	23,200	労務費
G5027T	洗面器一式　撤去・据付費	トラップ配管含む	個	18,700	労務費＋撤去
G5028T	洗面器撤去・取付費	陶器のみ トラップ配管なし	個	9,900	労務費＋撤去
G5029T	洗面台　撤去・据付費	ミラーキャビネットは別途	個	30,200	労務費＋撤去
G5030K	洗面器部品取替費	（部品点数によらず一式）	式	5,300	取外し含む

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法		単 位	単 価	備　　考
G-3	水栓類		※相当品の例			
G5101K	泡沫自在水栓	13-F5(泡沫)	T130AUN13C LF-12F-13-U	個	13,100	材工共
G5102K	横形泡沫自在水栓	13-F10A(泡沫)	T131SUN13C LF-16F-13-U	個	14,100	材工共
G5103K	立形泡沫自在水栓	13-F9A(泡沫)	T136SUNR13C LF-14F-13-U	個	16,900	材工共
G5104K	キー式ホーム水栓	13-F7-K	T200CSNR13 LF-7RG-13-U	個	11,800	材工共
G5105K	ホーム水栓	13-F7	T200SNR13C LF-7R-13-U	個	10,440	材工共
G5106K	立水栓	13-F1	T205UNRC LF-1-U	個	9,760	材工共
G5107K	キー式散水栓		T28KUNH13 LF-13G-13-CV	個	13,880	材工共
G5108K	2バルブシャワー水栓	(浴室用)	TMS27C BF-M607-GA	個	43,900	材工共
G5109K	サーモ付シャワー水栓	(浴室用)	TBV03401J1 BF-KA145TSG	個	45,900	材工共
G5110K	シングルレバー混合水栓	(台所用)	TKS05301J SF-WM420SYX	個	36,100	材工共
G5111K	シングルレバー混合水栓	(台所用･分岐付)	TKS05309J SF-HB420SYXB	個	45,500	材工共
G5112K	2バルブ混合水栓	(台所用)	TKJ23UR SF-WL430SY	個	27,100	材工共
G5113K	2穴シングルレバー混合水栓	(台所用)	TKS05310J SF-WM430SY	個	37,900	材工共
G5114K	緊急止水弁付横水栓	(洗濯機用)	TW11R LF-WJ50KQA	個	11,200	材工共
G5115T	泡沫自在水栓	13-F5(泡沫)	T130AUN13C LF-12F-13-U	個	13,900	材工共＋撤去
G5116T	横形泡沫自在水栓	13-F10A(泡沫)	T131SUN13C LF-16F-13-U	個	14,900	材工共＋撤去
G5117T	立形泡沫自在水栓	13-F9A(泡沫)	T136SUNR13C LF-14F-13-U	個	17,700	材工共＋撤去
G5118T	キー式ホーム水栓	13-F7-K	T200CSNR13 LF-7RG-13-U	個	12,630	材工共＋撤去
G5119T	ホーム水栓	13-F7	T200SNR13C LF-7R-13-U	個	11,270	材工共＋撤去
G5120T	立水栓	13-F1	T205UNRC LF-1-U	個	10,590	材工共＋撤去
G5121T	キー式散水栓		T28KUNH13 LF-13G-13-CV	個	14,710	材工共＋撤去
G5122T	2バルブシャワー水栓	(浴室用)	TMS27C BF-M607-GA	個	45,200	材工共＋撤去
G5123T	サーモ付シャワー水栓	(浴室用)	TBV03401J1 BF-KA145TSG	個	47,200	材工共＋撤去
G5124T	シングルレバー混合水栓	(台所用)	TKS05301J SF-WM420SYX	個	37,400	材工共＋撤去
G5125T	シングルレバー混合水栓	(台所用･分岐付)	TKS05309J SF-HB420SYXB	個	46,800	材工共＋撤去
G5126T	2バルブ混合水栓	(台所用)	TKJ23UR SF-WL430SY	個	28,400	材工共＋撤去
G5127T	2穴シングルレバー混合水栓	(台所用)	TKS05310J SF-WM430SY	個	39,200	材工共＋撤去
G5128T	緊急止水弁付横水栓	(洗濯機用)	TW11R LF-WJ50KQA	個	12,100	材工共＋撤去
	※TOTO･INAXともに、標準品(及び相当品等)は上記単価を用いて請求すること。					
G5129K	水栓取付費			個	2,760	労務費
G5130K	混合水栓取付費			個	4,340	労務費
G5131T	水栓撤去･取付費			個	3,460	労務費＋撤去
G5132T	混合水栓撤去･取付費			個	5,440	労務費＋撤去

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
G-4	水栓部品				
G5201K	スパウト	170L	個	2,560	資材単価
G5202K	化粧プラグ	13	個	880	資材単価
G5203K	水栓取付脚		個	5,760	資材単価
G5204K	ユニット取出し金具		個	1,520	資材単価
G5205K	厚口ザルボ	13×30	個	620	資材単価
G5206K	洗濯機用ホース接続口		個	1,180	資材単価
G5207K	洗濯機用ニップル		個	3,120	資材単価
G5208K	台所用分岐水栓		個	10,600	資材単価
G5209K	分岐水栓用　蓋		個	2,360	資材単価
G5210K	シャワーヘッドセット		本	3,840	資材単価
G5211K	シャワーヘッド	ヘッドのみ	個	1,440	資材単価
G5212K	シャワーホース	ホースのみ	本	3,200	資材単価
	※上記価格が合わない場合は、カタログ定価×80%で請求してもよい。				
G5213K	切替弁取替費		個	2,120	労務費(撤去込み)
G5214K	サーモカートリッジ取替費		個	2,120	労務費(撤去込み)
G5215K	パッキン取替費		個	2,120	労務費(撤去込み)
G5216K	水栓部品取替費	(水栓1個あたり)	個	2,120	労務費(撤去込み)
G-5	洗濯機パン				
G5217K	洗濯機パン	P－1トラップ付	個	38,400	材工共
G5218K	洗濯機パン		個	32,900	材工共
G5219T	洗濯機パン	P－1トラップ付	個	44,000	材工共＋撤去
G5220T	洗濯機パン		個	38,600	材工共＋撤去
	※洗濯機トラップ単体は、C-5を参照すること。				
G5221K	風呂用鎖付きゴム栓	鎖付	個	3,440	材工共
G5222T	風呂用鎖付きゴム栓	鎖付	個	4,030	材工共＋撤去

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
H-1	排水管閉塞				
H5301K	排水管閉塞	管ツール	か所	7,950	
H5302K	排水管閉塞	電動管ツール	か所	10,600	
H5303K	排水管閉塞	高圧洗浄車	か所	39,800	※2時間以内
H5304K	時間延長割増	2時間を超えて1時間あたり	h	15,900	
H5305K	便所閉塞	ラバーカップ	か所	3,980	
H5306K	便所閉塞	ポンプ処理	か所	11,900	
H-2	配管補修				
H5307K	ピンホール用水中硬化剤		か所	7,640	材工共
H5308K	SUSバンド	65A以下	個	2,200	材工共
H5309K	SUSバンド	80A以上	個	3,800	材工共
H5310K	樹脂バンド	65A以下	個	1,800	材工共
H5311K	樹脂バンド	80A以上	個	3,350	材工共
H5312K	配管支持金物取付	さや管両サドル	個	3,250	材工共
H5313K	ビニールプレート	穴あり	個	1,430	材工共
H5314K	ステンレスプレート	穴なし	個	1,360	材工共
H5315K	ガスコック用割座金		個	1,360	材工共
H5316K	都市ガス用キャップ		個	890	材工共
H5317K	配管補修費		か所	1,325	材工共
	【以下の項目は、担当者と協議の上使用すること。】				
H5318K	断水作業費	0.5～3	人工		※断水規模に応じて
H5319K	エア抜き	0.5	人工		断水後復旧
H5320K	水張り	0.5	人工		断水後復旧
H5321K	給水管洗管	（棟の縦系列ごとに）	か所	2,650	断水後復旧
H-3	清掃				
H5323K	天井換気扇清掃		か所	8,480	
H5324K	グリスフィルター清掃		か所	4,240	
H5325K	吸込みパネル清掃		か所	4,240	

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　考
H-4	換気扇類				
H5401K	天井換気扇	三菱 VD-10ZC#	台	10,400	資材のみ
H5402K	天井換気扇	三菱 VD-13ZSC#	台	14,000	資材のみ
H5403K	天井換気扇	三菱 VD-15ZC#	台	12,600	資材のみ
H5404K	天井換気扇(強弱スイッチ付)	三菱 VD-15Z#-BL	台	19,400	資材のみ
H5405K	2部屋用換気扇	三菱 VD-15ZFC#	台	17,200	資材のみ
H5406K	レンジフード	三菱 V-317K7	台	38,500	資材のみ
H5407K	レンジフード（壁スイッチ型）	三菱 V-316KSW#	台	40,900	資材のみ スイッチは含まない
H5408K	台所用換気扇	三菱 VD-23ZP#-BL ※グリスフィルター(金属製)付	台	43,800	資材のみ
H5409K	台所用換気扇	三菱 VD-23ZP# ※グリスフィルター(金属製)別途	台	36,200	資材のみ
H5410K	グリスフィルター	P-23GFZ-M	個	5,760	資材のみ
H5411K	レンジフードファンアタッチメント	P-28MA2 または P-28MAU	個	7,840	資材のみ
	※既設品一式取替の場合、BL製品でなくてもよい。また、品番は参考例とする。				
	ただし、品番の#はメーカーの最新機種を取り付けること。				
	※標準品が設置できない場合や上記価格が合わない場合等については、公社担当者と協議の上、				
	カタログ定価(付属品含む)×下記査定率、または請求書等×100%で請求してもよい。				
	＜査定率＞換気扇一式は50%、それ以外の資材は80%				
H5412K	天井換気扇据付費		台	21,700	労務費
H5413K	2部屋用換気扇据付費		台	30,400	労務費
H5414K	台所換気扇据付費		台	26,100	労務費
H5415K	レンジフード据付費		台	36,900	労務費
H5416K	壁付換気扇据付費	φ200	台	16,900	労務費
H5417K	グリスフィルター取付費		個	4,350	労務費
H5418T	天井換気扇撤去･据付費		台	27,200	労務費＋撤去
H5419T	2部屋用換気扇撤去･据付費		台	38,100	労務費＋撤去
H5420T	台所換気扇撤去･据付費		台	32,700	労務費＋撤去
H5421T	レンジフード撤去･据付費		台	46,300	労務費＋撤去
H5422T	壁付換気扇撤去･据付費	φ200	台	21,300	労務費＋撤去
H5423T	グリスフィルター撤去･取付費	清掃別途	個	5,450	労務費＋撤去
H5424K	流し台運搬費	地上から住戸までの往復	台	6,630	労務費
	※3階以上でエレベーターが使用できない場合				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
H-5	ポンプ類				
H5501K	給水ユニット据付費	0.75kW以下	基	71,300	労務費
H5502K	給水ユニット据付費	1.5kW以下	基	76,800	労務費
H5503K	給水ユニット据付費	2.2kW以下	基	79,700	労務費
H5504K	給水ユニット据付費	3.7kW以下	基	89,100	労務費
H5505K	給水ユニット据付費	5.5kW以下	基	103,000	労務費
H5506K	給水ユニット据付費	7.5kW以上	基	119,000	労務費
H5507K	渦巻ポンプ据付費	0.75kW以下	基	42,700	労務費
H5508K	渦巻ポンプ据付費	1.5kW以下	基	51,100	労務費
H5509K	渦巻ポンプ据付費	2.2kW以下	基	59,700	労務費
H5510K	渦巻ポンプ据付費	3.7kW以下	基	65,200	労務費
H5511K	渦巻ポンプ据付費	5.5kW以下	基	81,500	労務費
H5512K	渦巻ポンプ据付費	7.5kW以上	基	85,500	労務費
H5513K	水中ポンプ据付費	0.75kW以下	基	36,200	労務費
H5514K	水中ポンプ据付費	1.5kW以下	基	44,500	労務費
H5515K	水中ポンプ据付費	2.2kW以下	基	48,900	労務費
H5516K	水中ポンプ据付費	3.7kW以下	基	54,300	労務費
H5517K	水中ポンプ据付費	5.5kW以下	基	69,900	労務費
H5518K	水中ポンプ据付費	7.5kW以上	基	83,600	労務費
H5519K	多段ポンプ据付費	1.5kW以下	基	65,900	労務費
H5520K	多段ポンプ据付費	2.2kW以下	基	73,900	労務費
H5521K	多段ポンプ据付費	3.7kW以下	基	85,500	労務費
H5522K	多段ポンプ据付費	5.5kW以下	基	97,000	労務費
H5523K	多段ポンプ据付費	7.5kW以上	基	121,000	労務費
	※上記ポンプ据付費には、機器･付属品の場内運搬費･調整費等を含む。				
	※既設ポンプの撤去費は、上記据付費の30%とする。				
	※既設ポンプ再使用時の撤去費は、上記据付費の40%とする。				
	（撤去＋据付費は、上位3桁に四捨五入すること）				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
H-6	住宅機器撤去･再取付費				
H5601K	台所流し　据付		台	36,100	労務費
H5602K	洗濯機パン　据付		台	19,200	労務費
H5603K	ミラーキャビネット　据付		台	16,000	労務費
H5604K	タオル掛け　据付		個	5,210	労務費
H5605K	化粧棚　据付		個	6,010	労務費
H5606K	浴槽　据付		台	18,800	労務費
H5607K	風呂釜　据付	（上り湯･シャワー付）	台	48,900	労務費
H5608K	風呂釜　据付	（上り湯･シャワー無）	台	42,900	労務費
H5609K	給湯器　据付	壁掛型	台	84,500	労務費
H5610K	給湯器　据付	据置型	台	67,700	労務費
H5611K	給湯器　据付	16号壁貫通型	台	42,900	労務費
H5612T	台所流し　撤去		台	9,020	労務費
H5613T	洗濯機パン　撤去		台	4,810	労務費
H5614T	ミラーキャビネット　撤去		台	4,010	労務費
H5615T	タオル掛け　撤去		個	1,300	労務費
H5616T	化粧棚　撤去		個	1,500	労務費
H5617T	浴槽　撤去		台	4,710	労務費
H5618T	風呂釜　撤去	（上り湯･シャワー付）	台	12,200	労務費
H5619T	風呂釜　撤去	（上り湯･シャワー無）	台	10,720	労務費
H5620T	給湯器　撤去	壁掛型	台	21,100	労務費
H5621T	給湯器　撤去	据置型	台	16,900	労務費
H5622T	給湯器　撤去	16号壁貫通型	台	10,720	労務費
H5623T	台所流し　撤去･再取付		台	50,500	労務費
H5624T	洗濯機パン　撤去･再取付		台	26,900	労務費
H5625T	ミラーキャビネット　撤去･再取付		台	22,400	労務費
H5626T	タオル掛け　撤去･再取付		個	7,290	労務費
H5627T	化粧棚　撤去･再取付		個	8,410	労務費
H5628T	浴槽　撤去･再取付		台	26,400	労務費
H5629T	風呂釜　撤去･再取付	（上り湯･シャワー付）	台	68,400	労務費
H5630T	風呂釜　撤去･再取付	（上り湯･シャワー無）	台	60,000	労務費
H5631T	給湯器　撤去･再取付	壁掛型	台	118,000	労務費
H5632T	給湯器　撤去･再取付	据置型	台	94,800	労務費
H5633T	給湯器　撤去･再取付	16号壁貫通型	台	60,000	労務費

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
【参考】	給水管を配管＋継手積上げで請求する場合				
Z5701K	SGP－VA	屋内一般 15A	m	4,350	複合単価
Z5702K	SGP－VA	屋内一般 20A	m	4,870	複合単価
Z5703K	SGP－VA	屋内一般 25A	m	6,130	複合単価
Z5704K	SGP－VA	屋内一般 32A	m	7,670	複合単価
Z5705K	SGP－VA	屋内一般 40A	m	8,520	複合単価
Z5706K	SGP－VA	屋内一般 50A	m	10,800	複合単価
Z5707K	SGP－VA	屋内一般 65A	m	14,400	複合単価
Z5708K	SGP－VA	屋内一般 80A	m	16,500	複合単価
Z5709K	SGP－VA	屋内一般 100A	m	21,700	複合単価
Z5710K	SGP－VB	屋内一般 15A	m	4,500	複合単価
Z5711K	SGP－VB	屋内一般 20A	m	5,040	複合単価
Z5712K	SGP－VB	屋内一般 25A	m	6,370	複合単価
Z5713K	SGP－VB	屋内一般 32A	m	7,970	複合単価
Z5714K	SGP－VB	屋内一般 40A	m	8,860	複合単価
Z5715K	SGP－VB	屋内一般 50A	m	11,300	複合単価
Z5716K	SGP－VB	屋内一般 65A	m	15,100	複合単価
Z5717K	SGP－VB	屋内一般 80A	m	17,300	複合単価
Z5718K	SGP－VB	屋内一般 100A	m	22,800	複合単価
Z5719K	SUS管	屋内一般 15A	m	2,790	複合単価
Z5720K	SUS管	屋内一般 20A	m	3,910	複合単価
Z5721K	SUS管	屋内一般 25A	m	4,910	複合単価
Z5722K	被覆SUS管	屋内一般 15A	m	4,000	複合単価
Z5723K	被覆SUS管	屋内一般 20A	m	5,570	複合単価
Z5724K	被覆SUS管	屋内一般 25A	m	7,190	複合単価

★配管＋継手積上げで請求する場合、配管長さの例

施工長：1．2m　→　1．2m

施工長：0．4m　→　1．0m　　※請求する最小の配管長は、1．0mとする。

★配管＋継手積上げで請求する場合、必ずアイソメ図を添付すること。

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
【参考】	給水管を配管＋継手積上げで請求する場合				
Z5801T	SGP－VA	屋内一般 15A	m	5,240	複合単価＋撤去
Z5802T	SGP－VA	屋内一般 20A	m	5,870	複合単価＋撤去
Z5803T	SGP－VA	屋内一般 25A	m	7,360	複合単価＋撤去
Z5804T	SGP－VA	屋内一般 32A	m	9,180	複合単価＋撤去
Z5805T	SGP－VA	屋内一般 40A	m	10,200	複合単価＋撤去
Z5806T	SGP－VA	屋内一般 50A	m	12,900	複合単価＋撤去
Z5807T	SGP－VA	屋内一般 65A	m	17,100	複合単価＋撤去
Z5808T	SGP－VA	屋内一般 80A	m	19,600	複合単価＋撤去
Z5809T	SGP－VA	屋内一般 100A	m	25,800	複合単価＋撤去
Z5810T	SGP－VB	屋内一般 15A	m	5,390	複合単価＋撤去
Z5811T	SGP－VB	屋内一般 20A	m	6,040	複合単価＋撤去
Z5812T	SGP－VB	屋内一般 25A	m	7,600	複合単価＋撤去
Z5813T	SGP－VB	屋内一般 32A	m	9,480	複合単価＋撤去
Z5814T	SGP－VB	屋内一般 40A	m	10,500	複合単価＋撤去
Z5815T	SGP－VB	屋内一般 50A	m	13,400	複合単価＋撤去
Z5816T	SGP－VB	屋内一般 65A	m	17,800	複合単価＋撤去
Z5817T	SGP－VB	屋内一般 80A	m	20,400	複合単価＋撤去
Z5818T	SGP－VB	屋内一般 100A	m	26,800	複合単価＋撤去
Z5819T	SUS管	屋内一般 15A	m	3,310	複合単価＋撤去
Z5820T	SUS管	屋内一般 20A	m	4,620	複合単価＋撤去
Z5821T	SUS管	屋内一般 25A	m	5,810	複合単価＋撤去
Z5822T	被覆SUS管	屋内一般 15A	m	4,520	複合単価＋撤去
Z5823T	被覆SUS管	屋内一般 20A	m	6,280	複合単価＋撤去
Z5824T	被覆SUS管	屋内一般 25A	m	8,090	複合単価＋撤去

★配管＋継手積上げで請求する場合、配管長さの例

施工長：1．2m　→　1．2m

施工長：0．4m　→　1．0m　　※請求する最小の配管長は、1．0mとする。

★配管＋継手積上げで請求する場合、必ずアイソメ図を添付すること。

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
【参考】	VA／VB継手類(材料費のみ)				
Z5901K	ソケット	15A	個	680	
Z5902K	ソケット	20A	個	760	
Z5903K	ソケット	25A	個	1,100	
Z5904K	ソケット	32A	個	1,510	
Z5905K	ソケット	40A	個	1,830	
Z5906K	ソケット	50A	個	2,720	
Z5907K	ソケット	65A	個	5,130	
Z5908K	ソケット	80A	個	6,920	
Z5909K	ソケット	100A	個	12,300	
Z5910K	異形ソケット	20×15	個	980	
Z5911K	異形ソケット	25×15, 25×20	個	1,220	
Z5912K	異形ソケット	32×20, 32×25	個	1,590	
Z5913K	異形ソケット	40×15, 40×20	個	2,190	
Z5914K	異形ソケット	40×25	個	2,100	
Z5915K	異形ソケット	50×20, 50×25	個	2,900	
Z5916K	異形ソケット	50×40	個	2,770	
Z5917K	異形ソケット	65×40, 65×50	個	5,950	
Z5918K	異形ソケット	80×40, 80×50	個	8,040	
Z5919K	異形ソケット	100×40, 100×50	個	14,800	
Z5920K	異形ソケット	100×80	個	14,000	
Z5921K	エルボ	15A	個	580	
Z5922K	エルボ	20A	個	680	
Z5923K	エルボ	25A	個	1,080	
Z5924K	エルボ	32A	個	1,800	
Z5925K	エルボ	40A	個	2,190	
Z5926K	エルボ	50A	個	3,180	
Z5927K	エルボ	65A	個	6,140	
Z5928K	エルボ	80A	個	9,820	
Z5929K	エルボ	100A	個	15,500	

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
【参考】	VA／VB継手類(材料費のみ)				
Z6001K	異形エルボ	20×15	個	960	
Z6002K	異形エルボ	25×15，25×20	個	1,400	
Z6003K	異形エルボ	32×20，32×25	個	2,260	
Z6004K	異形エルボ	40×15，40×20	個	3,290	
Z6005K	異形エルボ	40×25	個	3,130	
Z6006K	異形エルボ	50×20，50×25	個	5,040	
Z6007K	異形エルボ	50×40	個	4,700	
Z6008K	異形エルボ	65×40，65×50	個	11,500	
Z6009K	異形エルボ	80×40，80×50	個	15,000	
Z6010K	異形エルボ	100×40，100×50	個	27,300	
Z6011K	異形エルボ	100×80	個	25,600	
Z6012K	チーズ	15A	個	880	
Z6013K	チーズ	20A	個	1,020	
Z6014K	チーズ	25A	個	1,640	
Z6015K	チーズ	32A	個	2,460	
Z6016K	チーズ	40A	個	3,050	
Z6017K	チーズ	50A	個	4,300	
Z6018K	チーズ	65A	個	8,930	
Z6019K	チーズ	80A	個	13,300	
Z6020K	チーズ	100A	個	21,500	
Z6021K	異形チーズ	20×15	個	1,120	
Z6022K	異形チーズ	25×15，25×20	個	1,640	
Z6023K	異形チーズ	32×20，32×25	個	2,660	
Z6024K	異形チーズ	40×15，40×20	個	3,520	
Z6025K	異形チーズ	40×25	個	3,380	
Z6026K	異形チーズ	50×20，50×25	個	4,920	
Z6027K	異形チーズ	50×40	個	4,680	
Z6028K	異形チーズ	65×40，65×50	個	12,400	
Z6029K	異形チーズ	80×40，80×50	個	16,000	
Z6030K	異形チーズ	100×40，100×50	個	27,700	
Z6031K	異形チーズ	100×80	個	26,400	

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
【参考】	VA／VB継手類(材料費のみ)				
Z6101K	ニップル	15A	個	630	
Z6102K	ニップル	20A	個	700	
Z6103K	ニップル	25A	個	910	
Z6104K	ニップル	32A	個	1,290	
Z6105K	ニップル	40A	個	1,620	
Z6106K	ニップル	50A	個	2,190	
Z6107K	ニップル	65A	個	4,080	
Z6108K	ニップル	80A	個	6,060	
Z6109K	ニップル	100A	個	10,500	
Z6110K	ユニオン	15A	個	2,210	
Z6111K	ユニオン	20A	個	2,800	
Z6112K	ユニオン	25A	個	3,540	
Z6113K	ユニオン	32A	個	4,620	
Z6114K	ユニオン	40A	個	6,100	
Z6115K	ユニオン	50A	個	8,020	
Z6116K	ユニオン	65A	個	16,600	
Z6117K	ユニオン	80A	個	22,300	
Z6118K	ユニオン	100A	個	35,700	
Z6119K	水栓ソケット	20×15	個	3,670	
Z6120K	水栓エルボ	20×15	個	3,670	
Z6121K	座付水栓エルボ	20×15	個	4,440	

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
【参考】	SUS管(モルコ)継手類	※特殊継手類は、A-4-3を使用すること。			
Z6201K	ソケット	15A	個	520	
Z6202K	ソケット	20A	個	720	
Z6203K	ソケット	25A	個	810	
Z6204K	エルボ	15A	個	820	
Z6205K	エルボ	20A	個	1,100	
Z6206K	エルボ	25A	個	1,280	
Z6207K	チーズ	15A	個	1,800	
Z6208K	チーズ	20A	個	2,260	
Z6209K	チーズ	25A	個	2,800	
【参考】	モルコ被覆カバー(材料費のみ)				
Z6210K	ソケット被覆カバー	15A	個	360	
Z6211K	ソケット被覆カバー	20A	個	370	
Z6212K	ソケット被覆カバー	25A	個	410	
Z6213K	エルボ被覆カバー	15A	個	280	
Z6214K	エルボ被覆カバー	20A	個	300	
Z6215K	エルボ被覆カバー	25A	個	370	
Z6216K	チーズ被覆カバー	15A	個	340	
Z6217K	チーズ被覆カバー	20A	個	360	
Z6218K	チーズ被覆カバー	25A	個	460	