市営住宅小口・緊急等修繕工事

単　　価　　表

土木関連工事

（緊急工事店用）

令和8年11月1日以降適用

（注）本単価表は、福岡市住宅供給公社が発注する小口・緊急等修繕工事の業者請求単価であり、設計書による競争入札、随意契約などの積算には使用しない。

福 岡 市 住 宅 供 給 公 社

目　　次

1. 業者請求内訳基準

2. 労務単価一覧表

3. 土木関連工事(施工・材料単価一覧表)

① 樹木の保育管理関連 ……P. 1 ～

② フェンス関連 ……P. 7 ～

③ 交通安全関連 ……P. 15 ～

④ 遊具関連 ……P. 19 ～

⑤ 土木関連 ……P. 22 ～

⑥ 機械器具関連 ……P. 26 ～

4. 数量計算書

福 岡 市 住 宅 供 給 公 社

小口・緊急等修繕工事の
業者請求内訳基準

（緊急工事店用・土木）

1. 請求単価

2. 労務歩掛

3. 請求項目

　　1）産廃等処理費

　　2）運搬費（回送費）

　　3）建設機械賃貸料金

　　4）交通誘導警備員

4. 諸経費の内訳

5. 積算内訳書計上金額

6. 消費税及び地方消費税相当額加算

1. 請求単価

1）単価決定の優先順位は、下記のとおりとする。

①公社単価
②福岡市土木工事実施設計単価表
③物価資料（建設物価、積算資料）
④納品会社等より受領した領収書（請求書）
⑤見積価格

※特に緊急を要する場合や小規模修繕にあっては、修繕等に要した実作業時間当たりで算出し、請求することができる。

※③⑤の単価決定は、福岡市基準に準じるものとする。

③物価資料・・・両誌に記載されているものは平均価格（有効数字3桁、4桁目切捨て）
⑤見積価格・・・材料単価は3社以上の平均価格（有効数字上3桁、4桁目切捨て）
施工単価は3社以上の平均直下の価格

※材料費、損料など全ての請求単価は消費税及び地方消費税相当額を含まないものとする。

2. 労務歩掛

労務歩掛は、緊急工事店の常傭技能者による直営工事によるものとして修繕に要した実作業時間当り（日当り）で算出し、下請け経費を歩掛の中に含まないこと。

3. 請求項目（直接工事費分）

1）産廃等処理費

工事等で発生した産廃等の処理は確実に的確な処理をし計上すること。

2）運搬費（回送費）

使用機械の搬送は、過剰積載を越えない範囲で計上すること。
必ず写真を添付すること。（写真がない場合は、認めない。）

3）建設機械賃貸料金

使用機械の賃貸料は適正な範囲内で使用し計上すること。ただし、請求単価との二重計上にならないようにすること。

4）交通誘導警備員

交通量が多い範囲での工事等については危険防止のために交通誘導員を計上することができる。

4. 諸経費の内訳

諸経費は、共通仮設費を含み30％以内とする。
ただし、造園の剪定・倒木処理・草刈・砕石配布・側溝清掃は20％以内、
消毒は18％以内、遊具塗装は25％以内とする。
（注）共通仮設費は電力・用水費、測量・丁張費、図面作成・写真管理費、安全費等でこれ以外については別途計上すること。

5. 積算内訳書計上金額

a)細目(数量×単価)	1円未満切捨て
b)小計(細目＋諸経費)	100円未満切捨て
C)合計(積算額内訳書の合計金額)	1円単位で記入

6. 消費税及び地方消費税相当額加算

以上の合計金額に消費税及び地方消費税相当額分を加算したものを請求金額とする。

土 木 工 事

令和8年度

労務単価一覧表

適用日付　　令和8年11月1日

【労　務　単　価　一　覧　表】

令和8年度　　労務単価　　

No	名　称	規格・寸法	単位	単価	備　考
TR001	土木一般世話役		人	33,200	※夜間作業時には、50%の補正を
TR002	特殊作業員		〃	29,000	行うことが出来る。(労務費のみ)
TR003	普通作業員		〃	24,100	
TR004	特殊運転手		〃	28,200	
TR005	一般運転手		〃	24,400	
TR006	軽作業員		〃	16,900	
TR007	造園工		〃	25,400	
TR008	法面工		〃	30,900	
TR009	石工		〃	33,200	
TR010	ブロック工		〃	29,200	
TR011	鉄筋工		〃	29,900	
TR012	塗装工		〃	29,200	
TR013	溶接工		〃	30,600	
TR014	左官		〃	29,000	
TR015	交通誘導警備員(B)		〃	16,300	

土 木 工 事

令和8年度

施工･材料　単価一覧表

適用日付　　令和8年11月1日

【施　工　単　価　一　覧　表】

令和8年度　　樹木の保育管理 施工 関連　　

No	名　称	規格・寸法	単位	施工単価	割増＋10%	割増＋20%	備　考
	植栽工	（材料は別途手間のみ）					
Z0101	植樹工 低木	樹高　60cm未満	本	304	334	364	100本未満+20% 100～1000未満＋10%増
Z0102	中木	〃　60cm以上100cm未満	〃	630	693	756	10本未満＋20% 10～50本未満＋10%増
Z0103	中木	〃　100cm以上200cm未満	〃	1,860	2,046	2,232	〃
Z0104	中木	〃　200cm以上300cm未満	〃	4,025	4,427	4,830	〃
Z0105	高木	幹周　20cm未満	〃	7,056	7,761	8,467	〃
Z0106	高木	幹周　20cm以上40cm未満	〃	18,147	19,961	21,776	〃
Z0107	高木	幹周　40cm以上60cm未満	〃	30,700	33,770	36,840	〃
Z0108	高木	幹周　60cm以上90cm未満	〃	52,000	57,200	62,400	〃
	支柱設置	（材料及び手間とも）					
	高木	二脚鳥居添木無し					
Z0201	高木	幹周30cm以上40cm未満	本	3,940	4,334	4,728	10本未満＋20% 10～50本未満＋10%増
	高木	三脚鳥居					
Z0202	高木	幹周30cm以上60cm未満	本	4,000	4,400	4,800	10本未満＋20% 10～50本未満＋10%増
	植樹管理						
Z0301	高木剪定	（夏期）幹周　60cm未満	本	4,520	4,972	5,424	10本未満＋20% 10～50本未満＋10%増
Z0302	〃	〃　60cm以上120cm未満	〃	9,150	10,065	10,980	〃
Z0303	〃	〃　120cm以上	〃	16,900	18,590	20,280	〃
Z0304	〃	（冬期）幹周　60cm未満	〃	3,940	4,334	4,728	〃
Z0305	〃	〃　60cm以上120cm未満	〃	9,040	9,944	10,848	〃
Z0306	〃	〃　120cm以上	〃	15,550	17,105	18,660	〃
Z0307	中低木剪定	円筒形　樹高100cm未満	〃	282	310	338	〃
Z0308	〃	〃　樹高100cm以上200未満	〃	899	988	1,078	〃
Z0309	〃	〃　樹高200cm以上300未満	〃	2,260	2,486	2,712	〃
Z0310	寄植剪定	低木	㎡	170	187	204	100㎡未満+20% 100～1000㎡未満＋10%増
Z0311	〃	中木	〃	317	348	380	〃
Z0312	フジ剪定		〃	712	783	854	〃
Z0313	亜熱帯植物	樹高　10m未満	本	7,241	7,965	8,689	10本未満＋20% 10～50本未満＋10%増
Z0314	〃	樹高　10m～15m未満	〃	11,000	12,100	13,200	〃
Z0315	〃	樹高　15m以上	〃	15,000	16,500	18,000	〃

【施　工　単　価　一　覧　表】

No	名　称	規格・寸法	単位	施工単価	割増＋10%	割増＋20%	備　考
Z0401	防除	消毒　低木樹高60cm未満	本	36	39	43	10本未満＋20% 10～50本未満＋10%増
Z0402	（材料は別途手間のみ）	〃　中木60cm以上100未満	〃	51	56	61	〃
Z0403	〃	〃中木100cm以上200未満	〃	95	104	114	〃
Z0404	〃	〃中木200cm以上300未満	〃	155	170	186	〃
Z0405	〃	消毒　高木幹周60cm未満	〃	365	401	438	〃
Z0406	〃	〃　高木60cm以上120未満	〃	650	715	780	〃
Z0407	〃	〃　高木120cm以上	〃	1,252	1,377	1,502	〃
Z0408	〃	寄植・低木	㎡	60	66	72	100㎡未満+20% 100～1000㎡未満＋10%増
Z0409	〃	寄植・中木	〃	85	93	102	〃
Z0501	高木更新剪定	（夏期）幹周　60cm未満	本	6,200	6,820	7,440	10本未満＋20% 10～50本未満＋10%増
Z0502	〃	〃　60cm以上120cm未満	〃	12,200	13,420	14,640	〃
Z0503	〃	〃　120cm以上	〃	23,000	25,300	27,600	〃
Z0504	〃	（冬期）幹周　60cm未満	〃	4,650	5,115	5,580	〃
Z0505	〃	〃　60cm以上120cm未満	〃	12,200	13,420	14,640	〃
Z0506	〃	〃　120cm以上	〃	23,000	25,300	27,600	〃
Z0507	中低木更新選定	円筒形　樹高100cm未満	〃	450	495	540	〃
Z0508	〃	〃　樹高100cm以上200未満	〃	1,350	1,485	1,620	〃
Z0509	〃	〃　樹高200cm以上300未満	〃	3,000	3,300	3,600	〃
Z0601	寄植強剪定	低木	㎡	360	396	432	100㎡未満+20% 100～1000㎡未満＋10%増
Z0602	〃	中木	〃	610	671	732	〃
Z0701	撤去（除根無し）	中木　60cm以上100未満	本	761	837	913	10本未満＋20% 10～50本未満＋10%増
Z0702	〃	中木　100cm以上200未満	〃	936	1,029	1,123	〃
Z0703	〃	中木　200cm以上300未満	〃	1,324	1,456	1,588	〃
Z0704	〃	高木　幹周　20cm未満	〃	1,150	1,265	1,380	〃
Z0705	〃	高木　　20cm以上40未満	〃	2,051	2,256	2,461	〃
Z0706	〃	高木　40cm以上60未満	〃	6,462	7,108	7,754	〃
Z0707	〃	高木　60cm以上80未満	〃	9,774	10,751	11,728	〃
Z0708	〃	高木　80cm以上120未満	〃	15,956	17,551	19,147	〃
Z0709	〃	高木　120cm以上	〃	27,219	29,940	32,662	〃

【施　工　単　価　一　覧　表】

No	名　称	規格・寸法	単位	施工単価	割増 ＋10%	割増 ＋20%	備　考
Z0801	撤去(除根有)	低木　樹高　60cm未満	本	410	451	492	10本未満＋20% 10～50本未満＋10%増
Z0802	〃	中木　60cm以上100未満	〃	1,332	1,465	1,598	〃
Z0803	〃	中木　100cm以上200未満	〃	2,226	2,448	2,671	〃
Z0804	〃	中木　200cm以上300未満	〃	4,022	4,424	4,826	〃
Z0805	〃	高木　幹周　20cm未満	〃	4,182	4,600	5,018	〃
Z0806	〃	高木　20cm以上40未満	〃	4,990	5,489	5,988	〃
Z0807	〃	高木　40cm以上60未満	〃	13,114	14,425	15,736	〃
Z0808	〃	高木　60cm以上80未満	〃	29,230	32,153	35,076	〃
Z0809	〃	高木　80cm以上120未満	〃	59,804	65,784	71,764	〃
Z0810	〃	高木　120cm以上	〃	92,790	102,069	111,348	〃
Z0901	支柱撤去	二脚鳥居添木無(高木)	本	1,000	1,100	1,200	10本未満＋20% 10～50本未満＋10%増
Z0902	〃	三脚鳥居(高木)	〃	1,400	1,540	1,680	〃
Z1001	除草	抜根除草　植込地	㎡	185	203	222	100㎡未満+20% 100～1000㎡未満＋10%増
Z1002	〃	草刈　機械	〃	95	104	114	〃
Z1003	〃	ツル取除	〃	130	143	156	〃
Z1101	施肥	高木　幹周　60cm未満	本	412	453	494	10本未満＋20% 10～50本未満＋10%増
Z1102	(肥料・養生材は別途計上)	高木　幹周　60cm以上120未満	〃	485	533	582	〃
Z1103	〃	中木　樹高　200cm以上300未満	〃	111	122	133	〃
Z1104	〃	中木　低木　樹高200cm未満	〃	55	60	66	〃
Z1105	〃	寄植　中木及び低木	㎡	55	60	66	100㎡未満+20% 100～1000㎡未満＋10%増
		＊剪定・除草処分における運搬費用は含む。処理費用は別途計上。					
		＊薬剤費用は含まれていないので別途加算する。					
		＊補正率 ①植樹工中木及び高木は、1工事の合計数量で判定する。					
		②支柱設置、撤去は、1工事の合計数量で判定する。					
		③剪定低木・中木・高木は、1工事の合計数量で判定する。					
		④施肥低木・中木・高木は、1工事の合計数量で判定する。					
		防除・移植もこれと同じとする。					

【材　料　単　価　一　覧　表】

No	名　称	規格・寸法	単位	単価	備　考
TZ0101	肥料・土壌改良材	普通化成　8-8-8　20kg/袋	袋	2,880	
TZ0102	〃	固形肥料 ｳｯﾄﾞｴｰｽ同等　15kg/袋	kg	474	
TZ0103	〃	土壌改良材　ﾊﾞｰｸ堆肥	kg	33	
TZ0104	〃	ﾋﾟｰﾄﾓｽ国産A級　50L	袋	1,100	
TZ0105	〃	ﾎﾜｲﾄﾛｰﾑ　4～25mm 黒曜石系50L	〃	3,580	
TZ0201	樹木消毒　　薬剤	石灰イオウ合剤　18L	本	5,380	
TZ0202	〃	トレボンEW　500cc入	〃	2,770	
TZ0203	〃	スミチオン乳剤　500cc入	〃	1,350	
TZ0204	〃	マラソン乳剤　500cc入	〃	800	
TZ0205	〃　　展着剤	アドミックス　500cc入	〃	839	
TZ0206	〃	グラミンP　500cc入	〃	709	
TZ0207	防草シート	ｻﾞﾊﾞｰﾝ240同等品以上	m2	540	
	一般廃棄物処理料				
TZ0301	枝条処理	民間再資源化施設	t	14,100	
TZ0302	抜根等処理	〃	〃	15,200	
TZ0303	刈草等処理	福岡市一般廃棄物 処理許可施設	〃	12,727	

【材　料　単　価　一　覧　表】

No	名　称	規格・寸法	単位	単価	備　考
	常緑低木				
TZ0401	アオキ	０．５×－×０．３	本	1,210	
TZ0402	アセビ	０．５×－×０．３	〃	1,700	
TZ0403	アベリア	０．４×－×０．３	〃	540	
TZ0404	〃	０．５×－×０．３	〃	680	
TZ0405	カンツバキ	０．４×－×０．４	〃	1,750	
TZ0406	サツキツツジ	０．３×－×０．４	〃	835	
TZ0407		０．４×－×０．５	〃	1,390	
TZ0408	シャリンバイ	０．５×－×０．４	〃	1,160	
TZ0409	トベラ	０．５×－×０．４	〃	1,240	
TZ0410	ハマヒサカキ	０．５×－×０．４	〃	1,220	
TZ0411	ヒラドツツジ	０．３×－×０．３	〃	555	
	地被類等				
TZ0501	オタフクナンテン	Ｈ＝０．２	本	390	
TZ0502	フイリヤブラン	コンテナ径　１０．５	株	415	
TZ0503	ガザニア	コンテナ径　９．０	〃	340	
TZ0504	タマリュウ	コンテナ径　7.5cm5芽立	〃	140	
TZ0505	シバザクラ	コンテナ径　９．０　3芽立	〃	195	
TZ0506	ヤブラン	コンテナ径　１０．５	〃	255	
TZ0507	リュウノヒゲ	コンテナ径　9.0cm5芽立	〃	150	
TZ0508	高麗芝		m2	560	

【材　料　単　価　一　覧　表】

No	名　称	規格・寸法	単位	単価	備　考
	高木				
TZ0601	アラカシ	2．0×－×0．5	本	4,230	
TZ0602	〃	2．5×－×0．7	〃	7,450	
TZ0603	キンモクセイ	2．0×－×0．6	〃	8,620	
TZ0604	〃	2．5×－×0．8	〃	19,300	
TZ0605	コブシ	3．0×0．12×1．0	〃	11,400	
TZ0606	〃	3．5×0．18×1．2	〃	24,200	
TZ0607	ソメイヨシノ	3．0×0．12×1．0	〃	9,050	
TZ0608	〃	3．5×0．15×1．2	〃	13,000	
TZ0609	ハナミズキ（白）	2．0×－×0．5	〃	9,000	
TZ0610	ヤマボウシ	3．0×0．15×1．5	〃	22,000	
TZ0611	〃	3．5×0．18×1．5	〃	32,400	
TZ0612	サザンカ	1．8×－×0．4	〃	3,570	
TZ0613	クロガネモチ	3．0×0．15×0．8	〃	19,900	
TZ0614	ベニカナメモチ	1．5×－×0．4	〃	3,840	

【施　工　単　価　一　覧　表】

No	名　称	規格・寸法	単位	施工単価	割増 ＋10%	割増 ＋20%	備考
							※材料は別途計上
F0101	フェンス基礎	□180×180×450	箇所	3,100	3,410	3,720	10カ所未満+20% 10～50未満+10%
F0102	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	□200×200×450	〃	3,600	3,960	4,320	〃
F0103	（据付土工含む）	□300×300×500	〃	6,400	7,040	7,680	〃
F0104		□400×400×500	〃	8,650	9,515	10,380	〃
F0105		□300×300×600	〃	6,900	7,590	8,280	〃
F0106		□300×300×700	〃	8,450	9,295	10,140	〃
F0301	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ建込取付	H=900	m	3,860	4,246	4,632	10m未満+20% 10～50m未満+10%
F0302		H=1000	〃	4,100	4,510	4,920	〃
F0303		H=1200	〃	4,350	4,785	5,220	〃
F0304		H=1500	〃	4,580	5,038	5,496	〃
F0305		H=1800	〃	4,820	5,302	5,784	〃
F0306		H=2000	〃	5,540	6,094	6,648	〃
F0307		H=2500	〃	6,510	7,161	7,812	〃
F0308		H=3000	〃	7,470	8,217	8,964	〃
F0401	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽのみ取付	H=900	m	3,330	3,663	3,996	10m未満+20% 10～50m未満+10%
F0402	金網φ2.6or3.2×56	H=1000	〃	3,530	3,883	4,236	〃
F0403		H=1200	〃	3,760	4,136	4,512	〃
F0404		H=1500	〃	3,960	4,356	4,752	〃
F0405		H=1800	〃	4,170	4,587	5,004	〃
F0406		H=2000	〃	4,810	5,291	5,772	〃
F0407		H=2500	〃	5,680	6,248	6,816	〃
F0408		H=3000	〃	6,500	7,150	7,800	〃

【施　工　単　価　一　覧　表】

No	名　称	規格・寸法	単位	施工単価	割増 ＋10%	割増 ＋20%	備考
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ建込取付	網目M125×50					※材料は別途計上
F0501		KF-900	m	2,930	3,223	3,516	10m未満+20% 10～50m未満+10%
F0502		KF-1000	〃	3,090	3,399	3,708	〃
F0503		KF-1200	〃	3,370	3,707	4,044	〃
F0504		KF-1500	〃	3,620	3,982	4,344	〃
F0505		KF-1800	〃	4,340	4,774	5,208	〃
F0506		KF-2000	〃	4,820	5,302	5,784	〃
F0507		KF-2400	〃	5,570	6,127	6,684	〃
F0508		KF-3000	〃	6,030	6,633	7,236	〃
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽﾊﾟﾈﾙのみ取付	網目M125×50					
F0601		KF-900	m	2,070	2,277	2,484	10m未満+20% 10～50m未満+10%
F0602		KF-1000	〃	2,120	2,332	2,544	〃
F0603		KF-1200	〃	2,210	2,431	2,652	〃
F0604		KF-1500	〃	2,240	2,464	2,688	〃
F0605		KF-1800	〃	2,840	3,124	3,408	〃
F0606		KF-2000	〃	3,160	3,476	3,792	〃
F0607		KF-2400	〃	3,620	3,982	4,344	〃
F0608		KF-3000	〃	3,940	4,334	4,728	〃
	既設ﾌｪﾝｽ撤去	φ2.6or3.2×56					
F0701	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ取り外し	H=900	m	2,270	2,497	2,724	10m未満+20% 10～50m未満+10%
F0702		H=1000	〃	2,430	2,673	2,916	〃
F0703		H=1200	〃	2,580	2,838	3,096	〃
F0704		H=1500	〃	2,680	2,948	3,216	〃
F0705		H=1800	〃	2,860	3,146	3,432	〃
F0706		H=2000	〃	2,460	2,706	2,952	〃
F0707		H=2500	〃	3,870	4,257	4,644	〃
F0708		H=3000	〃	4,410	4,851	5,292	〃

【施　工　単　価　一　覧　表】

No	名　称	規格・寸法	単位	施工単価	割増 ＋10%	割増 ＋20%	備考
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ取り外し						※材料は別途計上
F0801		KF-900	m	1,850	2,035	2,220	10m未満+20% 10～50m未満+10%
F0802		KF-1000	〃	1,870	2,057	2,244	〃
F0803		KF-1200	〃	2,000	2,200	2,400	〃
F0804		KF-1500	〃	2,150	2,365	2,580	〃
F0805		KF-1800	〃	2,570	2,827	3,084	〃
F0806		KF-2000	〃	2,860	3,146	3,432	〃
F0807		KF-2400	〃	3,290	3,619	3,948	〃
F0808		KF-3000	〃	3,570	3,927	4,284	〃
	門扉取付						
F0901	（ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ施工）	間口巾1.0×高1.8m	箇所	9,160	10,076	10,992	5カ所未満+20% 5～10未満+10%
F0902		間口W巾1.0×高1.8m	〃	18,190	20,009	21,828	〃
F0903	（ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ施工）	間口巾1.0×高1.8m	箇所	9,160	10,076	10,992	〃
F0904		間口W巾1.0×高1.8m	〃	18,190	20,009	21,828	〃
F0905	（ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ施工）	間口巾1.0×高2.0m	箇所	10,510	11,561	12,612	〃
F0906		間口W巾1.0×高2.0m	〃	20,960	23,056	25,152	〃
F0907	（ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ施工）	間口巾1.0×高2.0m	箇所	10,510	11,561	12,612	〃
F0908		間口W巾1.0×高2.0m	〃	20,960	23,056	25,152	〃
	ゴミ置場						
F1001	（ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ基本型施工）	H＝1.5m	m	5,290	5,819	6,348	10m未満+20% 10～50m未満+10%
F1002		H＝1.8m	〃	5,530	6,083	6,636	〃
F1003		H＝2.0m	〃	6,390	7,029	7,668	〃
F1004		継足し　H＝0.3m(加工共)	〃	5,580	6,138	6,696	〃
F1005		継足し　H＝0.4m（〃）	〃	6,100	6,710	7,320	〃
F1006		継足し　H＝0.5m（〃）	〃	6,630	7,293	7,956	〃
F1007		天井（ｱﾝｸﾞﾙ加工共）	㎡	12,770	14,047	15,324	10㎡未満+20% 10～50㎡未満+10%
F1008		天井（枠・ｱﾝｸﾞﾙ加工共）	〃	16,100	17,710	19,320	〃

【施　工　単　価　一　覧　表】

令和8年度　　フェンス　施工　関連　　P. 10

No	名　称	規格・寸法	単位	施工単価	割増 ＋10%	割増 ＋20%	備考
F1101	（ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ基本型施工）	H＝1.5m	m	4,120	4,532	4,944	10m未満+20% 10～50m未満+10%
F1102		H＝1.8m	〃	4,980	5,478	5,976	〃
F1103		H＝2.0m	〃	5,530	6,083	6,636	〃
F1104		継足し　H＝0.3m	〃	5,530	6,083	6,636	〃
F1105		継足し　H＝0.4m	〃	6,080	6,688	7,296	〃
F1106		継足し　H＝0.5m	〃	6,630	7,293	7,956	〃
F1107		天井（ｱﾝｸﾞﾙ加工共）	㎡	12,770	14,047	15,324	10㎡未満+20% 10～50㎡未満+10%
F1108		天井（枠・ｱﾝｸﾞﾙ加工共）	〃	16,100	17,710	19,320	〃

【材　料　単　価　一　覧　表】

No	名　称	規格・寸法	単位	単価	備　考
					※設置手間は別途計上
TF0101	フェンス基礎ブロック	□180×180×450 H=90～150	個	2,020	
TF0102	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	□200×200×450 H=180	〃	2,540	
TF0103		□300×300×500	〃	6,590	
TF0104		□400×400×500	〃	11,600	
TF0105		□300×300×600 H=200	〃	7,600	
TF0106		□300×300×700 H=250～300	〃	8,630	
TF0201	ネットフェンス	H=900　φ2.6×56mm	m	5,360	
TF0202	亜鉛メッキ	H=1000　φ2.6×56mm	〃	5,560	
TF0203		H=1200　φ2.6×56mm	〃	6,070	
TF0204		H=1500　φ2.6×56mm	〃	7,280	
TF0205		H=1800　φ2.6×56mm	〃	8,470	
TF0206		H=2000　φ2.6×56mm	〃	9,100	
TF0207		H=2500　φ2.6×56mm	〃	11,800	
TF0208		H=3000　φ2.6×56mm	〃	13,700	
TF0301	メッシュフェンス	KF－90　網目M125×50	m	6,580	
TF0302	樹脂塗装品	KF－100　網目M125×50	〃	6,770	
TF0303		KF－120　網目M125×50	〃	7,840	
TF0304		KF－150　網目M125×50	〃	10,200	
TF0305		KF－180　網目M125×50	〃	12,500	
TF0306		KF－200　網目M125×50	〃	13,800	
TF0307		KF－300　網目M125×50	〃	22,100	
	ネットフェンス　金網のみ　メッキ				
TF0401	カール巻	φ2.6×56mm	㎡	3,250	
TF0402		φ3.2×56mm	〃	3,570	
TF0403	ナックル加工	φ2.6×56mm	〃	3,360	
TF0404		φ3.2×56mm	〃	3,590	

【材　料　単　価　一　覧　表】

令和8年度　　フェンス　材料　関連　　

No	名　称	規格・寸法	単位	単価	備　考
					※設置手間は別途計上
TF0501	ネットフェンス　柱のみ　メッキ	H=900	本	1,980	
TF0502		H=1000	〃	2,160	
TF0503		H=1200	〃	2,700	
TF0504		H=1500	〃	4,380	
TF0505		H=1800	〃	5,210	
TF0506		H=2000	〃	5,660	
TF0507		H=2500	〃	8,470	
TF0508		H=3000	〃	13,500	
TF0601	ネットフェンス　ﾈｯﾄﾊﾞｰのみ　メッキ	H=900	本	690	
TF0602		H=1000	〃	760	
TF0603		H=1200	〃	905	
TF0604		H=1500	〃	1,110	
TF0605		H=1800	〃	1,290	
TF0606		H=2000	〃	1,450	
TF0607		H=2500	〃	1,810	
TF0608		H=3000	〃	2,120	
TF0701	メッシュフェンス　ﾒｯｼｭのみ	H=900　M125×50	枚	16,100	
TF0702		H=1000　M125×50	〃	16,500	
TF0703		H=1200　M125×50	〃	18,600	
TF0704		H=1500　M125×50	〃	22,800	
TF0705		H=1800　M125×50	〃	30,800	
TF0706		H=2000　M125×50	〃	32,300	
TF0707		H=2400　M125×50	〃	37,300	

【材　料　単　価　一　覧　表】

No	名　称	規格・寸法	単位	単価	備　考
					※設置手間は別途計上
TF0801	メッシュフェンス　柱のみ	H=900	本	3,520	
TF0802		H=1000	〃	3,760	
TF0803		H=1200	〃	4,180	
TF0804		H=1500	〃	6,060	
TF0805		H=1800	〃	6,980	
TF0806		H=2000	〃	7,670	
TF0807		H=2400	〃	14,400	
TF0901	ゴミ置場（ネットフェンス用支柱）	継足分　H=300　φ50.8	本	11,000	
TF0902		継足分　H=400　φ50.8	〃	11,000	
TF0903		継足分　H=500　φ50.8	〃	11,000	
TF0904		継足分　H=300　φ60.5	〃	11,700	
TF0905		継足分　H=400　φ60.5	〃	11,700	
TF0906		継足分　H=500　φ60.5	〃	11,700	
TF1001	ゴミ置場（メッシュフェンス用支柱）	継足分　H=300　φ50.8	本	23,500	
TF1002		継足分　H=400　φ50.8	〃	23,600	
TF1003		継足分　H=500　φ50.8	〃	23,600	
TF1004		継足分　H=300　φ60.5	〃	25,100	
TF1005		継足分　H=400　φ60.5	〃	25,100	
TF1006		継足分　H=500　φ60.5	〃	25,100	
	ネットフェンス用門扉				
TF1101	亜鉛メッキ（H＝1800）	丸パイプ型片開 W-1000　3.2×50mm	門	50,800	
TF1102	〃　（H＝1800）	丸パイプ型両開 W-2000　3.2×50mm	〃	92,500	
TF1103	〃　（H＝2000）	丸パイプ型片開 W-1000　3.2×50mm	〃	54,500	
TF1104	〃　（H＝2000）	丸パイプ型両開 W-2000　3.2×50mm	〃	97,700	

【材　料　単　価　一　覧　表】

	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ用門扉				※設置手間は別途計上
TF1201	樹脂ｺｰﾄ（H＝1800）	丸ﾊﾟｲﾌﾟ型片開 W-1000網目M125×50	門	94,200	
TF1202	〃　（H＝1800）	丸ﾊﾟｲﾌﾟ型両開 W-2000網目M125×50	〃	150,000	
TF1203	〃　（H＝2000）	丸ﾊﾟｲﾌﾟ型片開 W-1000網目M125×50	〃	99,000	
TF1204	〃　（H＝2000）	丸ﾊﾟｲﾌﾟ型両開 W-2000網目M125×50	〃	157,000	
TF1301	爪付胴縁	亜鉛ﾒｯｷ　40×40×4000	本	7,430	
TF1302	丸鋼	L=1200　φ6	〃	762	
TF1303	帯鉄	平鋼　25*3mm　L=2000用	〃	2,450	
TF1304	番線	亜鉛ﾒｯｷ　8番線	m	193	
		＊勾配がある場合ﾈｯﾄﾌｪﾝｽは10度以上の場合15%加算。			
		＊勾配がある場合ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽは1度から35度まで10%加算。			
		＊ゴミ置き場門扉の鍵は含んでいる。			

【施　工　単　価　一　覧　表】

No	名　称	規格・寸法	単位	施工単価	割増 ＋10%	割増 ＋20%	備考
							※材料は別途計上
K0101	車止ピラー型	固定（52－A）	基	4,340	4,774	5,208	5カ所未満+20% 5～10未満+10%
K0102	(据付のみ(土工含まず))	固定（53－A）	〃	4,340	4,774	5,208	〃
K0103		固定（54－A）	〃	4,340	4,774	5,208	〃
K0104		脱着式（53－C）	〃	4,470	4,917	5,364	〃
K0105		脱着式（54－C）	〃	4,470	4,917	5,364	〃
K0106		脱着鍵付（53－PK）	〃	4,470	4,917	5,364	〃
K0107		脱着鍵付（54－PK）	〃	4,470	4,917	5,364	〃
K0108	車止横型	固定（82－A）	〃	3,180	3,498	3,816	〃
K0109	(据付のみ(土工含まず))	脱着式（82－C）	〃	4,860	5,346	5,832	〃
K0110		脱着鍵付（82－PK）	〃	4,860	5,346	5,832	〃
K0111		ｺｰﾅｰ固定・脱着式・脱着鍵付	〃	4,860	5,346	5,832	〃
K0112	車止基礎(土工を含む)	□300×250(H)	箇所	6,000	6,600	7,200	〃
	〔基礎はｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸでも同単価(材料含)。〕						
K0120	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ77以上90未満	箇所	7,140	7,854	8,568	5カ所未満+20% 5～10未満+10%
K0121		φ90以上110未満	〃	7,510	8,261	9,012	〃
K0122		φ110以上128未満	〃	8,400	9,240	10,080	〃
K0123		φ128以上160未満	〃	8,400	9,240	10,080	〃
K0201	ﾊﾞﾘｶｰ上下式	K－11	基	6,940	7,634	8,328	5基未満+20% 5～10基+10%
	(据付のみ(基礎含まず))						
K0202	土工(ﾊﾞﾘｶｰ上下式)	〔基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(□400×250(H))を含む〕	箇所	7,300	8,030	8,760	5カ所未満+20% 5～10未満+10%
K0301	アスファルト切断工	t=20cm以下	m	870	957	1,044	10m未満+20% 10～50m未満+10%
K0302	コンクリート切断工	t=20cm以下	〃	1,170	1,287	1,404	〃
K0303	反射テープ	100×200mm	枚	800	880	960	5枚未満+20% 5～10枚未満+10%
K0304	（材工共）	100×300mm	〃	950	1,045	1,140	〃
K0305	道路反射鏡（単柱式）	静電粉体塗装　径76.3	基	13,200	14,520	15,840	5基未満+10% 5～10未満+20%
K0306	（据付のみ（基礎含まず））	静電粉体塗装　径89.1	〃	14,800	16,280	17,760	〃

【施　工　単　価　一　覧　表】

No	名　称	規格・寸法	単位	市場単価	割増 ＋A%	割増 ＋B%	備考
	区画線　共用区間	溶融式手動					
K0401	（材工共）	実線白線　15cm	m	610	793	976	100m未満+60% 100～500m未満+30%
K0402		実線黄線　15cm	〃	690	897	1,104	〃
K0403		実線白線　45cm	〃	1,370	1,781	2,192	〃
K0404		実線黄線　45cm	〃	1,500	1,950	2,400	〃
K0405		矢印記号白線　15cm	〃	1,050	1,365	1,680	〃
K0406		矢印記号黄線　15cm	〃	1,220	1,586	1,952	
K0407		文字白線　15cm	〃	1,050	1,365	1,680	〃
K0408		文字黄線　15cm	〃	1,220	1,586	1,952	
K0409		番号	字	1,100	1,430	1,760	80字未満+60% 80～400字未満+30%
	区画線　未共用区間	溶融式手動					
K0410	（材工共）	実線白線　15cm	m	560	728	896	100m未満+60% 100～500m未満+30%
K0411		実線黄線　15cm	〃	640	832	1,024	
K0412		実線白線　45cm	〃	1,280	1,664	2,048	〃
K0413		実線黄線　45cm	〃	1,450	1,885	2,320	
K0414		矢印記号白線　15cm	〃	1,010	1,313	1,616	〃
K0415		矢印記号黄線　15cm	〃	1,090	1,417	1,744	
K0416		文字白線　15cm	〃	1,010	1,313	1,616	〃
K0417		文字黄線　15cm	〃	1,110	1,443	1,776	
K0418		番号	字	960	1,248	1,536	80字未満+60% 80～400字未満+30%
K0501	車止ブロック設置	材工共　H100×D150×W600	箇所	4,441	4,885	5,329	20箇所未満+20% 20～60未満+10%
		（接着剤は車止めブロック用）					
K0502	区画線消去	消去処理含む	㎡	4,420	4,862	5,304	10㎡未満+20% 10～30未満+10%
K0503	スコッチ番号消去	剥ぎ取り処理含む	〃	4,099	4,508	4,918	5㎡未満+20% 5～15未満+10%

【施　工　単　価　一　覧　表】

No	名　称	規格・寸法	単位	市場単価	割増 ＋A%	割増 ＋B%	備考
K0601	看板取付	標準　600×900	枚	4,840	5,566	6,050	2基以下+25% 3～4基+15%
K0602	ポール建込設置工（材工共）	標識柱・基礎　φ60.5ポール込	基	24,120	26,532	27,738	2基以下+15% 3～4基+10%
	〔基礎はｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸでも同単価(材料含)。〕						
K0603	ﾎﾟｰﾙ撤去	標識柱・基礎	基	11,710	12,881	14,637	2基以下+25% 3～4基+10%
K0604	〃	標識柱のみ	〃	2,020	2,222	－	1基+10%
K0605	標識板撤去	路側式	〃	1,490	1,639	1,862	2基以下+25% 3～4基+10%

【材　料　単　価　一　覧　表】

No	名　称	規格・寸法	単位	単価	備　考
	車止ピラー型	帝金製品同等以上			
TK0101	固定	52－A鋼管製φ60.5(t 2.3)	基	8,610	フック無・フック1段付各共
TK0102		53－A鋼管製φ76.3(t 2.8)	〃	10,900	〃
TK0103		54－A鋼管製φ101.6(t 3.2)	〃	14,900	〃
TK0104	脱着式	53－C鋼管製φ76.3(t 2.8)	〃	16,200	〃
TK0105		54－C鋼管製φ101.6(t 3.2)	〃	20,800	〃
TK0106	脱着式鍵付	53－PK鋼管製φ76.3(t 2.8)	〃	25,300	〃
TK0107		54－PK鋼管製φ101.6(t 3.2)	〃	34,500	〃
TK0108		Wフック(2段クサリ用)加算額	〃	1,680	
	バリカー上下式	帝金製品同等以上			
TK0201		K－11鋼管製φ76.3(t 2.0)	〃	48,400	
	車止横型	帝金製品同等以上			
TK0301	固定	82－A鋼管製 φ60.5(t 2.8)	〃	22,500	
TK0302	脱着式	82－C鋼管製 φ60.5(t 2.8)	〃	31,000	
TK0303	脱着式鍵付	82－PK鋼管製 φ60.5(t 2.8)	〃	38,600	
TK0304	コナー固定型	82R-A3鋼管製 φ60.5(t 2.8)	〃	45,100	
TK0305	コーナー脱着式	82R-C3鋼管製 φ60.5(t 2.8)	〃	48,400	
TK0306	コーナー脱着式鍵付	82R-PK3鋼管製 φ60.5(t 2.8	〃	58,600	
	単品				
	車止ピラー型	ポストのみ			
TK0401	脱着式	53－C鋼管製φ76.3(t 2.8)	基	10,600	
TK0402		54－C鋼管製φ101.6(t 3.2)	〃	15,100	
TK0403	脱着式鍵付	53－PK鋼管製φ76.3(t 2.8)	〃	15,800	
TK0404		54－PK鋼管製φ101.6(t 3.2)	〃	16,100	
	バリカー上下式	ポストのみ			
TK0501		K－11鋼管製φ76.3(t 2.0)	〃	32,300	

【材　料　単　価　一　覧　表】

No	名　称	規格・寸法	単位	単価	備　考
	車止横型	ポストのみ			
TK0601	脱着式	82－C鋼管製　φ60.5(t 2.8)	基	24,200	
TK0602	脱着式鍵付	82－PK鋼管製　φ60.5(t 2.8)	〃	29,500	
		＊鍵付はｱﾙﾌｧｰの40番で鍵番号40番を使用			
TK0603	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	□300×250(H)	個	4,610	
TK0604	真鍮製南京錠	No.40	個	3,030	
	道路反射鏡				
TK0701	道路反射鏡一面鏡	SUS製　φ600	面	55,800	(裏板、リングフード・取付金具付)
TK0702		SUS製　φ800	〃	69,800	〃
TK0703	補助金具	2面取付用　左右2本分1組	組	15,500	
TK0704	カーブミラーネームシート		枚	5,160	
TK0705	支柱(鋼管)	φ76.3×3.2×3,600　φ600・1面	本	25,000	
TK0706		φ76.3×3.2×4,000　φ800・1面	〃	28,500	
TK0707		φ76.3×3.2×4,000　φ600・2面	〃	28,500	
TK0708		φ89.1×3.2×4,400　φ800・2面	〃	42,800	
TK0801	看板(ﾃﾞｻﾞｲﾝ共)	耐食アルミ板　600×900　t=1mm	枚	44,000	カール板
		(封入レンズ型・取付金具付)			
TK0802	〃	耐食アルミ板　t=2mm	㎡	82,300	
		(封入レンズ型・取付金具付)			
TK0901	ポール(路側用鋼管柱)	φ60.5×2.3×3.0m	本	11,100	
		(下地亜鉛メッキ・静電粉体塗装)			
TK0902	〃	φ60.5×2.3×3.5m	〃	12,900	
		(下地亜鉛メッキ・静電粉体塗装)			
TK1001	ポール(路側用鋼管柱)	φ60.5×2.3×3.0m・静電粉体塗装	本	9,500	
TK1002	〃	φ60.5×2.3×3.5m・静電粉体塗装	〃	11,000	

【材　料　単　価　一　覧　表】

No	名　称	規格・寸法	単位	単価	備　考
TY0101	4連ブランコ	(材工共)	基	1,100,000	
TY0102	〃　安全柵	〃	〃	579,000	
TY0103	〃　安全柵(片側)	〃	〃	291,000	
TY0104	2連ブランコ	〃	〃	774,000	
TY0105	〃　安全柵	〃	〃	478,000	
TY0106	〃　安全柵(片側)	〃	〃	250,000	
TY0107	ブランコ	吊金具一式	連	201,000	
TY0108	〃	腰掛板	〃	70,000	
TY0109	〃	チェーン	〃	23,200	
TY0110	〃	メタル	〃	86,100	
TY0111	〃　　マット	BM(材工共)	基	212,000	
TY0201	3連鉄棒	(材工共)	基	369,000	
TY0202	2連鉄棒	〃	〃	250,000	
TY0301	滑り台(1面)	(材工共)	基	1,070,000	
TY0302	〃　富士型(2面)	〃	〃	1,540,000	
TY0303	〃　平行(2面)	〃	〃	1,940,000	
TY0304	〃	滑り面　H=1800mmFRP製	面	453,000	
TY0305	〃	滑り面　H=1500mmFRP製	〃	451,000	
TY0306	〃	踊り場600×600迄(手摺含む)	基	290,000	
TY0307	〃	踊り場900×900迄(手摺含む)	基	346,000	
TY0308	〃	階段手摺	本	38,700	
TY0309	〃	階段ステップ	枚	29,600	

【材　料　単　価　一　覧　表】

No	名　称	規格・寸法	単位	単価	備　考
TY0401	ベンチ	MB－A （材工共）	基	198,000	
TY0402	〃	MB－B （材工共）	〃	179,000	
TY0403	〃　A	MB180A （材工共）	〃	506,000	
TY0404	〃　B	MB　（材工共）	〃	393,000	
TY0405	〃　C	MB180A背なし（材工共）	〃	295,000	
TY0406	〃　D	MB120A背なし（材工共）	〃	253,000	
TY0407	〃　（擬木）L=1500	BH-2AY（材工共）	〃	190,000	
TY0408	〃　（擬木）L=1800	BH-2BY（材工共）	〃	216,000	
TY0409	〃	Ω・h型ベンチ板（金具共）	枚	24,500	
TY0410	〃	MB－Aベンチ板（金具共）	〃	83,600	
TY0411	〃	MB－Bベンチ板（金具共）	〃	72,100	
TY0412	〃	SMB-180A（材工共）	基	219,000	
TY0501	パーゴラ	PA型ルーバー（金具共）	枚	71,800	
TY0502	〃	PA－M型ルーパー（金具共）	〃	58,900	
TY0601	スイング遊具	ｺﾄﾌﾞｷ ﾊﾆｰ同等品	基	284,000	

【材　料　単　価　一　覧　表】

No	名　称	規格・寸法	単位	単価	備　考
TD0100	再生砂		m3	2,450	
TD0101	砂	埋め戻し用	〃	3,100	
TD0102	〃	砂場用洗い砂	〃	4,450	
TD0103	モルタル用砂	洗い砂	〃	4,300	
TD0104	真砂土		〃	3,200	
TD0105	単粒度砕石	4号～7号	〃	3,850	
TD0106	粒度調整砕石	25mmまで	〃	3,550	
TD0107	割栗石	50～150mm	〃	4,000	
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ及びｾﾒﾝﾄ				
TD0108	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉　18-8-25(20) W/C=60%以下	m3	22,400	
TD0109	〃	〃　21-8-25(20) W/C=55%以下	〃	22,850	
TD0110	〃	〃　24-8-25(20) W/C=55%以下	〃	22,850	
TD0111	ｾﾒﾝﾄ	普通ポルトランド　25kg入	袋	745	
TD0112	ﾓﾙﾀﾙ	高炉　1：1	m3	41,150	
TD0113	〃	高炉　1：2	〃	34,700	
TD0114	〃	高炉　1：3	〃	32,150	
TD0115	路盤材	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC－40	m3	1,700	
TD0116	〃	再生粒度調整砕石　RM－25	〃	2,150	
TD0117	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒13	t	12,800	
TD0118	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK－3　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	ﾘｯﾄﾙ	148	
TD0119	〃	PK－4　ﾀｯｸｺｰﾄ用	〃	148	
TD0120	型枠（材工共）	均し基礎型枠	㎡	4,857	
TD0121	〃	無筋構造物	〃	9,676	
TD0122	〃	鉄筋構造物	〃	9,676	
TD0123	〃	小型構造物	〃	8,791	
TD0124	表層安定剤（防塵剤）	塩化カルシウム　25kg袋入	kg	72	
TD0125	側溝用埋設型枠	6×390×1000	枚	2,510	

【材　料　単　価　一　覧　表】

No	名　称	規格・寸法	単位	単価	備　考
	コンクリート製品				
	U型側溝及び蓋				
TD0201	蓋1種	180　250×40×600	個	1,120	
TD0202	〃	240　330×45×600	〃	1,310	
TD0203	〃	300　400×60×600	〃	1,680	
TD0204	蓋2種	240　330×100×600	〃	2,580	
TD0205	〃	300　400×100×600	〃	3,150	
TD0206	〃	360　460×100×600	〃	3,710	
TD0207	〃	450　560×120×600	〃	5,560	
TD0208	U型側溝	180型	〃	1,710	
TD0209	〃	240型	〃	2,440	
TD0210	〃	300B型	〃	3,170	
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋				
TD0211	（U字型歩道用）	U180型用　500kg/㎡	枚	4,030	995×225×19(参考:5.9kg)
TD0212	〃	U240型用　500kg/㎡	〃	4,590	995×285×19(参考:7.0kg)
TD0213	〃	U300型用　500kg/㎡	〃	5,100	995×345×19(参考:8.1kg)
TD0214	（U字型車道用）	U180型用　T−2～14	〃	6,670	995×240×25(参考:10.6kg)
TD0215	〃	U240型用　T−6～14	〃	8,190	995×300×32(参考:14.0kg)
TD0216	〃	U300型用　T−14	〃	12,300	995×375×44(参考:22.2kg)
TD0217	〃	U300型用　T−6	〃	9,890	995×375×38(参考:17.8kg)
TD0218	（騒音防止用 ※ゴム付き）	U180型用　T−2～14	〃	8,880	995×220×25(参考:10.5kg)
TD0219	〃	U240型用　T−6～14	〃	10,300	995×280×32(参考:13.7kg)
TD0220	〃	U300型用　T−14	〃	14,500	995×360×44(参考:22.1kg)
TD0221	〃	U300型用　T−6	〃	12,000	995×340×38(参考:17.6kg)
TD0222	（歩道用細目）	U180型用　500kg/㎡	〃	9,000	997×225×19(参考:9.0kg)
TD0223	〃	U240型用　500kg/㎡	〃	10,700	997×285×19(参考:11.2kg)
TD0224	〃	U300型用　500kg/㎡	〃	12,400	997×345×19(参考:13.3kg)

【材　料　単　価　一　覧　表】

No	名　称	規格・寸法	単位	単価	備　考
TD0225	ｺﾝｸﾘｰﾄ製透水管	K-100　100×600(無筋)	本	1,170	
TD0226	ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ	K-150　150×600(無筋)	〃	1,740	
TD0227	〃	K-200　200×1000(有筋)	〃	4,180	
TD0228	〃	K-300　300×1000(有筋)	〃	6,700	
	塩化ビニール管				
TD0301	硬質塩化ビニール管	VP－50	m	568	
TD0302	(一般管)	VP－100	〃	1,630	
TD0303	〃	VP－150	〃	3,300	
TD0304	〃	VP－200	〃	4,950	
TD0305	〃	VP－250	〃	7,680	
TD0306	(薄肉管)	VU－50	〃	282	
TD0307	〃	VU－100	〃	663	
TD0308	〃	VU－150	〃	1,970	
TD0309	〃	VU－200	〃	2,870	
TD0310	〃	VU－250	〃	4,880	
TD0401	インターロッキング	透水性ｶﾗｰ　厚80mm	㎡	5,100	
TD0402	〃	透水性ｶﾗｰ　厚60mm	〃	4,850	
TD0403	〃	標準品　　厚8cm	〃	4,600	
TD0404	〃	標準品　　厚6cm	〃	4,350	
TD0405	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石	100用　100×100×600	個	1,010	
TD0406	〃	100×150×600	〃	1,350	
TD0407	〃	120用　120×120×600	〃	1,350	
TD0408	空洞ﾌﾞﾛｯｸ(C種)	100　100×190×390	個	207	
TD0409	〃	120　120×190×390	〃	252	
TD0410	〃	150　150×190×390	〃	310	

【材　料　単　価　一　覧　表】

令和8年度　　土木　材料　関連　　

No	名　称	規格・寸法	単位	単価	備　考
TD0501	建設発生土処分料	指定処分	t	ー	伝票添付
TD0502	産業廃棄物処理料	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ(2t以下は2tで計上)	t	2,000	
TD0503	〃　（中間処理）	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ(2t以下は2tで計上)	〃	2,500	
TD0504	〃	ｱｽﾌｧﾙﾄ(2t以下は2tで計上)	〃	2,000	
TD0601	スクラップ	鉄	kg	ー	伝票添付
TD0602	〃	ステンレス	〃	ー	〃

【機 械 器 具 賃 料 一 覧 表】

No	名　称	規格・寸法	単位	単価	備　考
TT0001	小型バックホー	ｸﾛｰﾗ式　0.08(平積0.06)m3	台	5,850	
TT0002	〃	ｸﾛｰﾗ式　0.13(平積0.1)m3	〃	7,120	
TT0003	小旋回バックホー	ｸﾛｰﾗ式　0.08(平積0.06)m3	〃	8,000	
TT0004	バックホー	ｸﾛｰﾗ式　0.28(平積0.2)m3	〃	8,670	
TT0005	〃	ｸﾛｰﾗ式　0.45(平積0.35)m3	〃	9,950	
TT0006	ダンプトラック	2t車	〃	5,670	
TT0007	〃	3t車	〃	11,700	
TT0008	〃	4t車	〃	9,770	
TT0009	クレーン付トラック	2t車2．9t吊	〃	9,950	
TT0010	普通トラック		〃	6,380	
TT0011	タンパー（ランマー）		〃	955	
TT0012	振動コンパクター		〃	985	
TT0013	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰ	舗装幅1.4～3.0m	〃	24,800	
TT0014	〃	舗装幅2.0～4.5m	〃	34,600	
TT0015	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ30cm付き	基	5,750	
TT0016	ﾊﾝﾄﾞｶｯﾀｰ	ﾓｰﾀｰ式ﾌﾞﾚｰﾄﾞ別	〃	1,700	
TT0017	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀｰ	ﾓｰﾀｰ式 200V	〃	890	
TT0018	〃	ｴﾝｼﾞﾝ式	〃	1,150	
TT0019	ﾓﾙﾀﾙﾐｷｻｰ		〃	1,550	
TT0020	水中ポンプ	φ50mm	〃	250	0.75kw、10m程度
TT0021	〃	φ75mm	〃	335	1.5kw、10m程度
TT0022	〃	φ100mm	〃	430	3.7kw、10m程度
TT0023	チェンソー	ｴﾝｼﾞﾝ式300～400mm 刃付き	〃	2,050	
TT0024	草刈機	ｴﾝｼﾞﾝ式	〃	1,320	
TT0025	ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ		〃	2,060	
TT0026	電動ピック		〃	1,920	
TT0027	ﾍﾞﾋﾞｰｻﾝﾀﾞｰ		〃	1,300	
TT0028	溶接機	ｴﾝｼﾞﾝｳｪﾙﾀﾞ　300～350A	〃	2,750	
TT0029	〃	ｱｰｸ溶接機　200～250A	〃	600	
TT0030	マカダムローラ	8～10t	台	6,700	
TT0031	タイヤローラ	3～4t	〃	6,200	
TT0032	〃	8～20t	〃	8,000	

【機 械 器 具 賃 料 一 覧 表】

No	名　称	規格・寸法	単位	単価	備　考
TT0033	ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ振動ﾛｰﾗ	搭乗式2.4～2.6t	〃	6,000	
TT0034	〃	〃　3～4t	〃	7,050	
TT0035	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ振動ﾛｰﾗ	0.5～0.75t	〃	2,300	
TT0036	〃	0.8～1.1t	〃	3,050	
TT0037	トラッククレーン	4.9t オﾍﾟﾚｰﾀ、燃料等含む	〃	49,000	
TT0038	発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝ)	2KVA	基	940	
TT0039	〃	3KVA	〃	1,050	
TT0040	高所作業車	ﾌﾞｰﾑ型　揚程　8～10m	台	13,000	
TT0041	〃	ﾌﾞｰﾑ型　揚程　12m	〃	17,600	
TT0042	乳剤散布機	舗装用	基	5,530	
TT0043	乳剤散布機	消毒用	〃	3,100	
TT0044	パッカー車	2t	台	24,600	
TT0045	〃	4t	〃	31,300	