市営住宅空家修繕工事

単　　価　　表

（ 緊急工事店用 ）

機　械　工　事

令和8年11月1日　　以降適用

（注）本単価表は、福岡市住宅供給公社が発注する空家修繕工事の業者請求単価であり、設計書による競争入札、随意契約などの積算には使用しない.

福 岡 市 住 宅 供 給 公 社

福岡市住宅供給公社

空家修繕工事の単価作成
及び業者請求内訳査定基準

（緊急工事店用・機械）

令和8年11月1日

１．請求単価

２．労務歩掛り

３．請求項目

１）　出向費
２）　仮設材、産廃処理費、運搬費
３）　機械器具損料
４）　消耗品
５）　緊急出向費の加算分

４．諸経費の内訳

５・積算内訳書計上金額

６・消費税及び地方消費税額加算

７・その他

１．請求単価

業者請求単価は、空家修繕工事単価を超えないものとする。請求額の算定については、原則として、空家修繕工事単価を採用するが、それに記載無き材料は工事契約時点における最新の「建設物価」、「積算資料」などを参考にし、小口数量取引の市況を考慮して査定する。標準的な修繕工事についてはできるだけ複合単価を採用して工事費査定の統一を図ること。尚、複合単価を用いるときはその構成細目に注意し、重複計上しないよう留意すること。

単価表に記載されていない工種で、業者見積単価によるときは、特殊性及び施工状況の難易などを考慮してさていすること。（注）材料費、損料など全ての請求単価は消費税地方消費税額を含まないものとする。

２．労務歩掛り

労務歩掛りは、緊急工事店の常傭技能者による直営工事によるものとして修繕に要した実作業時間当たりで算出したものとして、下請け経費を歩掛りの中にふくませないこと。

３．請求項目（直接工事費分）

１）出向費

公社の指示により現場に出向した場合、1伝票につき、1回の「出向費」を計上することができる。

※　出向費には軽微な修繕及び入居者説明、写真撮影等も含む。

２）仮設材、残材処分費、運搬費

諸経費うち、２３％以内加算のうち仮設費の明細は後記４．の通りであるので、必要なときは足場掛け、産廃処理費、運搬費（重機使用又は材料運搬（特殊なもの）に別のトラックを必要とするとき）などを計上することができる。

３）機械器具損料

現場ディーゼル発電機、溶接機などは、時間当たりの損料として計上することができる。

４）消耗品

消耗品、付属品、雑品などを使用したときは、一括して「消耗品」として、材料費に対して５％以内を計上することができる。（複合単価と二重計上にならない様にすること）。

５）調査費の加算分

材料の手配などにより2日以上に渡って現場に出向が必要な場合、1伝票につき、1回の「調査費」を計上することができる。

※単水栓、ロータンクの内部金物、密結パッキン、清掃、
軽微な修繕等を除く

４．諸経費の内訳

諸経費は、仮設費共で２３％以内とする。（一部業種除く）

（注）共通仮設費は、直接仮設費、準備費、仮設物資、試験調査費、機械器具損料、ガードマン、仮設物運搬などは含んでいないので、必要があるときは別途計上すること。

５．積算額内訳書計上金額

修繕工事等代金明細書に計上

①単価	千円以上の場合 上位4桁目を四捨五入し、上位三桁	(例)15,655→15,700 1,565→1,570
	千円未満の場合 1円の位を四捨五入し、十円単位	872→870
	十円未満の場合 少数点第1位を四捨五入し、一円単位	7.8→8
②金額	（数量×単価）	1円未満切り捨て
③合計		1円単位まで記入

ただし、税抜の合計金額は100円未満を切り捨てて、100円単位とする。

６．消費税及び地方消費税額加算

以上の合計金額に消費税及び地方消費税額分を加算したものを請求金額とする。

７．その他

緊急工事店公表及び適用期日　　令和8年11月1日

令和８年度　福岡市住宅供給公社　空家修繕工事代価表　作成要領

機械

	工　種	代価表なし	代　価　表					備　　考
			材　料　単　価	歩　掛	労務割増	撤　　去	その他	
1	配管類	財政局 新営単価	物価誌単価 カタログ単価×８０％	公共工事標準歩掛	２割増	労務歩掛３割	労務費２６％	
2	弁・継手類	財政局 新営単価	物価誌単価 カタログ単価×８０％	公共工事標準歩掛	２割増	労務歩掛３割	労務費２４％ （撤去は２６％）	
3	排水金物類	財政局 新営単価	物価誌単価 カタログ単価×８０％	公共工事標準歩掛	２割増	労務歩掛３割	労務費２４％ （撤去は２６％）	
4	枡類	財政局 新営単価						
5	保温・塗装・防食工事	財政局 新営単価						
6	土工事・路面復旧工事	財政局 新営単価						
7	衛生器具		＜材料単価（組品、付属品含む）＞　便器、タンク、洗面器　カタログ単価×６５％ 洗面台、セット化粧鏡　カタログ単価×５５％					
			上記以外 物価誌単価 カタログ単価×８０％	公共工事標準歩掛	２割増	労務歩掛３割	労務費２６％	
8	換気扇		物価誌単価 カタログ単価×５０％	公共工事標準歩掛	２割増	労務歩掛３割	労務費２４％ （撤去は２６％）	
9	その他		物価誌単価 カタログ単価×８０％	公共工事標準歩掛	２割増	労務歩掛３割	労務費２４％ （撤去は２６％）	

※上記掛け率では金額が合わない場合は、資材業者からの請求書等×１００％で請求してもよい。

【 労 務 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No		単　価	備　　考
	建築工事		
01	特殊作業員	29,000	
02	普通作業員	24,100	
03	軽作業員	16,900	
04	造園工	25,400	
05	とび工	29,900	
06	石工	33,200	
07	ﾌﾞﾛｯｸ工	27,600	
08	電工	28,900	
09	鉄筋工	29,900	
10	鉄骨工	26,400	
11	塗装工	29,200	
12	溶接工	30,600	
13	運転手(特殊)	28,200	
14	運転手(一般)	24,400	
15	世話役	33,200	
16	型わく工	28,200	
17	大工	29,200	
18	左官	29,000	
19	配管工	26,500	
20	はつり工	30,200	
21	防水工	29,600	
22	板金工	29,000	
23	ﾀｲﾙ工	33,500	
24	ｻｯｼ工	37,200	
25	内装工	30,900	
26	ｶﾞﾗｽ工	30,600	
27	交通誘導警備員	20,500	
28	建具工	27,400	
29	保温工	28,100	
30	設備機械工	29,200	

目　　次

R. 共通事項

共通事項 P. 1

A. 配管類

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP－VA） P. 2
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP－VB） P. 4
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP－VD） P. 6
一般配管用ステンレス鋼鋼管 P. 7
被覆ステンレス鋼鋼管 P. 7
ステンレス鋼鋼管継手 P. 8
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（HIVP） 及び継手類 P. 9
水道用ポリエチレン管（PP） 及び継手類 P. 12
硬質ポリ塩化ビニル管（VP・VU） P. 14
硬質塩化ビニル管（カラーVP） P. 16
耐火二層管（TP） P. 17
VP用継手類 P. 18
排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管（D－VA） P. 19
MD継手類 P. 20
配管用炭素鋼鋼管（SGP－白・SGP－VS） P. 21

B. 弁類

青銅製弁類 P. 23
管端コア付弁類 P. 25
鋳鉄製ナイロンコーティング弁類、バタフライ弁 P. 27
バルブボックス、フレキシブルジョイント P. 29
水道用弁類 P. 31
ボールタップ・定水位弁・水栓柱 P. 32

C. 排水金物類

床上掃除口・床下掃除口 P. 33
排水目皿・床排水トラップ・その他排水トラップ P. 35
排水金物 P. 36

D. 雑類

ダイヤモンド穿孔 P. 37
小口径桝 P. 38
桝蓋 P. 39
配管接合材（LA・ストラブ・VP－GP接合ユニオン） P. 40

目　　次

E.　保温工事･塗装工事･防錆工事

保温　屋内露出（合成樹脂カバー･アルミガラス）　P.　41
保温　PS内･保温チューブ（ワンタッチ）　P.　42
保温　屋外･多湿（ガルバリウム･ステンレス）　P.　43
塗装　VA管塗装，SGPー白管塗装　P.　44
防錆　ペトロラタムテープ･ブチルゴムテープ　P.　45

F.　土工事

土工事（掘削･埋戻し）、残土処理　P.　46
取壊し･機械カッター費　P.　46
表示テープ類　P.　46
高所作業車　P.　46
コンクリート工事　P.　47
アスファルト工事･インターロッキングブロック　P.　47
水道局等申請手数料　P.　47

G.　衛生機器

便器･トイレ給水金具　及び労務費　P.　48
衛生機器　及び労務費　P.　50
水栓類　P.　51
水栓部品、洗濯機パン　P.　52

H.　その他

排水管閉塞、配管補修、清掃　P.　53
換気扇類　P.　54
ポンプ類　P.　55
住宅機器　撤去･再取付費　P.　56

【参考】 給水管を配管＋継手積上げで請求する場合

VA、VB、SUS管、被覆SUS管　P.　57
VA／VB継手類　P.　59
モルコ継手類　P.　62

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
R	共通事項				
	時間外単価を使用する場合は、実際に調査･出向した日付や時間帯を請求書の表紙に記載すること。				
R0101A	空家　水まわり点検費	昼間	式	9,940	
R0102A	空家　水まわり点検費	時間外	式	12,400	
R0103A	空家　水まわり点検費	玄界島　昼間	式	19,900	
R0104A	空家　水まわり点検費	玄界島　時間外	式	24,800	
R0105A	空家　水まわり点検費	小呂島　昼間	式	26,500	
R0106A	空家　水まわり点検費	小呂島　時間外	式	33,100	
	※「時間外」とは，17:00～22:00及び5:00～9:00を指す。				
R0107A	運搬費	軽トラック等	台／日	7,800	
R0108A	運搬費	2tトラック等	台／日	15,600	
R0109A	運搬費	4tトラック等	台／日	31,200	
	※ある住宅から別の住宅に機器を運搬する場合や産業廃棄物を処理場に運搬する場合等に計上できる。				
	資材等の運搬は、「現場渡し」の価格を採用しているため、原則として運搬費は計上できません。				
	産業廃棄物を事務所等で積替え保管する場合は、運搬費は計上できません。				
	※産廃を積替え保管する時の写真は、産廃運搬車のステッカーが見える運搬車両、				
	現場での産廃積込み、自社の保管場所（看板付き）、及び産廃の保管状況、				
	産廃の積み下ろし後の車両　を必ず撮影すること。				
R0301A	石綿事前調査報告書	書面作成、報告	式	4,820	
R0302A	電子報告	石綿事前調査結果報告システム	式	4,820	

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
A-1	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP－VA）				
A0201A	SGP－VA	屋内一般 15A	m	4,340	
A0202A	SGP－VA	屋内一般 20A	m	4,850	
A0203A	SGP－VA	屋内一般 25A	m	6,210	
A0204A	SGP－VA	屋内一般 32A	m	7,880	
A0205A	SGP－VA	屋内一般 40A	m	8,820	
A0206A	SGP－VA	屋内一般 50A	m	11,300	
A0207A	SGP－VA	屋内一般 65A	m	15,300	
A0208A	SGP－VA	屋内一般 80A	m	17,600	
A0209A	SGP－VA	屋内一般 100A	m	23,300	
A0210A	SGP－VA	屋外架空 15A	m	3,890	
A0211A	SGP－VA	屋外架空 20A	m	4,350	
A0212A	SGP－VA	屋外架空 25A	m	5,580	
A0213A	SGP－VA	屋外架空 32A	m	7,070	
A0214A	SGP－VA	屋外架空 40A	m	7,890	
A0215A	SGP－VA	屋外架空 50A	m	10,200	
A0216A	SGP－VA	屋外架空 65A	m	13,700	
A0217A	SGP－VA	屋外架空 80A	m	15,800	
A0218A	SGP－VA	屋外架空 100A	m	21,200	
A0219A	SGP－VA	地中埋設 15A	m	3,140	
A0220A	SGP－VA	地中埋設 20A	m	3,520	
A0221A	SGP－VA	地中埋設 25A	m	4,520	
A0222A	SGP－VA	地中埋設 32A	m	5,760	
A0223A	SGP－VA	地中埋設 40A	m	6,440	
A0224A	SGP－VA	地中埋設 50A	m	8,350	
A0225A	SGP－VA	地中埋設 65A	m	11,200	
A0226A	SGP－VA	地中埋設 80A	m	12,900	
A0227A	SGP－VA	地中埋設 100A	m	17,400	
	※ソケット・チーズ・エルボ等の継手類は、単価に含まれる。				
	※屋内一般には、ポンプ室・パイプシャフト・棟屋床下ピットが含まれる。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年度

2026年11月1日

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　考
A-1X	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP－VA）				
A0301X	SGP－VA	屋内一般 15A	m	5,230	撤去費込み
A0302X	SGP－VA	屋内一般 20A	m	5,850	撤去費込み
A0303X	SGP－VA	屋内一般 25A	m	7,440	撤去費込み
A0304X	SGP－VA	屋内一般 32A	m	9,390	撤去費込み
A0305X	SGP－VA	屋内一般 40A	m	10,500	撤去費込み
A0306X	SGP－VA	屋内一般 50A	m	13,400	撤去費込み
A0307X	SGP－VA	屋内一般 65A	m	18,000	撤去費込み
A0308X	SGP－VA	屋内一般 80A	m	20,700	撤去費込み
A0309X	SGP－VA	屋内一般 100A	m	27,300	撤去費込み
A0310X	SGP－VA	屋外架空 15A	m	4,690	撤去費込み
A0311X	SGP－VA	屋外架空 20A	m	5,250	撤去費込み
A0312X	SGP－VA	屋外架空 25A	m	6,690	撤去費込み
A0313X	SGP－VA	屋外架空 32A	m	8,430	撤去費込み
A0314X	SGP－VA	屋外架空 40A	m	9,380	撤去費込み
A0315X	SGP－VA	屋外架空 50A	m	12,100	撤去費込み
A0316X	SGP－VA	屋外架空 65A	m	16,100	撤去費込み
A0317X	SGP－VA	屋外架空 80A	m	18,600	撤去費込み
A0318X	SGP－VA	屋外架空 100A	m	24,800	撤去費込み
A0319X	SGP－VA	地中埋設 15A	m	3,760	撤去費込み
A0320X	SGP－VA	地中埋設 20A	m	4,220	撤去費込み
A0321X	SGP－VA	地中埋設 25A	m	5,380	撤去費込み
A0322X	SGP－VA	地中埋設 32A	m	6,820	撤去費込み
A0323X	SGP－VA	地中埋設 40A	m	7,600	撤去費込み
A0324X	SGP－VA	地中埋設 50A	m	9,810	撤去費込み
A0325X	SGP－VA	地中埋設 65A	m	13,100	撤去費込み
A0326X	SGP－VA	地中埋設 80A	m	15,100	撤去費込み
A0327X	SGP－VA	地中埋設 100A	m	20,200	撤去費込み
	※ソケット・チーズ・エルボ等の継手類は、単価に含まれる。				
	※屋内一般には、ポンプ室・パイプシャフト・棟屋床下ピットが含まれる。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　考
A-2	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP－VB）				
A0401A	SGP－VB	屋内一般 15A	m	4,600	
A0402A	SGP－VB	屋内一般 20A	m	5,140	
A0403A	SGP－VB	屋内一般 25A	m	6,620	
A0404A	SGP－VB	屋内一般 32A	m	8,400	
A0405A	SGP－VB	屋内一般 40A	m	9,410	
A0406A	SGP－VB	屋内一般 50A	m	12,100	
A0407A	SGP－VB	屋内一般 65A	m	16,500	
A0408A	SGP－VB	屋内一般 80A	m	19,000	
A0409A	SGP－VB	屋内一般 100A	m	25,100	
A0410A	SGP－VB	屋外架空 15A	m	4,160	
A0411A	SGP－VB	屋外架空 20A	m	4,660	
A0412A	SGP－VB	屋外架空 25A	m	6,010	
A0413A	SGP－VB	屋外架空 32A	m	7,610	
A0414A	SGP－VB	屋外架空 40A	m	8,510	
A0415A	SGP－VB	屋外架空 50A	m	11,000	
A0416A	SGP－VB	屋外架空 65A	m	14,900	
A0417A	SGP－VB	屋外架空 80A	m	17,200	
A0418A	SGP－VB	屋外架空 100A	m	23,100	
A0419A	SGP－VB	地中埋設 15A	m	3,370	
A0420A	SGP－VB	地中埋設 20A	m	3,780	
A0421A	SGP－VB	地中埋設 25A	m	4,880	
A0422A	SGP－VB	地中埋設 32A	m	6,220	
A0423A	SGP－VB	地中埋設 40A	m	6,970	
A0424A	SGP－VB	地中埋設 50A	m	9,060	
A0425A	SGP－VB	地中埋設 65A	m	12,300	
A0426A	SGP－VB	地中埋設 80A	m	14,100	
A0427A	SGP－VB	地中埋設 100A	m	19,000	
	※ソケット・チーズ・エルボ等の継手類は、単価に含まれる。				
	※屋内一般には、ポンプ室・パイプシャフト・棟屋床下ピットが含まれる。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　考
A-2X	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP－VB）				
A0501X	SGP－VB	屋内一般 15A	m	5,490	撤去費込み
A0502X	SGP－VB	屋内一般 20A	m	6,140	撤去費込み
A0503X	SGP－VB	屋内一般 25A	m	7,850	撤去費込み
A0504X	SGP－VB	屋内一般 32A	m	9,910	撤去費込み
A0505X	SGP－VB	屋内一般 40A	m	11,100	撤去費込み
A0506X	SGP－VB	屋内一般 50A	m	14,200	撤去費込み
A0507X	SGP－VB	屋内一般 65A	m	19,200	撤去費込み
A0508X	SGP－VB	屋内一般 80A	m	22,100	撤去費込み
A0509X	SGP－VB	屋内一般 100A	m	29,100	撤去費込み
A0510X	SGP－VB	屋外架空 15A	m	4,960	撤去費込み
A0511X	SGP－VB	屋外架空 20A	m	5,560	撤去費込み
A0512X	SGP－VB	屋外架空 25A	m	7,120	撤去費込み
A0513X	SGP－VB	屋外架空 32A	m	8,970	撤去費込み
A0514X	SGP－VB	屋外架空 40A	m	10,000	撤去費込み
A0515X	SGP－VB	屋外架空 50A	m	12,900	撤去費込み
A0516X	SGP－VB	屋外架空 65A	m	17,300	撤去費込み
A0517X	SGP－VB	屋外架空 80A	m	20,000	撤去費込み
A0518X	SGP－VB	屋外架空 100A	m	26,700	撤去費込み
A0519X	SGP－VB	地中埋設 15A	m	3,990	撤去費込み
A0520X	SGP－VB	地中埋設 20A	m	4,480	撤去費込み
A0521X	SGP－VB	地中埋設 25A	m	5,740	撤去費込み
A0522X	SGP－VB	地中埋設 32A	m	7,280	撤去費込み
A0523X	SGP－VB	地中埋設 40A	m	8,130	撤去費込み
A0524X	SGP－VB	地中埋設 50A	m	10,500	撤去費込み
A0525X	SGP－VB	地中埋設 65A	m	14,200	撤去費込み
A0526X	SGP－VB	地中埋設 80A	m	16,300	撤去費込み
A0527X	SGP－VB	地中埋設 100A	m	21,800	撤去費込み
	※ソケット・チーズ・エルボ等の継手類は、単価に含まれる。				
	※屋内一般には、ポンプ室・パイプシャフト・棟屋床下ピットが含まれる。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
A-3	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP－VD）				
A0601A	SGP－VD	地中埋設 15A	m	4,050	
A0602A	SGP－VD	地中埋設 20A	m	4,690	
A0603A	SGP－VD	地中埋設 25A	m	5,830	
A0604A	SGP－VD	地中埋設 32A	m	7,320	
A0605A	SGP－VD	地中埋設 40A	m	8,120	
A0606A	SGP－VD	地中埋設 50A	m	10,400	
A0607A	SGP－VD	地中埋設 65A	m	14,400	
A0608A	SGP－VD	地中埋設 80A	m	16,500	
A0609A	SGP－VD	地中埋設 100A	m	22,800	
A0610X	SGP－VD	地中埋設 15A	m	4,720	撤去費込み
A0611X	SGP－VD	地中埋設 20A	m	5,450	撤去費込み
A0612X	SGP－VD	地中埋設 25A	m	6,760	撤去費込み
A0613X	SGP－VD	地中埋設 32A	m	8,460	撤去費込み
A0614X	SGP－VD	地中埋設 40A	m	9,370	撤去費込み
A0615X	SGP－VD	地中埋設 50A	m	12,000	撤去費込み
A0616X	SGP－VD	地中埋設 65A	m	16,500	撤去費込み
A0617X	SGP－VD	地中埋設 80A	m	18,800	撤去費込み
A0618X	SGP－VD	地中埋設 100A	m	25,800	撤去費込み
	※ソケット･チーズ･エルボ等の継手類は、単価に含まれる。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
A-4-1	一般配管用ステンレス鋼鋼管(SUS)　圧縮･プレス接合				
A0701A	SUS管	屋内一般 15Su	m	2,970	
A0702A	SUS管	屋内一般 20Su	m	4,240	
A0703A	SUS管	屋内一般 25Su	m	5,290	
A0704A	SUS管	屋外架空 15Su	m	2,690	
A0705A	SUS管	屋外架空 20Su	m	3,830	
A0706A	SUS管	屋外架空 25Su	m	4,780	
A0707X	SUS管	屋内一般 15Su	m	3,490	撤去費込み
A0708X	SUS管	屋内一般 20Su	m	4,950	撤去費込み
A0709X	SUS管	屋内一般 25Su	m	6,190	撤去費込み
A0710X	SUS管	屋外架空 15Su	m	3,160	撤去費込み
A0711X	SUS管	屋外架空 20Su	m	4,470	撤去費込み
A0712X	SUS管	屋外架空 25Su	m	5,590	撤去費込み
A-4-2	被覆ステンレス鋼鋼管(被覆SUS)　圧縮･プレス接合				
A0713A	被覆SUS管	屋内一般 15Su	m	5,610	
A0714A	被覆SUS管	屋内一般 20Su	m	7,900	
A0715A	被覆SUS管	屋内一般 25Su	m	10,300	
A0716A	被覆SUS管	屋外架空 15Su	m	4,970	
A0717A	被覆SUS管	屋外架空 20Su	m	6,990	
A0718A	被覆SUS管	屋外架空 25Su	m	9,080	
A0719X	被覆SUS管	屋内一般 15Su	m	6,130	撤去費込み
A0720X	被覆SUS管	屋内一般 20Su	m	8,610	撤去費込み
A0721X	被覆SUS管	屋内一般 25Su	m	11,200	撤去費込み
A0722X	被覆SUS管	屋外架空 15Su	m	5,440	撤去費込み
A0723X	被覆SUS管	屋外架空 20Su	m	7,630	撤去費込み
A0724X	被覆SUS管	屋外架空 25Su	m	9,890	撤去費込み
	※ソケット･チーズ･エルボ等の継手類は、単価に含まれる。特殊継手は別途積上げ(材料費のみ)。				
	※屋内一般には、ポンプ室･パイプシャフト･棟屋床下ピットが含まれる。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
A-4-3	ステンレス鋼鋼管継手【モルコジョイント】				
A0801A	雄アダプタ	15Su	個	1,280	材料費のみ
A0802A	雄アダプタ	20Su	個	1,530	材料費のみ
A0803A	雄アダプタ	25Su	個	2,030	材料費のみ
A0804A	雌アダプタ	15Su	個	1,360	材料費のみ
A0805A	雌アダプタ	20Su	個	1,790	材料費のみ
A0806A	雌アダプタ	25Su	個	2,800	材料費のみ
A0807A	水栓エルボ	15Su	個	1,640	材料費のみ
A0808A	水栓エルボ	20Su	個	2,140	材料費のみ
A0809A	水栓エルボ	25Su	個	3,260	材料費のみ
A0810A	水栓ソケット	15Su	個	1,560	材料費のみ
A0811A	水栓ソケット	20Su	個	1,790	材料費のみ
A0812A	水栓ソケット	25Su	個	2,660	材料費のみ
A0813A	ユニオン	15Su	個	2,340	材料費のみ
A0814A	ユニオン	20Su	個	4,270	材料費のみ
A0815A	ユニオン	25Su	個	6,380	材料費のみ
A0816A	絶縁ユニオン	15Su	個	5,760	材料費のみ
A0817A	絶縁ユニオン	20Su	個	7,320	材料費のみ
A0818A	絶縁ユニオン	25Su	個	8,570	材料費のみ
A0819A	座付水栓エルボ	15Su	個	4,270	材料費のみ
A0820A	座付水栓エルボ	20Su	個	5,180	材料費のみ
A0821A	座付水栓チーズ	15Su	個	5,760	材料費のみ
A0822A	座付水栓チーズ	20Su	個	6,440	材料費のみ
A0823A	キャップ	15Su	個	870	材料費のみ
A0824A	キャップ	20Su	個	990	材料費のみ
A0825A	キャップ	25Su	個	1,140	材料費のみ

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　考
A-5-1	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)				
A0901A	HIVP	屋内一般 15A	m	1,950	
A0902A	HIVP	屋内一般 20A	m	2,540	
A0903A	HIVP	屋内一般 25A	m	3,170	
A0904A	HIVP	屋内一般 32A	m	3,510	
A0905A	HIVP	屋内一般 40A	m	4,600	
A0906A	HIVP	屋内一般 50A	m	5,960	
A0907A	HIVP	屋内一般 65A	m	7,690	
A0908A	HIVP	屋内一般 80A	m	9,690	
A0909A	HIVP	屋内一般 100A	m	13,100	
A0910A	HIVP	屋外架空 15A	m	1,770	
A0911A	HIVP	屋外架空 20A	m	2,330	
A0912A	HIVP	屋外架空 25A	m	2,920	
A0913A	HIVP	屋外架空 32A	m	3,220	
A0914A	HIVP	屋外架空 40A	m	4,230	
A0915A	HIVP	屋外架空 50A	m	5,470	
A0916A	HIVP	屋外架空 65A	m	7,090	
A0917A	HIVP	屋外架空 80A	m	8,990	
A0918A	HIVP	屋外架空 100A	m	12,200	
A0919A	HIVP	地中埋設 15A	m	1,400	
A0920A	HIVP	地中埋設 20A	m	1,820	
A0921A	HIVP	地中埋設 25A	m	2,300	
A0922A	HIVP	地中埋設 32A	m	2,540	
A0923A	HIVP	地中埋設 40A	m	3,350	
A0924A	HIVP	地中埋設 50A	m	4,350	
A0925A	HIVP	地中埋設 65A	m	5,610	
A0926A	HIVP	地中埋設 80A	m	7,140	
A0927A	HIVP	地中埋設 100A	m	9,730	
	※ソケット･チーズ･エルボ等の継手類は、単価に含まれる。				
	※屋内一般には、ポンプ室･パイプシャフト･棟屋床下ピットが含まれる。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年度

2026年11月1日

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　考
A-5-1X	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)				
A1001X	HIVP	屋内一般 15A	m	2,410	撤去費込み
A1002X	HIVP	屋内一般 20A	m	3,160	撤去費込み
A1003X	HIVP	屋内一般 25A	m	3,910	撤去費込み
A1004X	HIVP	屋内一般 32A	m	4,300	撤去費込み
A1005X	HIVP	屋内一般 40A	m	5,610	撤去費込み
A1006X	HIVP	屋内一般 50A	m	7,240	撤去費込み
A1007X	HIVP	屋内一般 65A	m	9,320	撤去費込み
A1008X	HIVP	屋内一般 80A	m	11,600	撤去費込み
A1009X	HIVP	屋内一般 100A	m	15,600	撤去費込み
A1010X	HIVP	屋外架空 15A	m	2,180	撤去費込み
A1011X	HIVP	屋外架空 20A	m	2,890	撤去費込み
A1012X	HIVP	屋外架空 25A	m	3,590	撤去費込み
A1013X	HIVP	屋外架空 32A	m	3,930	撤去費込み
A1014X	HIVP	屋外架空 40A	m	5,140	撤去費込み
A1015X	HIVP	屋外架空 50A	m	6,620	撤去費込み
A1016X	HIVP	屋外架空 65A	m	8,560	撤去費込み
A1017X	HIVP	屋外架空 80A	m	10,700	撤去費込み
A1018X	HIVP	屋外架空 100A	m	14,400	撤去費込み
A1019X	HIVP	地中埋設 15A	m	1,810	撤去費込み
A1020X	HIVP	地中埋設 20A	m	2,250	撤去費込み
A1021X	HIVP	地中埋設 25A	m	2,820	撤去費込み
A1022X	HIVP	地中埋設 32A	m	3,090	撤去費込み
A1023X	HIVP	地中埋設 40A	m	4,060	撤去費込み
A1024X	HIVP	地中埋設 50A	m	5,250	撤去費込み
A1025X	HIVP	地中埋設 65A	m	6,750	撤去費込み
A1026X	HIVP	地中埋設 80A	m	8,470	撤去費込み
A1027X	HIVP	地中埋設 100A	m	11,500	撤去費込み
	※ソケット･チーズ･エルボ等の継手類は、単価に含まれる。				
	※屋内一般には、ポンプ室･パイプシャフト･棟屋床下ピットが含まれる。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
A-5-2	HIVP用継手				
A1101A	金属入水栓ソケット	15A	個	820	材料費のみ
A1102A	金属入水栓ソケット	20A	個	1,480	材料費のみ
A1103A	金属入水栓ソケット	25A	個	2,310	材料費のみ
A1104A	金属入水栓エルボ	15A	個	930	材料費のみ
A1105A	金属入水栓エルボ	20A	個	1,550	材料費のみ
A1106A	金属入水栓エルボ	25A	個	2,330	材料費のみ
A1107A	金属入バルブソケット	15A	個	1,980	材料費のみ
A1108A	金属入バルブソケット	20A	個	2,850	材料費のみ
A1109A	金属入バルブソケット	25A	個	4,230	材料費のみ
A1110A	金属入バルブソケット	32A	個	5,300	材料費のみ
A1111A	金属入バルブソケット	40A	個	6,420	材料費のみ
A1112A	金属入バルブソケット	50A	個	8,310	材料費のみ
A1113A	TSフランジ	40A	個	1,980	材料費のみ
A1114A	TSフランジ	50A	個	2,590	材料費のみ
A1115A	TSフランジ	65A	個	3,320	材料費のみ
A1116A	TSフランジ	75A	個	4,060	材料費のみ
A1117A	TSフランジ	100A	個	5,760	材料費のみ

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
A-6-1	水道用ポリエチレン管(PP)				
A1201A	PP	地中埋設 15A	m	1,390	
A1202A	PP	地中埋設 20A	m	1,680	
A1203A	PP	地中埋設 25A	m	2,110	
A1204A	PP	地中埋設 32A	m	2,610	
A1205A	PP	地中埋設 40A	m	3,130	
A1206A	PP	地中埋設 50A	m	4,180	
A1207X	PP	地中埋設 15A	m	1,710	撤去費込み
A1208X	PP	地中埋設 20A	m	2,110	撤去費込み
A1209X	PP	地中埋設 25A	m	2,630	撤去費込み
A1210X	PP	地中埋設 32A	m	3,160	撤去費込み
A1211X	PP	地中埋設 40A	m	3,840	撤去費込み
A1212X	PP	地中埋設 50A	m	5,080	撤去費込み

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
A-6-2	PP管用砲金継手				
A1301A	ソケット	13A	個	2,630	材料費のみ
A1302A	ソケット	20A	個	3,790	材料費のみ
A1303A	ソケット	25A	個	4,830	材料費のみ
A1304A	ソケット	30A	個	9,510	材料費のみ
A1305A	ソケット	40A	個	12,800	材料費のみ
A1306A	ソケット	50A	個	18,400	材料費のみ
A1307A	エルボ	13A	個	2,900	材料費のみ
A1308A	エルボ	20A	個	4,420	材料費のみ
A1309A	エルボ	25A	個	6,300	材料費のみ
A1310A	エルボ	30A	個	11,340	材料費のみ
A1311A	エルボ	40A	個	14,600	材料費のみ
A1312A	エルボ	50A	個	22,900	材料費のみ
A1313A	チーズ	13A	個	4,580	材料費のみ
A1314A	チーズ	20A	個	6,880	材料費のみ
A1315A	チーズ	25A	個	9,130	材料費のみ
A1316A	チーズ	30A	個	17,400	材料費のみ
A1317A	チーズ	40A	個	24,400	材料費のみ
A1318A	チーズ	50A	個	33,900	材料費のみ
A1319A	異形チーズ	20×13	個	5,900	材料費のみ
A1320A	異形チーズ	25×13	個	7,660	材料費のみ
A1321A	異形チーズ	25×20	個	8,300	材料費のみ
A1322A	異形チーズ	40×13	個	19,300	材料費のみ
A1323A	異形チーズ	40×20	個	20,200	材料費のみ
A1324A	異形チーズ	40×25	個	21,100	材料費のみ
A1325A	異形チーズ	50×13	個	26,300	材料費のみ
A1326A	異形チーズ	50×20	個	27,400	材料費のみ
A1327A	異形チーズ	50×25	個	28,300	材料費のみ
A1328A	異形チーズ	50×30	個	31,000	材料費のみ
A1329A	異形チーズ	50×40	個	32,400	材料費のみ
	※上記にない継手単価は、原則として管工事組合単価を使用すること。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
A-7-1	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)				
A1401A	VP	屋内一般 40A	m	4,090	
A1402A	VP	屋内一般 50A	m	5,250	
A1403A	VP	屋内一般 65A	m	6,730	
A1404A	VP	屋内一般 75A	m	8,240	
A1405A	VP	屋内一般 100A	m	10,900	
A1406A	VP	屋内一般 125A	m	13,800	
A1407A	VP	屋外架空 40A	m	3,710	
A1408A	VP	屋外架空 50A	m	4,750	
A1409A	VP	屋外架空 65A	m	6,130	
A1410A	VP	屋外架空 75A	m	7,490	
A1411A	VP	屋外架空 100A	m	10,000	
A1412A	VP	屋外架空 125A	m	12,600	
A1413A	VP	地中埋設 40A	m	2,940	
A1414A	VP	地中埋設 50A	m	3,770	
A1415A	VP	地中埋設 65A	m	4,830	
A1416A	VP	地中埋設 75A	m	5,940	
A1417A	VP	地中埋設 100A	m	7,940	
A1418A	VP	地中埋設 125A	m	10,000	
A-7-2	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)				
A1419A	VU	屋内一般 100A	m	10,000	
A1420A	VU	屋内一般 125A	m	13,400	
A1421A	VU	屋内一般 150A	m	16,200	
A1422A	VU	屋内一般 200A	m	21,800	
A1423A	VU	地中埋設 150A	m	11,000	
A1424A	VU	地中埋設 200A	m	14,800	
	※ソケット・チーズ・エルボ等の継手類は、単価に含まれる。				
	※屋内一般には、ポンプ室・パイプシャフト・棟屋床下ピットが含まれる。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年度

2026年11月1日

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
A-7-1X	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)				
A1501X	VP	屋内一般 40A	m	5,100	撤去費込み
A1502X	VP	屋内一般 50A	m	6,530	撤去費込み
A1503X	VP	屋内一般 65A	m	8,360	撤去費込み
A1504X	VP	屋内一般 75A	m	10,100	撤去費込み
A1505X	VP	屋内一般 100A	m	13,400	撤去費込み
A1506X	VP	屋内一般 125A	m	16,800	撤去費込み
A1507X	VP	屋外架空 40A	m	4,620	撤去費込み
A1508X	VP	屋外架空 50A	m	5,900	撤去費込み
A1509X	VP	屋外架空 65A	m	7,600	撤去費込み
A1510X	VP	屋外架空 75A	m	9,200	撤去費込み
A1511X	VP	屋外架空 100A	m	12,200	撤去費込み
A1512X	VP	屋外架空 125A	m	15,300	撤去費込み
A1513X	VP	地中埋設 40A	m	3,650	撤去費込み
A1514X	VP	地中埋設 50A	m	4,670	撤去費込み
A1515X	VP	地中埋設 65A	m	5,970	撤去費込み
A1516X	VP	地中埋設 75A	m	7,270	撤去費込み
A1517X	VP	地中埋設 100A	m	9,660	撤去費込み
A1518X	VP	地中埋設 125A	m	12,100	撤去費込み
A-7-2	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)				
A1519X	VU	屋内一般 100A	m	12,500	撤去費込み
A1520X	VU	屋内一般 125A	m	16,400	撤去費込み
A1521X	VU	屋内一般 150A	m	19,800	撤去費込み
A1522X	VU	屋内一般 200A	m	26,500	撤去費込み
A1523X	VU	地中埋設 150A	m	13,500	撤去費込み
A1524X	VU	地中埋設 200A	m	18,100	撤去費込み
	※ソケット･チーズ･エルボ等の継手類は、単価に含まれる。				
	※屋内一般には、ポンプ室･パイプシャフト･棟屋床下ピットが含まれる。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
A-7-3	硬質塩化ビニル管(カラーVP)				
A1601A	カラーVP	屋内一般 40A	m	4,710	
A1602A	カラーVP	屋内一般 50A	m	6,120	
A1603A	カラーVP	屋内一般 65A	m	7,810	
A1604A	カラーVP	屋内一般 75A	m	9,990	
A1605A	カラーVP	屋内一般 100A	m	13,600	
A1606A	カラーVP	屋内一般 125A	m	17,000	
A1607A	カラーVP	屋内一般 150A	m	22,300	
A1608A	カラーVP	屋外架空 40A	m	4,290	
A1609A	カラーVP	屋外架空 50A	m	5,580	
A1610A	カラーVP	屋外架空 65A	m	7,140	
A1611A	カラーVP	屋外架空 75A	m	9,140	
A1612A	カラーVP	屋外架空 100A	m	12,500	
A1613A	カラーVP	屋外架空 125A	m	15,500	
A1614A	カラーVP	屋外架空 150A	m	20,500	
A1615X	カラーVP	屋内一般 40A	m	5,720	撤去費込み
A1616X	カラーVP	屋内一般 50A	m	7,400	撤去費込み
A1617X	カラーVP	屋内一般 65A	m	9,440	撤去費込み
A1618X	カラーVP	屋内一般 75A	m	11,900	撤去費込み
A1619X	カラーVP	屋内一般 100A	m	16,100	撤去費込み
A1620X	カラーVP	屋内一般 125A	m	20,000	撤去費込み
A1621X	カラーVP	屋内一般 150A	m	25,900	撤去費込み
A1622X	カラーVP	屋外架空 40A	m	5,200	撤去費込み
A1623X	カラーVP	屋外架空 50A	m	6,730	撤去費込み
A1624X	カラーVP	屋外架空 65A	m	8,610	撤去費込み
A1625X	カラーVP	屋外架空 75A	m	10,900	撤去費込み
A1626X	カラーVP	屋外架空 100A	m	14,700	撤去費込み
A1627X	カラーVP	屋外架空 125A	m	18,200	撤去費込み
A1628X	カラーVP	屋外架空 150A	m	23,700	撤去費込み
	※ソケット･チーズ･エルボ等の継手類は、単価に含まれる。				
	※屋内一般には、ポンプ室･パイプシャフト･棟屋床下ピットが含まれる。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
A-7-4	耐火二層管(TP)				
A1701A	耐火二層管	屋内一般 40A	m	5,480	
A1702A	耐火二層管	屋内一般 50A	m	6,850	
A1703A	耐火二層管	屋内一般 65A	m	8,810	
A1704A	耐火二層管	屋内一般 75A	m	10,400	
A1705A	耐火二層管	屋内一般 100A	m	13,900	
A1706A	耐火二層管	屋内一般 125A	m	17,900	
A1707A	耐火二層管	屋内一般 150A	m	21,900	
A1708X	耐火二層管	屋内一般 40A	m	6,650	撤去費込み
A1709X	耐火二層管	屋内一般 50A	m	8,330	撤去費込み
A1710X	耐火二層管	屋内一般 65A	m	10,700	撤去費込み
A1711X	耐火二層管	屋内一般 75A	m	12,600	撤去費込み
A1712X	耐火二層管	屋内一般 100A	m	16,700	撤去費込み
A1713X	耐火二層管	屋内一般 125A	m	21,400	撤去費込み
A1714X	耐火二層管	屋内一般 150A	m	26,000	撤去費込み
	※ソケット･チーズ･エルボ等の継手類は、単価に含まれる。				
	※屋内一般には、ポンプ室･パイプシャフト･棟屋床下ピットが含まれる。				

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
A-7-5	VP用継手				
A1801A	やりとりソケット	40A	個	980	材料費のみ
A1802A	やりとりソケット	50A	個	1,300	材料費のみ
A1803A	やりとりソケット	65A	個	1,570	材料費のみ
A1804A	やりとりソケット	75A	個	1,880	材料費のみ
A1805A	やりとりソケット	100A	個	3,640	材料費のみ
A1806A	やりとりソケット	125A	個	4,850	材料費のみ
A1807A	やりとりソケット	150A	個	6,510	材料費のみ
A1808A	差込ソケット	40A	個	820	材料費のみ
A1809A	差込ソケット	50A	個	1,080	材料費のみ
A1810A	差込ソケット	65A	個	1,210	材料費のみ
A1811A	差込ソケット	75A	個	1,510	材料費のみ
A1812A	差込ソケット	100A	個	1,720	材料費のみ
A1813A	差込ソケット	125A	個	2,090	材料費のみ
A1814A	差込ソケット	150A	個	2,540	材料費のみ
A1815A	伸縮ソケット	150A	個	14,300	材料費のみ
A1816A	MSジョイント	40A	個	1,220	材料費のみ
A1817A	MSジョイント	50A	個	1,540	材料費のみ
A1818A	MSジョイント	65A	個	1,860	材料費のみ
A1819A	MSジョイント	75A	個	1,960	材料費のみ
A1820A	MSジョイント	100A	個	2,760	材料費のみ
A1821A	MSジョイント	125A	個	4,460	材料費のみ

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
A-8-1	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管(D－VA)				
A1901A	D－VA	屋内一般 40A	m	8,150	
A1902A	D－VA	屋内一般 50A	m	10,200	
A1903A	D－VA	屋内一般 65A	m	13,400	
A1904A	D－VA	屋内一般 75A	m	14,500	
A1905A	D－VA	屋内一般 100A	m	19,000	
A1906A	D－VA	屋内一般 125A	m	22,800	
A1907A	D－VA	屋内一般 150A	m	30,100	
A1908X	D－VA	屋内一般 40A	m	9,600	撤去費込み
A1909X	D－VA	屋内一般 50A	m	11,900	撤去費込み
A1910X	D－VA	屋内一般 65A	m	15,500	撤去費込み
A1911X	D－VA	屋内一般 75A	m	16,900	撤去費込み
A1912X	D－VA	屋内一般 100A	m	22,100	撤去費込み
A1913X	D－VA	屋内一般 125A	m	26,400	撤去費込み
A1914X	D－VA	屋内一般 150A	m	34,700	撤去費込み
	※ソケット・チーズ・エルボ等のMD継手類(材料費のみ)は、別途積上げ。				
	※屋内一般には、ポンプ室・パイプシャフト・棟屋床下ピットが含まれる。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
A-8-2	MD継手				
A2001A	MDソケット	40A	個	4,580	材料費のみ 付属品含む
A2002A	MDソケット	50A	個	5,580	材料費のみ 付属品含む
A2003A	MDソケット	65A	個	7,620	材料費のみ 付属品含む
A2004A	MDソケット	75A	個	10,110	材料費のみ 付属品含む
A2005A	MDソケット	100A	個	12,600	材料費のみ 付属品含む
A2006A	MDソケット	125A	個	22,300	材料費のみ 付属品含む
A2007A	MDソケット	150A	個	28,800	材料費のみ 付属品含む
A2008A	MDエルボ	40A	個	4,780	材料費のみ 付属品含む
A2009A	MDエルボ	50A	個	6,300	材料費のみ 付属品含む
A2010A	MDエルボ	65A	個	9,080	材料費のみ 付属品含む
A2011A	MDエルボ	75A	個	12,170	材料費のみ 付属品含む
A2012A	MDエルボ	100A	個	15,700	材料費のみ 付属品含む
A2013A	MDエルボ	125A	個	28,500	材料費のみ 付属品含む
A2014A	MDエルボ	150A	個	39,400	材料費のみ 付属品含む
A2015A	MDチーズ	40A	個	7,600	材料費のみ 付属品含む
A2016A	MDチーズ	50A	個	9,870	材料費のみ 付属品含む
A2017A	MDチーズ	65A	個	13,600	材料費のみ 付属品含む
A2018A	MDチーズ	75A	個	18,700	材料費のみ 付属品含む
A2019A	MDチーズ	100A	個	25,600	材料費のみ 付属品含む
A2020A	MDチーズ	125A	個	49,100	材料費のみ 付属品含む
A2021A	MDチーズ	150A	個	68,000	材料費のみ 付属品含む
A2022A	MD掃除口付ソケット	50A	個	8,920	材料費のみ
A2023A	MD掃除口付ソケット	65A	個	12,540	材料費のみ
A2024A	MD掃除口付ソケット	75A	個	17,600	材料費のみ
A2025A	MD掃除口付ソケット	100A	個	21,800	材料費のみ
A2026A	MD掃除口付ソケット	125A	個	37,200	材料費のみ
A2027A	MD掃除口付ソケット	150A	個	49,900	材料費のみ
A2028A	洗面器用アダプタ		個	6,420	材料費のみ

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　考
A-9	配管用炭素鋼鋼管(SGP－白)				
A2101A	SGP－白	屋内一般 40A	m	8,250	
A2102A	SGP－白	屋内一般 50A	m	10,600	
A2103A	SGP－白	屋内一般 65A	m	14,200	
A2104A	SGP－白	屋内一般 75A	m	16,300	
A2105A	SGP－白	屋内一般 100A	m	21,600	
A2106A	SGP－白	屋内一般 125A	m	27,300	
A2107A	SGP－白	屋内一般 150A	m	35,100	
A2108A	SGP－白	屋外架空 40A	m	7,400	
A2109A	SGP－白	屋外架空 50A	m	9,550	
A2110A	SGP－白	屋外架空 65A	m	12,800	
A2111A	SGP－白	屋外架空 75A	m	14,700	
A2112A	SGP－白	屋外架空 100A	m	19,600	
A2113A	SGP－白	屋外架空 125A	m	24,900	
A2114A	SGP－白	屋外架空 150A	m	31,800	
A2115A	SGP－白	地中埋設 40A	m	6,020	
A2116A	SGP－白	地中埋設 50A	m	7,800	
A2117A	SGP－白	地中埋設 65A	m	10,400	
A2118A	SGP－白	地中埋設 80A	m	12,000	
A2119A	SGP－白	地中埋設 100A	m	16,100	
A2120A	SGP－白	地中埋設 125A	m	20,500	
A2121A	SGP－白	地中埋設 150A	m	26,300	
A-10	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(SGP－VS)				
A2122A	SGP－VS	地中埋設 50A	m	13,200	
A2123A	SGP－VS	地中埋設 65A	m	17,700	
A2124A	SGP－VS	地中埋設 80A	m	20,200	
A2125A	SGP－VS	地中埋設 100A	m	28,000	
	※ソケット･チーズ･エルボ等の継手類は、単価に含まれる。				
	※屋内一般には、ポンプ室･パイプシャフト･棟屋床下ピットが含まれる。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年度

2026年11月1日

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　考
A-9X	配管用炭素鋼鋼管(SGP－白)				
A2201X	SGP－白	屋内一般 40A	m	9,910	撤去費込み
A2202X	SGP－白	屋内一般 50A	m	12,700	撤去費込み
A2203X	SGP－白	屋内一般 65A	m	16,900	撤去費込み
A2204X	SGP－白	屋内一般 75A	m	19,400	撤去費込み
A2205X	SGP－白	屋内一般 100A	m	25,600	撤去費込み
A2206X	SGP－白	屋内一般 125A	m	32,000	撤去費込み
A2207X	SGP－白	屋内一般 150A	m	40,900	撤去費込み
A2208X	SGP－白	屋外架空 40A	m	8,890	撤去費込み
A2209X	SGP－白	屋外架空 50A	m	11,400	撤去費込み
A2210X	SGP－白	屋外架空 65A	m	15,200	撤去費込み
A2211X	SGP－白	屋外架空 75A	m	17,500	撤去費込み
A2212X	SGP－白	屋外架空 100A	m	23,200	撤去費込み
A2213X	SGP－白	屋外架空 125A	m	29,200	撤去費込み
A2214X	SGP－白	屋外架空 150A	m	37,000	撤去費込み
A2215X	SGP－白	地中埋設 40A	m	7,180	撤去費込み
A2216X	SGP－白	地中埋設 50A	m	9,260	撤去費込み
A2217X	SGP－白	地中埋設 65A	m	12,300	撤去費込み
A2218X	SGP－白	地中埋設 80A	m	14,200	撤去費込み
A2219X	SGP－白	地中埋設 100A	m	18,900	撤去費込み
A2220X	SGP－白	地中埋設 125A	m	23,800	撤去費込み
A2221X	SGP－白	地中埋設 150A	m	30,300	撤去費込み
A-10X	硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(SGP－VS)				
A2222X	SGP－VS	地中埋設 50A	m	14,700	撤去費込み
A2223X	SGP－VS	地中埋設 65A	m	19,600	撤去費込み
A2224X	SGP－VS	地中埋設 80A	m	22,400	撤去費込み
A2225X	SGP－VS	地中埋設 100A	m	30,800	撤去費込み
	※ソケット･チーズ･エルボ等の継手類は、単価に含まれる。				
	※屋内一般には、ポンプ室･パイプシャフト･棟屋床下ピットが含まれる。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
B-1	青銅製弁類				
B2301A	ゲート弁	青銅製 5K-15A	個	4,920	材工共
B2302A	ゲート弁	青銅製 5K-20A	個	6,130	材工共
B2303A	ゲート弁	青銅製 5K-25A	個	7,750	材工共
B2304A	ゲート弁	青銅製 5K-32A	個	11,700	材工共
B2305A	ゲート弁	青銅製 5K-40A	個	15,000	材工共
B2306A	ゲート弁	青銅製 5K-50A	個	21,000	材工共
B2307A	ゲート弁	青銅製 10K-15A	個	6,040	材工共
B2308A	ゲート弁	青銅製 10K-20A	個	7,870	材工共
B2309A	ゲート弁	青銅製 10K-25A	個	10,400	材工共
B2310A	ゲート弁	青銅製 10K-32A	個	14,800	材工共
B2311A	ゲート弁	青銅製 10K-40A	個	20,000	材工共
B2312A	ゲート弁	青銅製 10K-50A	個	27,400	材工共
B2313A	逆止弁	青銅製 10K-15A	個	5,500	材工共
B2314A	逆止弁	青銅製 10K-20A	個	6,650	材工共
B2315A	逆止弁	青銅製 10K-25A	個	8,830	材工共
B2316A	逆止弁	青銅製 10K-32A	個	13,900	材工共
B2317A	逆止弁	青銅製 10K-40A	個	16,700	材工共
B2318A	逆止弁	青銅製 10K-50A	個	25,400	材工共
B2319A	Y型ストレーナ	青銅製 15A	個	5,940	材工共
B2320A	Y型ストレーナ	青銅製 20A	個	7,060	材工共
B2321A	Y型ストレーナ	青銅製 25A	個	9,240	材工共
B2322A	Y型ストレーナ	青銅製 32A	個	12,600	材工共
B2323A	Y型ストレーナ	青銅製 40A	個	15,000	材工共
B2324A	Y型ストレーナ	青銅製 50A	個	22,200	材工共
B2325A	ボール弁	青銅製 10K-15A	個	6,210	材工共
B2326A	ボール弁	青銅製 10K-20A	個	7,720	材工共
B2327A	ボール弁	青銅製 10K-25A	個	10,000	材工共
B2328A	ボール弁	青銅製 10K-32A	個	14,000	材工共
B2329A	ボール弁	青銅製 10K-40A	個	17,900	材工共
B2330A	ボール弁	青銅製 10K-50A	個	24,800	材工共

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
B-1X	青銅製弁類				
B2401X	ゲート弁	青銅製 5K-15A	個	5,610	撤去費込み
B2402X	ゲート弁	青銅製 5K-20A	個	6,920	撤去費込み
B2403X	ゲート弁	青銅製 5K-25A	個	8,640	撤去費込み
B2404X	ゲート弁	青銅製 5K-32A	個	12,800	撤去費込み
B2405X	ゲート弁	青銅製 5K-40A	個	16,300	撤去費込み
B2406X	ゲート弁	青銅製 5K-50A	個	22,600	撤去費込み
B2407X	ゲート弁	青銅製 10K-15A	個	6,730	撤去費込み
B2408X	ゲート弁	青銅製 10K-20A	個	8,660	撤去費込み
B2409X	ゲート弁	青銅製 10K-25A	個	11,300	撤去費込み
B2410X	ゲート弁	青銅製 10K-32A	個	15,900	撤去費込み
B2411X	ゲート弁	青銅製 10K-40A	個	21,300	撤去費込み
B2412X	ゲート弁	青銅製 10K-50A	個	29,000	撤去費込み
B2413X	逆止弁	青銅製 10K-15A	個	6,190	撤去費込み
B2414X	逆止弁	青銅製 10K-20A	個	7,440	撤去費込み
B2415X	逆止弁	青銅製 10K-25A	個	9,720	撤去費込み
B2416X	逆止弁	青銅製 10K-32A	個	15,000	撤去費込み
B2417X	逆止弁	青銅製 10K-40A	個	18,000	撤去費込み
B2418X	逆止弁	青銅製 10K-50A	個	27,000	撤去費込み
B2419X	Y型ストレーナ	青銅製 15A	個	6,630	撤去費込み
B2420X	Y型ストレーナ	青銅製 20A	個	7,850	撤去費込み
B2421X	Y型ストレーナ	青銅製 25A	個	10,130	撤去費込み
B2422X	Y型ストレーナ	青銅製 32A	個	13,700	撤去費込み
B2423X	Y型ストレーナ	青銅製 40A	個	16,300	撤去費込み
B2424X	Y型ストレーナ	青銅製 50A	個	23,800	撤去費込み
B2425X	ボール弁	青銅製 10K-15A	個	6,900	撤去費込み
B2426X	ボール弁	青銅製 10K-20A	個	8,510	撤去費込み
B2427X	ボール弁	青銅製 10K-25A	個	10,890	撤去費込み
B2428X	ボール弁	青銅製 10K-32A	個	15,100	撤去費込み
B2429X	ボール弁	青銅製 10K-40A	個	19,200	撤去費込み
B2430X	ボール弁	青銅製 10K-50A	個	26,400	撤去費込み

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
B-2	弁類(管端防食コア)				
B2501A	ゲート弁	管端防食コア 5K-15A	個	5,890	材工共
B2502A	ゲート弁	管端防食コア 5K-20A	個	7,420	材工共
B2503A	ゲート弁	管端防食コア 5K-25A	個	9,530	材工共
B2504A	ゲート弁	管端防食コア 5K-32A	個	14,600	材工共
B2505A	ゲート弁	管端防食コア 5K-40A	個	18,700	材工共
B2506A	ゲート弁	管端防食コア 5K-50A	個	27,300	材工共
B2507A	ゲート弁	管端防食コア 10K-15A	個	7,430	材工共
B2508A	ゲート弁	管端防食コア 10K-20A	個	9,870	材工共
B2509A	ゲート弁	管端防食コア 10K-25A	個	12,900	材工共
B2510A	ゲート弁	管端防食コア 10K-32A	個	19,100	材工共
B2511A	ゲート弁	管端防食コア 10K-40A	個	25,300	材工共
B2512A	ゲート弁	管端防食コア 10K-50A	個	35,500	材工共
B2513A	逆止弁	管端防食コア 10K-15A	個	6,660	材工共
B2514A	逆止弁	管端防食コア 10K-20A	個	8,150	材工共
B2515A	逆止弁	管端防食コア 10K-25A	個	11,000	材工共
B2516A	逆止弁	管端防食コア 10K-32A	個	17,500	材工共
B2517A	逆止弁	管端防食コア 10K-40A	個	21,100	材工共
B2518A	逆止弁	管端防食コア 10K-50A	個	32,400	材工共
B2519A	Y型ストレーナ	管端防食コア 10K-15A	個	6,320	材工共
B2520A	Y型ストレーナ	管端防食コア 10K-20A	個	7,870	材工共
B2521A	Y型ストレーナ	管端防食コア 10K-25A	個	11,000	材工共
B2522A	Y型ストレーナ	管端防食コア 10K-32A	個	15,100	材工共
B2523A	Y型ストレーナ	管端防食コア 10K-40A	個	18,100	材工共
B2524A	Y型ストレーナ	管端防食コア 10K-50A	個	27,300	材工共
B2525A	ボール弁	管端防食コア 10K-15A	個	8,070	材工共
B2526A	ボール弁	管端防食コア 10K-20A	個	10,100	材工共
B2527A	ボール弁	管端防食コア 10K-25A	個	13,300	材工共
B2528A	ボール弁	管端防食コア 10K-32A	個	18,800	材工共
B2529A	ボール弁	管端防食コア 10K-40A	個	24,300	材工共
B2530A	ボール弁	管端防食コア 10K-50A	個	34,100	材工共

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
B-2X	弁類(管端防食コア)				
B2601X	ゲート弁	管端防食コア 5K-15A	個	6,580	撤去費込み
B2602X	ゲート弁	管端防食コア 5K-20A	個	8,210	撤去費込み
B2603X	ゲート弁	管端防食コア 5K-25A	個	10,420	撤去費込み
B2604X	ゲート弁	管端防食コア 5K-32A	個	15,700	撤去費込み
B2605X	ゲート弁	管端防食コア 5K-40A	個	20,000	撤去費込み
B2606X	ゲート弁	管端防食コア 5K-50A	個	28,900	撤去費込み
B2607X	ゲート弁	管端防食コア 10K-15A	個	8,120	撤去費込み
B2608X	ゲート弁	管端防食コア 10K-20A	個	10,660	撤去費込み
B2609X	ゲート弁	管端防食コア 10K-25A	個	13,800	撤去費込み
B2610X	ゲート弁	管端防食コア 10K-32A	個	20,200	撤去費込み
B2611X	ゲート弁	管端防食コア 10K-40A	個	26,600	撤去費込み
B2612X	ゲート弁	管端防食コア 10K-50A	個	37,100	撤去費込み
B2613X	逆止弁	管端防食コア 10K-15A	個	7,350	撤去費込み
B2614X	逆止弁	管端防食コア 10K-20A	個	8,940	撤去費込み
B2615X	逆止弁	管端防食コア 10K-25A	個	11,900	撤去費込み
B2616X	逆止弁	管端防食コア 10K-32A	個	18,600	撤去費込み
B2617X	逆止弁	管端防食コア 10K-40A	個	22,400	撤去費込み
B2618X	逆止弁	管端防食コア 10K-50A	個	34,000	撤去費込み
B2619X	Y型ストレーナ	管端防食コア 10K-15A	個	7,010	撤去費込み
B2620X	Y型ストレーナ	管端防食コア 10K-20A	個	8,660	撤去費込み
B2621X	Y型ストレーナ	管端防食コア 10K-25A	個	11,900	撤去費込み
B2622X	Y型ストレーナ	管端防食コア 10K-32A	個	16,200	撤去費込み
B2623X	Y型ストレーナ	管端防食コア 10K-40A	個	19,400	撤去費込み
B2624X	Y型ストレーナ	管端防食コア 10K-50A	個	28,900	撤去費込み
B2625X	ボール弁	管端防食コア 10K-15A	個	8,760	撤去費込み
B2626X	ボール弁	管端防食コア 10K-20A	個	10,890	撤去費込み
B2627X	ボール弁	管端防食コア 10K-25A	個	14,200	撤去費込み
B2628X	ボール弁	管端防食コア 10K-32A	個	19,900	撤去費込み
B2629X	ボール弁	管端防食コア 10K-40A	個	25,600	撤去費込み
B2630X	ボール弁	管端防食コア 10K-50A	個	35,700	撤去費込み

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
B-3	鋳鉄製弁類(ナイロンコーティング)				
B2701A	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 5K-65A	個	52,900	材工共
B2702A	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 5K-80A	個	60,900	材工共
B2703A	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 5K-100A	個	84,100	材工共
B2704A	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 5K-125A	個	116,000	材工共
B2705A	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 5K-150A	個	149,000	材工共
B2706A	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 10K-65A	個	55,100	材工共
B2707A	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 10K-80A	個	64,000	材工共
B2708A	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 10K-100A	個	93,600	材工共
B2709A	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 10K-125A	個	130,000	材工共
B2710A	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 10K-150A	個	156,000	材工共
B2711A	鋳鉄製逆止弁	ナイロンコーティング 10K-65A	個	50,200	材工共
B2712A	鋳鉄製逆止弁	ナイロンコーティング 10K-80A	個	57,100	材工共
B2713A	鋳鉄製逆止弁	ナイロンコーティング 10K-100A	個	79,200	材工共
B2714A	鋳鉄製逆止弁	ナイロンコーティング 10K-125A	個	121,000	材工共
B2715A	鋳鉄製逆止弁	ナイロンコーティング 10K-150A	個	164,000	材工共
B2716A	鋳鉄製Y型ストレーナ	ナイロンコーティング 10K-65A	個	47,100	材工共
B2717A	鋳鉄製Y型ストレーナ	ナイロンコーティング 10K-80A	個	55,600	材工共
B2718A	鋳鉄製Y型ストレーナ	ナイロンコーティング 10K-100A	個	71,300	材工共
B2719A	鋳鉄製Y型ストレーナ	ナイロンコーティング 10K-125A	個	102,000	材工共
B2720A	鋳鉄製Y型ストレーナ	ナイロンコーティング 10K-150A	個	128,000	材工共
B-4	バタフライ弁				
B2721A	バタフライ弁	アルミ製 10K-50A	個	12,700	材工共
B2722A	バタフライ弁	アルミ製 10K-65A	個	15,500	材工共
B2723A	バタフライ弁	アルミ製 10K-80A	個	17,800	材工共
B2724A	バタフライ弁	アルミ製 10K-100A	個	22,200	材工共

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
B-3X	鋳鉄製弁類(ナイロンコーティング)				
B2801X	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 5K-65A	個	55,700	撤去費込み
B2802X	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 5K-80A	個	64,300	撤去費込み
B2803X	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 5K-100A	個	88,000	撤去費込み
B2804X	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 5K-125A	個	121,000	撤去費込み
B2805X	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 5K-150A	個	155,000	撤去費込み
B2806X	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 10K-65A	個	57,900	撤去費込み
B2807X	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 10K-80A	個	67,400	撤去費込み
B2808X	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 10K-100A	個	97,500	撤去費込み
B2809X	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 10K-125A	個	135,000	撤去費込み
B2810X	鋳鉄製ゲート弁	ナイロンコーティング 10K-150A	個	162,000	撤去費込み
B2811X	鋳鉄製逆止弁	ナイロンコーティング 10K-65A	個	53,000	撤去費込み
B2812X	鋳鉄製逆止弁	ナイロンコーティング 10K-80A	個	60,500	撤去費込み
B2813X	鋳鉄製逆止弁	ナイロンコーティング 10K-100A	個	83,100	撤去費込み
B2814X	鋳鉄製逆止弁	ナイロンコーティング 10K-125A	個	126,000	撤去費込み
B2815X	鋳鉄製逆止弁	ナイロンコーティング 10K-150A	個	170,000	撤去費込み
B2816X	鋳鉄製Y型ストレーナ	ナイロンコーティング 10K-65A	個	49,900	撤去費込み
B2817X	鋳鉄製Y型ストレーナ	ナイロンコーティング 10K-80A	個	59,000	撤去費込み
B2818X	鋳鉄製Y型ストレーナ	ナイロンコーティング 10K-100A	個	75,200	撤去費込み
B2819X	鋳鉄製Y型ストレーナ	ナイロンコーティング 10K-125A	個	106,700	撤去費込み
B2820X	鋳鉄製Y型ストレーナ	ナイロンコーティング 10K-150A	個	134,000	撤去費込み
B-4X	バタフライ弁				
B2821X	バタフライ弁	アルミ製 10K-50A	個	13,500	撤去費込み
B2822X	バタフライ弁	アルミ製 10K-65A	個	16,900	撤去費込み
B2823X	バタフライ弁	アルミ製 10K-80A	個	19,500	撤去費込み
B2824X	バタフライ弁	アルミ製 10K-100A	個	24,200	撤去費込み

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
B-5	バルブボックス				
B2901A	バルブボックス	15～32	個	14,700	材工共
B2902A	バルブボックス	40～50	個	15,200	材工共
B2903A	バルブボックス	65～80	個	39,100	材工共
B2904A	バルブボックス	100～	個	60,100	材工共
B-6	フレキシブルジョイント				
B2905A	SUS製フレキシブルジョイント	15A-300L	個	5,380	材工共
B2906A	SUS製フレキシブルジョイント	20A-300L	個	6,700	材工共
B2907A	SUS製フレキシブルジョイント	25A-300L	個	7,380	材工共
B2908A	SUS製フレキシブルジョイント	32A-500L	個	9,700	材工共
B2909A	SUS製フレキシブルジョイント	40A-500L	個	11,100	材工共
B2910A	SUS製フレキシブルジョイント	50A-500L	個	13,200	材工共
B2911A	SUS製フレキシブルジョイント	65A-750L	個	21,500	材工共
B2912A	SUS製フレキシブルジョイント	80A-750L	個	24,100	材工共
B2913A	SUS製フレキシブルジョイント	100A-750L	個	29,000	材工共
B2914A	SUS製フレキシブルジョイント	125A-750L	個	41,300	材工共
B2915A	SUS製フレキシブルジョイント	150A-750L	個	54,300	材工共
B2916A	合成ゴム製フレキシブルジョイント	球形 32A	個	9,450	材工共
B2917A	合成ゴム製フレキシブルジョイント	球形 40A	個	10,200	材工共
B2918A	合成ゴム製フレキシブルジョイント	球形 50A	個	12,400	材工共
B2919A	合成ゴム製フレキシブルジョイント	球形 65A	個	17,800	材工共
B2920A	合成ゴム製フレキシブルジョイント	球形 80A	個	20,900	材工共
B2921A	合成ゴム製フレキシブルジョイント	球形 100A	個	25,700	材工共
B2922A	合成ゴム製フレキシブルジョイント	球形 125A	個	32,100	材工共
B2923A	合成ゴム製フレキシブルジョイント	球形 150A	個	42,600	材工共
B2924A	SUS製フレキシブルチューブ	15A	m	4,380	材工共
B2925A	SUS製フレキシブルチューブ	20A	m	7,610	材工共

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
B-5X	バルブボックス				
B3001X	バルブボックス	15～32	個	18,200	撤去費込み
B3002X	バルブボックス	40～50	個	18,700	撤去費込み
B3003X	バルブボックス	65～80	個	42,600	撤去費込み
B3004X	バルブボックス	100～	個	64,100	撤去費込み
B-6X	フレキシブルジョイント				
B3005X	SUS製フレキシブルジョイント	15A-300L	個	6,370	撤去費込み
B3006X	SUS製フレキシブルジョイント	20A-300L	個	7,690	撤去費込み
B3007X	SUS製フレキシブルジョイント	25A-300L	個	8,370	撤去費込み
B3008X	SUS製フレキシブルジョイント	32A-500L	個	10,800	撤去費込み
B3009X	SUS製フレキシブルジョイント	40A-500L	個	12,400	撤去費込み
B3010X	SUS製フレキシブルジョイント	50A-500L	個	14,800	撤去費込み
B3011X	SUS製フレキシブルジョイント	65A-750L	個	24,300	撤去費込み
B3012X	SUS製フレキシブルジョイント	80A-750L	個	27,500	撤去費込み
B3013X	SUS製フレキシブルジョイント	100A-750L	個	32,900	撤去費込み
B3014X	SUS製フレキシブルジョイント	125A-750L	個	46,000	撤去費込み
B3015X	SUS製フレキシブルジョイント	150A-750L	個	60,700	撤去費込み
B3016X	合成ゴム製フレキシブルジョイント	球形 32A	個	10,530	撤去費込み
B3017X	合成ゴム製フレキシブルジョイント	球形 40A	個	11,500	撤去費込み
B3018X	合成ゴム製フレキシブルジョイント	球形 50A	個	14,000	撤去費込み
B3019X	合成ゴム製フレキシブルジョイント	球形 65A	個	20,600	撤去費込み
B3020X	合成ゴム製フレキシブルジョイント	球形 80A	個	24,300	撤去費込み
B3021X	合成ゴム製フレキシブルジョイント	球形 100A	個	29,600	撤去費込み
B3022X	合成ゴム製フレキシブルジョイント	球形 125A	個	36,800	撤去費込み
B3023X	合成ゴム製フレキシブルジョイント	球形 150A	個	49,000	撤去費込み
B3024X	SUS製フレキシブルチューブ	15A	m	5,370	撤去費込み
B3025X	SUS製フレキシブルチューブ	20A	m	8,600	撤去費込み

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
B-7	水道用弁類				
B3101A	伸縮ボール止水栓	15A	個	7,210	材工共
B3102A	伸縮ボール止水栓	20A	個	10,500	材工共
B3103A	伸縮ボール止水栓	25A	個	13,400	材工共
B3104A	逆止弁付メーターユニオン	15A	個	5,970	材工共
B3105A	逆止弁付メーターユニオン	20A	個	7,470	材工共
B3106A	逆止弁付メーターユニオン	25A	個	9,230	材工共
B3107A	逆止弁付ボール弁	15A	個	5,100	材工共
B3108A	逆止弁付ボール弁	20A	個	5,780	材工共
B3109A	露出バルブ	15A	個	5,150	材工共
B3110A	露出バルブ	20A	個	7,100	材工共
B7011A	絶縁ユニオン	15A	個	17,800	材工共
B7012A	絶縁ユニオン	20A	個	23,500	材工共
B3113A	止水栓ボックス	15～25A	個	16,500	材工共
B3114A	止水栓ボックス	40～50A	個	26,300	材工共
B3115A	青銅仕切弁1型(宅内用)	40A	個	25,200	材工共
B3116A	青銅仕切弁1型(宅内用)	50A	個	36,000	材工共
B3117A	青銅仕切弁2型(公道用)	40A	個	38,500	材工共
B3118A	青銅仕切弁2型(公道用)	50A	個	57,800	材工共
B3119A	メーターカバー	13A	個	4,940	材工共
B3120A	メーターカバー	20A	個	5,830	材工共
B3121A	吸排気弁	20A	個	19,200	材工共
B3122A	吸排気弁	25A	個	19,600	材工共

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
B-8	ボールタップ等				
B3201A	ボールタップ	15A	個	9,790	材工共
B3202A	ボールタップ	20A	個	12,300	材工共
B3203A	ボールタップ	25A	個	15,400	材工共
B3204A	ボールタップ	32A	個	24,600	材工共
B3205A	ボールタップ	40A	個	30,700	材工共
B3206A	ボールタップ	50A	個	41,500	材工共
B3207A	定水位弁	25A	個	41,300	材工共
B3208A	定水位弁	32A	個	46,800	材工共
B3209A	定水位弁	40A	個	53,000	材工共
B3210A	定水位弁	50A	個	67,900	材工共
B3211A	水栓柱	ビニル製　900	個	12,700	材工共
B3212A	水栓柱	ビニル製　1200	個	13,600	材工共

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
C-1	床上掃除口				
C3301A	COA	40A	個	8,660	材工共
C3302A	COA	50A	個	9,920	材工共
C3303A	COA	65A	個	12,000	材工共
C3304A	COA	80A	個	13,300	材工共
C3305A	COA	100A	個	15,700	材工共
C3306A	CWLV	40A	個	8,670	材工共
C3307A	CWLV	50A	個	9,910	材工共
C3308A	CWLV	65A	個	11,600	材工共
C3309A	CWLV	80A	個	13,400	材工共
C3310A	CWLV	100A	個	15,300	材工共
C3311A	COB	40A	個	11,600	材工共
C3312A	COB	50A	個	13,500	材工共
C3313A	COB	65A	個	17,700	材工共
C3314A	COB	80A	個	19,900	材工共
C3315A	COB	100A	個	23,700	材工共
C-2	床下掃除口				
~~C3316A~~	~~COVV~~	~~40A~~	~~個~~		~~材工共~~
~~C3317A~~	~~COVV~~	~~50A~~	~~個~~		~~材工共~~
~~C3318A~~	~~COVV~~	~~65A~~	~~個~~		~~材工共~~
~~C3319A~~	~~COVV~~	~~80A~~	~~個~~		~~材工共~~
~~C3320A~~	~~COVV~~	~~100A~~	~~個~~		~~材工共~~
~~C3321A~~	~~COVV~~	~~125A~~	~~個~~		~~材工共~~
~~C3322A~~	~~COVV~~	~~150A~~	~~個~~		~~材工共~~
C3323A	CO	40A	個	4,510	材工共
C3324A	CO	50A	個	5,410	材工共
C3325A	CO	65A	個	6,470	材工共
C3326A	CO	80A	個	7,870	材工共
C3327A	CO	100A	個	10,100	材工共
C3328A	CO	125A	個	15,100	材工共
C3329A	CO	150A	個	19,800	材工共

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
C-1X	床上掃除口				
C3401X	COA	40A	個	10,630	撤去費込み
C3402X	COA	50A	個	12,200	撤去費込み
C3403X	COA	65A	個	14,600	撤去費込み
C3404X	COA	80A	個	16,200	撤去費込み
C3405X	COA	100A	個	18,900	撤去費込み
C3406X	CWLV	40A	個	10,640	撤去費込み
C3407X	CWLV	50A	個	12,200	撤去費込み
C3408X	CWLV	65A	個	14,200	撤去費込み
C3409X	CWLV	80A	個	16,300	撤去費込み
C3410X	CWLV	100A	個	18,500	撤去費込み
C3411X	COB	40A	個	13,800	撤去費込み
C3412X	COB	50A	個	16,100	撤去費込み
C3413X	COB	65A	個	21,100	撤去費込み
C3414X	COB	80A	個	23,600	撤去費込み
C3415X	COB	100A	個	27,800	撤去費込み
C-2X	床下掃除口				
~~C3416X~~	~~COVV~~	~~40A~~	~~個~~		~~撤去費込み~~
~~C3417X~~	~~COVV~~	~~50A~~	~~個~~		~~撤去費込み~~
~~C3418X~~	~~COVV~~	~~65A~~	~~個~~		~~撤去費込み~~
~~C3419X~~	~~COVV~~	~~80A~~	~~個~~		~~撤去費込み~~
~~C3420X~~	~~COVV~~	~~100A~~	~~個~~		~~撤去費込み~~
~~C3421X~~	~~COVV~~	~~125A~~	~~個~~		~~撤去費込み~~
~~C3422X~~	~~COVV~~	~~150A~~	~~個~~		~~撤去費込み~~
C3423X	CO	40A	個	5,300	撤去費込み
C3424X	CO	50A	個	6,300	撤去費込み
C3425X	CO	65A	個	7,460	撤去費込み
C3426X	CO	80A	個	8,950	撤去費込み
C3427X	CO	100A	個	11,400	撤去費込み
C3428X	CO	125A	個	16,600	撤去費込み
C3429X	CO	150A	個	21,600	撤去費込み

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年度

2026年11月1日

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
C-3	排水目皿				
C3501A	D金具	32A	個	7,520	材工共
C3502A	D金具	40A	個	8,500	材工共
C3503A	D金具	50A	個	9,650	材工共
C3504A	D金具	65A	個	11,100	材工共
C3505A	D金具	80A	個	13,300	材工共
C3506A	D金具	100A	個	15,000	材工共
C3507X	D金具	32A	個	9,200	撤去費込み
C3508X	D金具	40A	個	10,470	撤去費込み
C3509X	D金具	50A	個	11,900	撤去費込み
C3510X	D金具	65A	個	13,700	撤去費込み
C3511X	D金具	80A	個	16,200	撤去費込み
C3512X	D金具	100A	個	18,200	撤去費込み
C-4	床排水トラップ				
C3513A	T5A	40A	個	13,300	材工共
C3514A	T5A	50A	個	16,000	材工共
C3515A	T5B	40A	個	15,900	材工共
C3516A	T5B	50A	個	18,200	材工共
C3517X	T5A	40A	個	15,500	撤去費込み
C3518X	T5A	50A	個	18,600	撤去費込み
C3519X	T5B	40A	個	18,500	撤去費込み
C3520X	T5B	50A	個	21,300	撤去費込み
C-5	その他排水トラップ				
C3521A	流し排水トラップ	T－14　K40 40A	個	17,200	材工共
C3522A	浴室トラップ	T5F 50A	個	28,900	材工共
C3523A	洗濯機トラップ	JT－4N 50A	個	46,700	材工共
C3524A	洗濯機トラップ	50A	個	29,100	材工共
C3525X	流し排水トラップ	T－14　K40 40A	個	19,400	撤去費込み
C3526X	浴室トラップ	T5F 50A	個	32,000	撤去費込み
C3527X	洗濯機トラップ	JT－4N 50A	個	50,000	撤去費込み
C3528X	洗濯機トラップ	50A	個	32,400	撤去費込み

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
C-6	排水金物				
C3601A	L付ホースホルダー		個	3,360	資材のみ
C3602A	L付ホースホルダー	金具枠、ストレーナ、L付ホースホルダー、平パッキン、ワッシャー	個	19,400	資材のみ
C3604A	洗濯機排水トラップ用金物	JT-3-50用	個	27,500	資材のみ
C3605A	菊割ゴム		個	960	資材のみ
C3606A	ストレーナ		個	4,400	資材のみ
C3607A	床排水トラップ用　ワン	鋳鉄製　40	個	1,360	資材のみ
C3608A	床排水トラップ用　ワン	鋳鉄製　50	個	2,240	資材のみ
C3609A	床排水トラップ用　ワン	樹脂製　40	個	2,240	資材のみ
C3610A	床排水トラップ用　ワン	樹脂製　50	個	2,480	資材のみ
C3611A	床排水トラップ用　目皿	40	個	3,040	資材のみ
C3612A	床排水トラップ用　目皿	50	個	4,160	資材のみ
C3615A	流し排水トラップ用　ワン	鋳鉄製　40	個	1,360	資材のみ
C3616A	流し排水トラップ用　ワン	樹脂製　40	個	2,240	資材のみ
C3617A	流し排水トラップ用　目皿	40	個	3,040	資材のみ
C3619A	浅型バスケット		個	1,440	資材のみ
C3620A	菊割ゴム		個	340	資材のみ
C3621A	流し排水トラップ用　蓋		個	450	資材のみ
C3622A	ゴミ収納器　蓋		個	770	資材のみ
C3623A	浴室排水トラップ用　ワン	鋳鉄製　50	個	2,240	資材のみ
C3624A	浴室排水トラップ用　目皿	50	個	4,160	資材のみ
	※上記価格が合わない場合は、カタログ定価×80%で請求してもよい。				
C3625A	排水金物取替費		式	2,650	労務費
	※「洗濯機」系、「床排水」系、「流し台」系、「浴室」系でそれぞれ一式と計上する。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
D-1	ダイヤモンド穿孔				
D3701A	ダイヤモンド穿孔　最低料金		式	20,000	
					【参考】適用する管径
D3702A	ダイヤモンド穿孔	63mm以下 厚さ100～150mm	か所	8,770	φ25以下
D3703A	ダイヤモンド穿孔	75mm 厚さ100～150mm	か所	10,200	φ32程度
D3704A	ダイヤモンド穿孔	88mm 厚さ100～150mm	か所	10,600	φ40程度
D3705A	ダイヤモンド穿孔	100mm 厚さ100～150mm	か所	11,700	φ50程度
D3706A	ダイヤモンド穿孔	125mm 厚さ100～150mm	か所	13,500	φ80程度
D3707A	ダイヤモンド穿孔	150mm 厚さ100～150mm	か所	16,400	φ100程度
D3708A	ダイヤモンド穿孔	175mm 厚さ100～150mm	か所	20,100	φ125程度
D3709A	ダイヤモンド穿孔	200mm 厚さ100～150mm	か所	23,000	φ150程度
D3710A	ダイヤモンド穿孔	63mm以下 厚さ200mm程度	か所	11,700	φ25以下
D3711A	ダイヤモンド穿孔	75mm 厚さ200mm程度	か所	13,900	φ32程度
D3712A	ダイヤモンド穿孔	88mm 厚さ200mm程度	か所	14,300	φ40程度
D3713A	ダイヤモンド穿孔	100mm 厚さ200mm程度	か所	15,300	φ50程度
D3714A	ダイヤモンド穿孔	125mm 厚さ200mm程度	か所	17,900	φ80程度
D3715A	ダイヤモンド穿孔	150mm 厚さ200mm程度	か所	21,900	φ100程度
D3716A	ダイヤモンド穿孔	175mm 厚さ200mm程度	か所	26,700	φ125程度
D3717A	ダイヤモンド穿孔	200mm 厚さ200mm程度	か所	34,300	φ150程度
D3718A	ダイヤモンド穿孔	63mm以下 厚さ300mm程度	か所	17,500	φ25以下
D3719A	ダイヤモンド穿孔	75mm 厚さ300mm程度	か所	20,800	φ32程度
D3720A	ダイヤモンド穿孔	88mm 厚さ300mm程度	か所	21,600	φ40程度
D3721A	ダイヤモンド穿孔	100mm 厚さ300mm程度	か所	23,000	φ50程度
D3722A	ダイヤモンド穿孔	125mm 厚さ300mm程度	か所	27,000	φ80程度
D3723A	ダイヤモンド穿孔	150mm 厚さ300mm程度	か所	32,900	φ100程度
D3724A	ダイヤモンド穿孔	175mm 厚さ300mm程度	か所	40,600	φ125程度
D3725A	ダイヤモンド穿孔	200mm 厚さ300mm程度	か所	46,000	φ150程度

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
D-2	小口径汚水桝				
D3801A	小口径汚水桝	100×150　ストレート	個	6,120	材工共
D3802A	小口径汚水桝	100×200　ストレート	個	7,540	材工共
D3803A	小口径汚水桝	125×200　ストレート	個	9,940	材工共
D3804A	小口径汚水桝	150×200　ストレート	個	10,800	材工共
D3805A	小口径汚水桝	100×150　45°/90°曲がり	個	6,120	材工共
D3806A	小口径汚水桝	100×200　45°/90°曲がり	個	7,540	材工共
D3807A	小口径汚水桝	125×200　45°/90°曲がり	個	9,940	材工共
D3808A	小口径汚水桝	150×200　45°/90°曲がり	個	10,800	材工共
D3809A	小口径汚水桝	100×150　45°/90°合流	個	6,970	材工共
D3810A	小口径汚水桝	100×200　45°/90°合流	個	8,360	材工共
D3811A	小口径汚水桝	125×200　45°/90°合流	個	11,300	材工共
D3812A	小口径汚水桝	150×200　45°/90°合流	個	12,500	材工共
D3813A	小口径雨水桝	100×150　ストレート	個	9,450	材工共
D3814A	小口径雨水桝	100×200　ストレート	個	9,020	材工共
D3815A	小口径雨水桝	125×200　ストレート	個	13,300	材工共
D3816A	小口径雨水桝	150×200　ストレート	個	14,400	材工共
D3817A	小口径雨水桝	100×150　45°/90°曲がり	個	9,450	材工共
D3818A	小口径雨水桝	100×200　45°/90°曲がり	個	9,020	材工共
D3819A	小口径雨水桝	125×200　45°/90°曲がり	個	13,300	材工共
D3820A	小口径雨水桝	150×200　45°/90°曲がり	個	14,100	材工共
D3821A	小口径雨水桝	100×150　45°/90°合流	個	9,740	材工共
D3822A	小口径雨水桝	100×200　45°/90°合流	個	9,310	材工共
D3823A	小口径雨水桝	125×200　45°/90°合流	個	13,800	材工共
D3824A	小口径雨水桝	150×200　45°/90°合流	個	15,000	材工共
	※上記価格には、ミカゲ蓋または塩ビ製格子蓋を含む。				
	鋳鉄蓋・保護鋳鉄蓋の場合は、別途積上げ（材料費のみ）				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
D-3	桝蓋				
D3901A	小口径桝　ミカゲ蓋	150	個	1,140	材料費のみ
D3902A	小口径桝　ミカゲ蓋	200	個	1,570	材料費のみ
D3903A	小口径桝　塩ビ蓋	150	個	1,410	材料費のみ
D3904A	小口径桝　塩ビ蓋	200	個	1,890	材料費のみ
D3905A	小口径桝　鋳鉄蓋	150	個	4,900	材料費のみ
D3906A	小口径桝　鋳鉄蓋	200	個	7,220	材料費のみ
D3907A	小口径桝　保護鋳鉄蓋	150	個	14,000	材料費のみ
D3908A	小口径桝　保護鋳鉄蓋	200	個	15,900	材料費のみ
D3909A	市型桝　鉄蓋	φ300　軽荷重用	個	15,000	材工共
D3910A	市型桝　鉄蓋	φ400,450　軽荷重用	個	24,600	材工共
D3911A	市型桝　鉄蓋	φ600　軽荷重用	個	40,100	材工共
D3912A	市型桝　鉄蓋	φ300　重荷重用	個	23,300	材工共
D3913A	市型桝　鉄蓋	φ400,450　重荷重用	個	36,400	材工共
D3914A	市型桝　鉄蓋	φ600　重荷重用	個	64,800	材工共
D3915A	保護コンクリート	φ300	個	4,930	材工共
D3916A	保護コンクリート	φ400	個	6,970	材工共
D3917A	保護コンクリート	φ450	個	8,140	材工共
	※市型桝(本体)の設置･撤去は、別途積上げ。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
D-4	配管接合材				
D4001A	LAジョイント	コート品　15A	個	1,650	材料費のみ
D4002A	LAジョイント	コート品　20A	個	2,150	材料費のみ
D4003A	LAジョイント	コート品　25A	個	2,900	材料費のみ
D4004A	LAジョイント	コート品　32A	個	3,610	材料費のみ
D4005A	LAジョイント	コート品　40A	個	4,400	材料費のみ
D4006A	LAジョイント	コート品　50A	個	6,030	材料費のみ
D4007A	LAジョイント	コート品　65A	個	10,900	材料費のみ
D4008A	LAジョイント	コート品　80A	個	14,000	材料費のみ
D4009A	ストラブカップリング	20A	個	7,920	材料費のみ
D4010A	ストラブカップリング	25A	個	8,240	材料費のみ
D4011A	ストラブカップリング	32A	個	8,560	材料費のみ
D4012A	ストラブカップリング	40A	個	8,800	材料費のみ
D4013A	ストラブカップリング	50A	個	9,200	材料費のみ
D4014A	ストラブカップリング	65A	個	12,000	材料費のみ
D4015A	ストラブカップリング	80A	個	13,000	材料費のみ
D4016A	ストラブカップリング	100A	個	14,200	材料費のみ
D4017A	ストラブカップリング	125A	個	21,400	材料費のみ
D4018A	ストラブカップリング	150A	個	25,800	材料費のみ
D4019A	VP－GP接合ユニオン	15A	個	2,440	材料費のみ
D4020A	VP－GP接合ユニオン	20A	個	3,090	材料費のみ
D4021A	VP－GP接合ユニオン	25A	個	4,110	材料費のみ
D4022A	VP－GP接合ユニオン	32A	個	5,090	材料費のみ
D4023A	VP－GP接合ユニオン	40A	個	6,030	材料費のみ
D4024A	VP－GP接合ユニオン	50A	個	8,080	材料費のみ
D4025A	配管漏洩補修用具	50A	個	8,800	材料費のみ
D4026A	配管漏洩補修用具	65A	個	12,400	材料費のみ
D4027A	配管漏洩補修用具	80A	個	15,200	材料費のみ
D4028A	配管漏洩補修用具	100A	個	17,600	材料費のみ
D4029A	配管漏洩補修用具	125A	個	30,400	材料費のみ
D4030A	配管漏洩補修用具	150A	個	32,800	材料費のみ

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　考
E-1	保温工事				
	※公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)に準拠する。				
	継手部分の施工を含む。				
E4101A	保温補修費	軽微な補修	か所	1,330	
E4102A	合成樹脂カバー	屋内露出 15A	m	2,650	(標準仕様書 保温材適用)
E4103A	合成樹脂カバー	屋内露出 20A	m	2,750	(標準仕様書 保温材適用)
E4104A	合成樹脂カバー	屋内露出 25A	m	2,840	(標準仕様書 保温材適用)
E4105A	合成樹脂カバー	屋内露出 32A	m	2,990	(標準仕様書 保温材適用)
E4106A	合成樹脂カバー	屋内露出 40A	m	3,130	(標準仕様書 保温材適用)
E4107A	合成樹脂カバー	屋内露出 50A	m	3,390	(標準仕様書 保温材適用)
E4108A	合成樹脂カバー	屋内露出 65A	m	3,750	(標準仕様書 保温材適用)
E4109A	合成樹脂カバー	屋内露出 80A	m	4,050	(標準仕様書 保温材適用)
E4110A	合成樹脂カバー	屋内露出 100A	m	5,360	(標準仕様書 保温材適用)
E4111A	合成樹脂カバー	屋内露出 125A	m	6,520	(標準仕様書 保温材適用)
E4112A	合成樹脂カバー	屋内露出 150A	m	7,640	(標準仕様書 保温材適用)
	※施工数量が僅少で上記価格が合わない場合は、専門業者の請求書で請求してもよい。				
E4113A	アルミガラス	屋内露出 15A	m	2,020	(標準仕様書 保温材適用)
E4114A	アルミガラス	屋内露出 20A	m	2,080	(標準仕様書 保温材適用)
E4115A	アルミガラス	屋内露出 25A	m	2,210	(標準仕様書 保温材適用)
E4116A	アルミガラス	屋内露出 32A	m	2,320	(標準仕様書 保温材適用)
E4117A	アルミガラス	屋内露出 40A	m	2,390	(標準仕様書 保温材適用)
E4118A	アルミガラス	屋内露出 50A	m	2,740	(標準仕様書 保温材適用)
E4119A	アルミガラス	屋内露出 65A	m	3,030	(標準仕様書 保温材適用)
E4120A	アルミガラス	屋内露出 80A	m	3,320	(標準仕様書 保温材適用)
E4121A	アルミガラス	屋内露出 100A	m	4,470	(標準仕様書 保温材適用)
E4122A	アルミガラス	屋内露出 125A	m	5,440	(標準仕様書 保温材適用)
E4123A	アルミガラス	屋内露出 150A	m	6,250	(標準仕様書 保温材適用)
	※施工数量が僅少で上記価格が合わない場合は、専門業者の請求書で請求してもよい。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
E-1	保温工事				
E4201A	アルミガラス	天井･PS 15A	m	1,700	(標準仕様書 保温材適用)
E4202A	アルミガラス	天井･PS 20A	m	1,770	(標準仕様書 保温材適用)
E4203A	アルミガラス	天井･PS 25A	m	1,910	(標準仕様書 保温材適用)
E4204A	アルミガラス	天井･PS 32A	m	2,050	(標準仕様書 保温材適用)
E4205A	アルミガラス	天井･PS 40A	m	2,190	(標準仕様書 保温材適用)
E4206A	アルミガラス	天井･PS 50A	m	2,380	(標準仕様書 保温材適用)
E4207A	アルミガラス	天井･PS 65A	m	2,600	(標準仕様書 保温材適用)
E4208A	アルミガラス	天井･PS 80A	m	2,870	(標準仕様書 保温材適用)
E4209A	アルミガラス	天井･PS 100A	m	3,860	(標準仕様書 保温材適用)
E4210A	アルミガラス	天井･PS 125A	m	4,550	(標準仕様書 保温材適用)
E4211A	アルミガラス	天井･PS 150A	m	5,270	(標準仕様書 保温材適用)
	※施工数量が僅少で上記価格が合わない場合は、専門業者の請求書で請求してもよい。				
E4212A	保温チューブ(ワンタッチ)	15A	m	3,260	
E4213A	保温チューブ(ワンタッチ)	20A	m	3,530	
E4214A	保温チューブ(ワンタッチ)	25A	m	3,920	
E4215A	保温チューブ(ワンタッチ)	32A	m	4,320	
E4216A	保温チューブ(ワンタッチ)	40A	m	4,820	
E4217A	保温チューブ(ワンタッチ)	50A	m	5,380	
E4218A	保温チューブ(ワンタッチ)	65A	m	5,910	
E4219A	保温チューブ(ワンタッチ)	80A	m	6,680	
E4220A	保温チューブ(ワンタッチ)	100A	m	9,660	
E4221A	保温チューブ(ワンタッチ)	125A	m	10,700	
E4222A	保温チューブ(ワンタッチ)	150A	m	13,100	
	※保温チューブ(ワンタッチ)は、公社担当者と協議の上、隠ぺい部等に施工を行うこと。				
	※施工数量が僅少で上記価格が合わない場合は、専門業者の請求書で請求してもよい。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
E-1	保温工事				
E4301A	ガルバリウム保温	屋外･多湿 15A	m	5,530	(P)
E4302A	ガルバリウム保温	屋外･多湿 20A	m	5,780	(P)
E4303A	ガルバリウム保温	屋外･多湿 25A	m	6,200	(P)
E4304A	ガルバリウム保温	屋外･多湿 32A	m	6,710	(P)
E4305A	ガルバリウム保温	屋外･多湿 40A	m	7,110	(P)
E4306A	ガルバリウム保温	屋外･多湿 50A	m	7,720	(P)
E4307A	ガルバリウム保温	屋外･多湿 65A	m	8,530	(P)
E4308A	ガルバリウム保温	屋外･多湿 80A	m	9,370	(P)
E4309A	ガルバリウム保温	屋外･多湿 100A	m	11,800	(P)
E4310A	ガルバリウム保温	屋外･多湿 125A	m	13,800	(P)
E4311A	ガルバリウム保温	屋外･多湿 150A	m	15,900	(P)
	※施工数量が僅少で上記価格が合わない場合は、専門業者の請求書で請求してもよい。				
E4312A	ステンレス保温	屋外･多湿 15A	m	6,670	(P)
E4313A	ステンレス保温	屋外･多湿 20A	m	6,970	(P)
E4314A	ステンレス保温	屋外･多湿 25A	m	7,470	(P)
E4315A	ステンレス保温	屋外･多湿 32A	m	8,080	(P)
E4316A	ステンレス保温	屋外･多湿 40A	m	8,560	(P)
E4317A	ステンレス保温	屋外･多湿 50A	m	9,300	(P)
E4318A	ステンレス保温	屋外･多湿 65A	m	10,300	(P)
E4319A	ステンレス保温	屋外･多湿 80A	m	11,300	(P)
E4320A	ステンレス保温	屋外･多湿 100A	m	14,100	(P)
E4321A	ステンレス保温	屋外･多湿 125A	m	16,400	(P)
E4322A	ステンレス保温	屋外･多湿 150A	m	18,900	(P)
	※施工数量が僅少で上記価格が合わない場合は、専門業者の請求書で請求してもよい。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年度

2026年11月1日

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
E-2	塗装工事				
E4401A	タッチアップ	軽微な補修	か所	1,330	
E4402A	VA管塗装	15A	m	550	
E4403A	VA管塗装	20A	m	590	
E4404A	VA管塗装	25A	m	630	
E4405A	VA管塗装	32A	m	680	
E4406A	VA管塗装	40A	m	720	
E4407A	VA管塗装	50A	m	800	
E4408A	VA管塗装	65A	m	880	
E4409A	VA管塗装	80A	m	960	
E4410A	VA管塗装	100A	m	1,120	
E4411A	VA管塗装	125A	m	1,280	
E4412A	VA管塗装	150A	m	1,410	
E4413A	SGP－白管塗装	15A	m	830	
E4414A	SGP－白管塗装	20A	m	840	
E4415A	SGP－白管塗装	25A	m	920	
E4416A	SGP－白管塗装	32A	m	1,050	
E4417A	SGP－白管塗装	40A	m	1,090	
E4418A	SGP－白管塗装	50A	m	1,180	
E4419A	SGP－白管塗装	65A	m	1,390	
E4420A	SGP－白管塗装	80A	m	1,490	
E4421A	SGP－白管塗装	100A	m	1,710	
E4422A	SGP－白管塗装	125A	m	1,970	
E4423A	SGP－白管塗装	150A	m	2,230	

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
E-3	防錆工事				
E4501A	ペトロラタム防食テープ	15A	m	2,240	
E4502A	ペトロラタム防食テープ	20A	m	2,450	
E4503A	ペトロラタム防食テープ	25A	m	2,690	
E4504A	ペトロラタム防食テープ	32A	m	3,060	
E4505A	ペトロラタム防食テープ	40A	m	3,270	
E4506A	ペトロラタム防食テープ	50A	m	4,130	
E4507A	ペトロラタム防食テープ	65A	m	4,750	
E4508A	ペトロラタム防食テープ	80A	m	5,190	
E4509A	ペトロラタム防食テープ	100A	m	6,530	
E4510A	ペトロラタム防食テープ	125A	m	7,610	
E4511A	ペトロラタム防食テープ	150A	m	8,850	
E4512A	ブチル系防食テープ	15A	m	2,340	
E4513A	ブチル系防食テープ	20A	m	2,440	
E4514A	ブチル系防食テープ	25A	m	2,570	
E4515A	ブチル系防食テープ	32A	m	2,730	
E4516A	ブチル系防食テープ	40A	m	2,840	
E4517A	ブチル系防食テープ	50A	m	3,640	
E4518A	ブチル系防食テープ	65A	m	3,930	
E4519A	ブチル系防食テープ	80A	m	4,170	
E4520A	ブチル系防食テープ	100A	m	4,930	
E4521A	ブチル系防食テープ	125A	m	5,400	
E4522A	ブチル系防食テープ	150A	m	6,180	
E4523A	ビニルテープ	15A	m	790	
E4524A	ビニルテープ	20A	m	890	
E4525A	ビニルテープ	25A	m	1,080	
E4526A	ビニルテープ	32A	m	1,310	
E4527A	ビニルテープ	40A	m	1,490	
E4528A	ビニルテープ	50A	m	1,800	

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
F-1	土工事				
F4601A	人力掘削		m3	11,800	
F4602A	人力埋戻し		m3	9,090	
F4603A	機械掘削		m3	3,430	
F4604A	機械埋戻し		m3	4,980	
F4605A	機械運搬費	バックホウ	式	53,700	1現場の往復
	※バックホウは、排出ガス対応型のものを使用すること。				
F4606A	バックホウ運転費	3．0m3以下	式	50,300	
F4607A	残土処理	構内敷ならし	m3	6,980	
F4608A	残土処理	構外搬出	m3	11,800	積込･運搬･処理共
F4609A	埋戻し用　砂		m3	2,450	手間別途
F-2	取壊し				
F4610A	コンクリート取壊し	無筋	m3	30,500	
F4611A	コンクリート取壊し	鉄筋	m3	34,300	鉄筋切断共
F4612A	アスファルト取壊し	A舗装	m2	5,280	
F4613A	アスファルト取壊し	B舗装	m2	7,110	
F4614A	アスファルト取壊し	C舗装	m2	12,600	
F4615A	機械カッター費	基本料金	m	61,000	
F4616A	機械カッター費	コンクリート	m	490	
F4617A	機械カッター費	アスファルト	m	180	
F-3	表示テープ類				
F4618A	表示テープ		か所	180	
F4619A	標識テープ		m	150	
F4620A	標示杭		個	1,980	
F4621A	標示ピン		個	1,560	
F-4	高所作業車				
F4622A	高所作業車	14m以下	台	56,000	
F4623A	高所作業車	18m以下	台	70,400	
F4624A	高所作業車	22m以下	台	77,800	
	※高所作業車の費用には、回送費･燃料費･オペレータ費を含む。1日あたりの単価。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
F-5	コンクリート工事				
F4701A	コンクリート	手練り	m3	54,700	
F4702A	コンクリート	生コン人力打設	m3	45,500	
F4703A	鉄筋		kg	310	
F4704A	型枠		m2	11,000	
F4705A	モルタル		m2	2,830	
F4706A	金ゴテ仕上げ	手間のみ	m2	860	
F-6	アスファルト工事				
F4707A	アスファルト舗装　最低料金		式	40,200	
F4708A	アスファルトA舗装	仮復旧	m2	3,110	
F4709A	アスファルトA舗装	本復旧	m2	22,400	
F4710A	アスファルトB舗装	仮復旧	m2	4,430	
F4711A	アスファルトB舗装	本復旧	m2	33,700	
F4712A	アスファルトC舗装	仮復旧	m2	4,650	
F4713A	アスファルトC舗装	本復旧	m2	43,900	
F4714A	歩道アスファルト		m2	20,000	
	※アスファルト工事には、路盤形成費を含む。機械損料等を含む。				
F4715X	インターロッキングブロック撤去	再使用する	m2	1,830	
F4716X	インターロッキングブロック撤去	再使用しない	m2	830	
F4717A	インターロッキングブロック敷設		m2	6,050	手間のみ
F4718A	白線引き		m	260	
F-7	水道局等申請手数料				
F4719A	水道局　検査料		件	2,360	
F4720A	水道局　設計料		件	4,820	
F4721A	水道局　断水料		件	18,000	
F4722A	掘削申請	警察署	件	4,600	
	※申請料は、税抜価格に割り戻している。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
G-1	便器				
G4801A	洋風便器一式	密結(手洗付)・壁排水	組	63,800	資材単価 普通便座含む
G4802A	洋風便器一式	密結(手洗付)・床排水	組	64,900	資材単価 普通便座含む
G4803A	洋風便器一式	隅付ロータンク(手洗付)	組	74,900	資材単価 普通便座含む
G4804A	普通便座		個	4,880	資材単価
G4805A	紙巻器		個	4,700	材工共
G4806X	紙巻器		個	5,390	材工共＋撤去
G4807A	密結ロータンク		個	36,700	資材単価
G4808A	隅付ロータンク		個	30,100	資材単価
G4809A	便器(ボウル)	壁排水	個	22,200	資材単価 便座別途
G4810A	便器(ボウル)	床排水	個	23,300	資材単価 便座別途
G4811A	便器(ボウル)	隅付タイプ	個	26,000	資材単価 便座別途
G4812A	タンク蓋	密結ロータンク用	個	4,360	資材単価
	※TOTO・INAXともに、原則上記単価を用いて請求すること。(防露タンク＋防露なし便器の組合せ)				
	【標準型番】 TOTO(CS670P、SH671BA) INAX(C110PTU、DT－5800BL)				
	※標準品が設置できない場合や上記価格が合わない場合等については、公社担当者と協議の上、				
	カタログ定価(付属品含む)×下記査定率、または請求書等×100%で請求してもよい。				
	＜査定率＞便器一式、タンク一式は65%、それ以外の資材は80%				
G4813A	洋風便器据付費	一式	組	29,500	労務費
G4814A	便座取付費	単独	個	3,580	労務費
G4815A	密結ロータンク据付費	単独	個	14,400	労務費
G4816A	隅付ロータンク据付費	単独	個	10,800	労務費
G4817A	便器(ボウル)据付費	単独	個	19,100	労務費
G4819X	洋風便器撤去・据付費	一式	組	38,400	労務費＋撤去
G4820X	便座撤去・取付費	単独	個	4,650	労務費＋撤去
G4821X	密結ロータンク撤去・据付費	単独	個	18,700	労務費＋撤去
G4822X	隅付ロータンク撤去・据付費	単独	個	14,000	労務費＋撤去
G4823X	便器(ボウル)撤去・据付費	単独	個	24,800	労務費＋撤去
~~G4824X~~	~~タンク蓋撤去・取付費~~		~~個~~		項目削除 給水金具1点とする
	※洋風便器据付費には、便器(ロータンク・ボウル)の他に、便座の据付も含む。				
	※ロータンク撤去・据付費には、密結ボルト・密結パッキンの取替及び内部部品3点(ボールタップ				
	・レバーハンドル・排水弁)の取替を含むものとする。(内部部品に不良・汚れがない場合は取替不要)				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　考
	【トイレ給水金具】				
	●TOTO （タンク品番:S731B, S517R等）				
G4901A	ボールタップ	THYS2A	個	8,880	資材単価(※)
G4902A	ボールタップ	THYS4A	個	9,840	資材単価(※)
G4903A	アングル止水栓		個	5,680	資材単価(※)
G4904A	ストレート止水栓		個	8,160	資材単価(※)
	●INAX （タンク品番:DT－810UZ等）				
G4905A	ボールタップ	TF-20B	個	8,710	資材単価(※)
G4906A	アングル止水栓		個	3,780	資材単価(※)
G4907A	ストレート止水栓		個	5,900	資材単価(※)
	●共通				
G4908A	排水弁	（フロート弁部）	個	3,000	資材単価(※)
G4909A	フロートゴム	（単体）	個	1,000	資材単価(※)
G4910A	手洗い金具		個	3,000	資材単価(※)
G4911A	レバーハンドル	TOTO･INAXマルチ使用可	個	2,120	資材単価(※)
G4912A	スパッド	32mm ※洗浄管とスパッドは同時取替とする	個	2,240	資材単価(※)
G4913A	スパッド	38mm ※洗浄管とスパッドは同時取替とする	個	2,920	資材単価(※)
G4914A	洗浄管	TS171DJ ※洗浄管とスパッドは同時取替とする	個	9,760	資材単価(※)
G4915A	密結ボルト	※密結ボルトと密結パッキンは同時取替とする	組	1,200	資材単価
G4916A	密結パッキン	※密結ボルトと密結パッキンは同時取替とする	個	140	資材単価
G4917A	床フランジ		個	2,560	資材単価
G4918A	接続パッキン	YTR75R	個	260	資材単価
	※上記価格が合わない、または記載がない場合は、カタログ単価×80%で請求してもよい。 ※既設INAX(LIXIL)製品の部品修繕では、カクダイ･ミヤコ等の汎用品を使用可とする。 ※備考欄(※)の部品取替は事前チェックリスト提出時に判断するため、公社担当者へ写真をメールで提出のこと。				
G4919A	トイレ給水金具修繕費	1点	式	3,980	取外し含む ロータンクを脱着しない場合に適用する
G4920A	トイレ給水金具修繕費	2点	式	7,950	
G4921A	トイレ給水金具修繕費	3点以上	式	10,600	
G4922A	トイレ給水金具修繕費	簡易なもの(便器取付ビスなど)	式	1,330	
G4923A	(ロータンク脱着時) トイレ給水金具追加修繕費	1点	式	2,650	取外し含む ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ･ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ･排水弁の取替は前頁ﾛｰﾀﾝｸ撤去･据付費に含むため、上記以外の金具に適用する
G4924A	(ロータンク脱着時) トイレ給水金具追加修繕費	2点	式	3,980	
G4925A	(ロータンク脱着時) トイレ給水金具追加修繕費	3点	式	5,300	
G4926A	(ロータンク脱着時) トイレ給水金具追加修繕費	4点以上	式	10,600	
G4927A	ロータンク内清掃		式	2,650	カビ、洗浄剤付着時の清掃
	※同時取替とする洗浄管とスパッド、密結ボルトと密結パッキンは、1組で金具1点として扱う。				

【対象金具類】
止水栓
ヘリューズ管
手洗い金具
ロータンク蓋
など

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
G-2	衛生機器				
G5001A	洗面器	セット品	台	32,200	資材単価
G5002A	洗面台	W500＋単水栓	台	39,800	資材単価
~~G5003A~~	~~洗面台~~	~~W500＋2ハンドル混合水栓~~	~~台~~		~~資材単価~~
G5004A	洗面台	W500＋シングルレバー混合水栓	台	58,900	資材単価
G5005A	洗面台	W600＋単水栓	台	32,100	資材単価
~~G5006A~~	~~洗面台~~	~~W600＋2ハンドル混合水栓~~	~~台~~		~~資材単価~~
G5007A	洗面台	W600＋シングルレバー混合水栓	台	59,400	資材単価
G5008A	セット化粧鏡	W500	台	32,900	資材単価
G5009A	セット化粧鏡	W600	台	20,100	資材単価
G5010A	洗面器	陶器のみ	個	15,900	資材単価
G5011A	Pトラップ		個	8,080	資材単価
G5012A	Sトラップ		個	9,680	資材単価
G5013A	アングル止水栓		個	6,840	資材単価
G5014A	ストレート止水栓		個	9,840	資材単価
G5015A	ゴム鎖栓		個	880	資材単価
	※標準品が設置できない場合や上記価格が合わない場合等については、公社担当者と協議の上、 カタログ定価（付属品含む）×下記査定率、または請求書等×100%で請求してもよい。 ＜査定率＞洗面器一式は65%、洗面化粧台一式、セット化粧鏡一式は55%、それ以外の資材は80% ※既設INAX（LIXIL）製品の部品修繕では、カクダイ・ミヤコ等の汎用品を使用可とする。				
G5016A	ミラーキャビネット	TW-V454L（LED）	台	36,400	材工共
G5017A	防錆鏡		個	8,490	材工共
G5018A	タオル掛け		個	8,180	材工共
G5019A	化粧棚		個	14,500	材工共
G5020X	ミラーキャビネット　撤去・据付費	TW-V454L（LED）	台	40,400	材工共＋撤去
G5021X	防錆鏡　撤去・据付費		個	10,790	材工共＋撤去
G5022X	タオル掛け　撤去・据付費		個	9,480	材工共＋撤去
G5023X	化粧棚　撤去・据付費		個	15,700	材工共＋撤去
G5024A	洗面器一式据付費	トラップ配管含む	台	13,000	労務費
G5025A	洗面器取付費	陶器のみ トラップ配管なし	個	6,840	労務費
G5026A	洗面台据付費	ミラーキャビネットは別途	台	20,900	労務費
G5027X	洗面器一式　撤去・据付費	トラップ配管含む	個	16,900	労務費＋撤去
G5028X	洗面器撤去・取付費	陶器のみ トラップ配管なし	個	8,890	労務費＋撤去
G5029X	洗面台　撤去・据付費	ミラーキャビネットは別途	個	27,200	労務費＋撤去
G5030X	洗面器部品取替費	（部品点数によらず一式）	式	5,300	取外し含む
	※洗面器及び洗面台据付の際には、現場に応じて適宜コーキング処理を行うこと。 ※レンジフードやセット化粧鏡の白熱電球又は電球形蛍光灯は電気工事で電球形LEDに取り替え、 直管蛍光灯のセット化粧鏡の場合は、管工事で器具ごと取り替える。 照明の種類によらず器具ごと取り替える必要がある場合は、電気工事業者に情報を共有すること。				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法		単 位	単 価	備　　考
G-3	水栓類		※相当品の例			
G5101A	泡沫自在水栓	13-F5(泡沫)	T130AUN13C LF-12F-13-U	個	12,600	材工共
G5102A	横形泡沫自在水栓	13-F10A(泡沫)	T131SUN13C LF-16F-13-U	個	13,700	材工共
G5103A	立形泡沫自在水栓	13-F9A(泡沫)	T136SUNR13C LF-14F-13-U	個	16,500	材工共
G5104A	キー式ホーム水栓	13-F7-K	T200CSNR13 LF-7RG-13-U	個	11,340	材工共
G5105A	ホーム水栓	13-F7	T200SNR13C LF-7R-13-U	個	9,980	材工共
G5106A	立水栓	13-F1	T205UNRC LF-1-U	個	9,300	材工共
G5107A	キー式散水栓		T28KUNH13 LF-13G-13-CV	個	13,420	材工共
G5108A	2バルブシャワー水栓	(浴室用)	TMS27C BF-M607-GA	個	43,200	材工共
G5109A	サーモ付シャワー水栓	(浴室用)	TBV03401J1 BF-KA145TSG	個	45,200	材工共
G5110A	シングルレバー混合水栓	(台所用)	TKS05301J SF-WM420SYX	個	35,400	材工共
G5111A	シングルレバー混合水栓	(台所用･分岐付)	TKS05309J SF-HB420SYXB	個	44,700	材工共
G5112A	2バルブ混合水栓	(台所用)	TKJ23UR SF-WL430SY	個	26,400	材工共
G5113A	2穴シングルレバー混合水栓	(台所用)	TKS05310J SF-WM430SY	個	37,200	材工共
G5114A	緊急止水弁付横水栓	(洗濯機用)	TW11R LF-WJ50KQA	個	10,800	材工共
G5115X	泡沫自在水栓	13-F5(泡沫)	T130AUN13C LF-12F-13-U	個	13,300	材工共＋撤去
G5116X	横形泡沫自在水栓	13-F10A(泡沫)	T131SUN13C LF-16F-13-U	個	14,400	材工共＋撤去
G5117X	立形泡沫自在水栓	13-F9A(泡沫)	T136SUNR13C LF-14F-13-U	個	17,200	材工共＋撤去
G5118X	キー式ホーム水栓	13-F7-K	T200CSNR13 LF-7RG-13-U	個	12,030	材工共＋撤去
G5119X	ホーム水栓	13-F7	T200SNR13C LF-7R-13-U	個	10,670	材工共＋撤去
G5120X	立水栓	13-F1	T205UNRC LF-1-U	個	9,990	材工共＋撤去
G5121X	キー式散水栓		T28KUNH13 LF-13G-13-CV	個	14,110	材工共＋撤去
G5122X	2バルブシャワー水栓	(浴室用)	TMS27C BF-M607-GA	個	44,300	材工共＋撤去
G5123X	サーモ付シャワー水栓	(浴室用)	TBV03401J1 BF-KA145TSG	個	46,300	材工共＋撤去
G5124X	シングルレバー混合水栓	(台所用)	TKS05301J SF-WM420SYX	個	36,500	材工共＋撤去
G5125X	シングルレバー混合水栓	(台所用･分岐付)	TKS05309J SF-HB420SYXB	個	45,800	材工共＋撤去
G5126X	2バルブ混合水栓	(台所用)	TKJ23UR SF-WL430SY	個	27,500	材工共＋撤去
G5127X	2穴シングルレバー混合水栓	(台所用)	TKS05310J SF-WM430SY	個	38,300	材工共＋撤去
G5128X	緊急止水弁付横水栓	(洗濯機用)	TW11R LF-WJ50KQA	個	11,500	材工共＋撤去
	※TOTO･INAXともに、標準品(及び相当品等)は上記単価を用いて請求すること。					
G5129A	水栓取付費			個	2,300	労務費
G5130A	混合水栓取付費			個	3,610	労務費
G5131X	水栓撤去･取付費			個	3,000	労務費＋撤去
G5132X	混合水栓撤去･取付費			個	4,720	労務費＋撤去

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
G-4	水栓部品				
G5201A	スパウト	170L	個	2,560	資材単価
G5202A	化粧プラグ	13	個	880	資材単価
G5203A	水栓取付脚		個	5,760	資材単価
G5204A	ユニット取出し金具		個	1,520	資材単価
G5205A	厚口ザルボ	13×30	個	620	資材単価
G5207A	洗濯機用ニップル		個	3,120	資材単価
G5208A	台所用分岐水栓		個	10,600	資材単価
G5209A	分岐水栓用　蓋		個	2,360	資材単価
G5210A	シャワーヘッドセット		本	3,840	資材単価
G5211A	シャワーヘッド	ヘッドのみ	個	1,440	資材単価
G5212A	シャワーホース	ホースのみ	本	3,200	資材単価
	※上記価格が合わない場合は、カタログ定価×80%で請求してもよい。				
G5213A	切替弁取替費		個	1,860	労務費(撤去込み)
G5214A	サーモカートリッジ取替費		個	1,860	労務費(撤去込み)
G5215A	水栓コマ部品取替費	水栓コマとハンドルパッキン同時取替とする	個	1,860	労務費(撤去込み)
G5216A	水栓部品取替費	(水栓1個あたり)	個	1,860	労務費(撤去込み)
G-5	洗濯機パン				
G5217A	洗濯機パン		個	29,800	材工共
G5218X	洗濯機パン	P一1トラップ付	個	39,900	材工共＋撤去
G5219X	洗濯機パン		個	34,500	材工共＋撤去
	※洗濯機トラップ単体は、C-5を参照すること。				
G5220A	ストレーナ	JT-3用	個	4,400	資材単価
G5221A	L付ホースホルダー	JT-3用	個	3,360	資材単価
G5222A	Uパッキン	JT-3用	個	660	資材単価
G5223A	洗濯機用ホース接続口		個	1,120	資材単価
G5224A	洗濯機パン部品取替費		式	2,120	労務費(撤去込み)
	※洗濯機パンの脱着は、H-6を参照すること。				
G5225A	浴槽蓋	800用	組	9,780	資材単価
G5226A	浴槽蓋	1100用	組	13,600	資材単価
G5227X	風呂用鎖付きゴム栓	鎖付	個	3,610	材工共＋撤去

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
H-1	排水管閉塞				
H5301A	排水管閉塞	管ツール	か所	7,950	
H5302A	排水管閉塞	電動管ツール	か所	10,600	
H5303A	排水管閉塞	高圧洗浄車	か所	39,800	※2時間以内
H5304A	時間延長割増	2時間を超えて1時間あたり	h	15,900	
H5305A	便所閉塞	ラバーカップ	か所	3,980	
H5306A	便所閉塞	ポンプ処理	か所	11,900	
H-2	配管補修				
H5307A	ピンホール用水中硬化剤		か所	7,640	材工共
H5308A	SUSバンド	65A以下	個	2,200	材工共
H5309A	SUSバンド	80A以上	個	3,800	材工共
H5310A	樹脂バンド	65A以下	個	1,800	材工共
H5311A	樹脂バンド	80A以上	個	3,350	材工共
H5312A	配管支持金物取付	さや管両サドル	個	3,250	材工共
H5313A	ビニールプレート	穴あり	個	1,430	材工共
H5314A	ステンレスプレート	穴なし	個	1,360	材工共
H5315A	ガスコック用割座金		個	1,360	材工共
H5316A	都市ガス用キャップ		個	890	材工共
H5317A	配管補修費		か所	1,325	材工共
H5318A	浴室分岐水栓部改善費	分岐水栓の取付位置修正	式	13,300	材工共
	※浴室分岐水栓･配管が突出している場合に、衝突防止のため配管を盛りかえる際に適用する。				
H5319A	浴室ｳｫｰﾀｰﾊﾝﾏｰ音改善費	樹脂管への取替	式	21,200	材工共 浴槽脱着は別途
	※浴槽エプロン内のフレキシブル管を樹脂管（架橋ポリ、ポリブデン管）に取り替える際に適用する。				
H5320A	洗面台内配管改善費		式	21,200	材工共 洗面台脱着は別途
	※洗面台の脱着が容易になるよう、洗面台内の給水管･給湯管･止水栓を取り替える際に適用する。				
H5321A	台所水栓部取付位置改善費	排水ﾄﾗｯﾌﾟと水栓の芯合わせ	式	13,300	材工共 流し台脱着は別途
	※流しの吐水口と排水口の位置が乖離している場合に、水栓の取付位置変更を行う際に適用する。				
	※上記4つの改善費(H5318A～H5321A)について、現場施工条件などにより価格が合わない場合は、上記単価によらず別途積み上げてよいものとする。				
H-3	清掃				
H5322A	天井換気扇清掃		か所	7,950	
H5323A	グリスフィルター清掃		か所	3,980	
H5324A	吸込みパネル清掃		か所	3,980	

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
H-4	換気扇類				
H5401A	天井換気扇	三菱 VD-10ZC#	台	10,400	資材のみ
H5402A	天井換気扇	三菱 VD-13ZSC#	台	14,000	資材のみ
H5403A	天井換気扇	三菱 VD-15ZC#	台	12,600	資材のみ
H5404A	天井換気扇(強弱スイッチ付)	三菱 VD-15Z#-BL	台	19,400	資材のみ
H5405A	2部屋用換気扇	三菱 VD-15ZFC#	台	17,200	資材のみ
H5406A	レンジフード	三菱 V-317K7	台	38,500	資材のみ
H5407A	レンジフード（壁スイッチ型）	三菱 V-316KSW#	台	40,900	資材のみ スイッチは含まない
H5408A	台所用換気扇	三菱 VD-23ZP#-BL ※グリスフィルター(金属製)付	台	43,800	資材のみ
H5409A	台所用換気扇	三菱 VD-23ZP# ※グリスフィルター(金属製)別途	台	36,200	資材のみ
H5410A	グリスフィルター	P-23GFZ-M	個	5,760	資材のみ
H5411A	レンジフードファンアタッチメント	P-28MA2 または P-28MAU	個	7,840	資材のみ
	※既設品一式取替の場合、BL製品でなくてもよい。また、品番は参考例とする。				
	ただし、品番の#はメーカーの最新機種を取り付けること。				
	※標準品が設置できない場合や上記価格が合わない場合等については、公社担当者と協議の上、				
	カタログ定価(付属品含む)×下記査定率、または請求書等×100%で請求してもよい。				
	＜査定率＞換気扇一式は50%、それ以外の資材は80%				
H5412A	天井換気扇据付費		台	18,100	労務費
H5413A	2部屋用換気扇据付費		台	25,300	労務費
H5414A	台所換気扇据付費		台	21,700	労務費
H5415A	レンジフード据付費		台	30,800	労務費
H5416A	壁付換気扇据付費	φ200	台	14,100	労務費
H5417A	グリスフィルター取付費		個	3,620	労務費
H5418X	天井換気扇撤去･据付費		台	23,600	労務費＋撤去
H5419X	2部屋用換気扇撤去･据付費		台	33,100	労務費＋撤去
H5420X	台所換気扇撤去･据付費		台	28,300	労務費＋撤去
H5421X	レンジフード撤去･据付費		台	40,200	労務費＋撤去
H5422X	壁付換気扇撤去･据付費	φ200	台	18,400	労務費＋撤去
H5423X	グリスフィルター撤去･取付費	清掃別途	個	4,730	労務費＋撤去
H5424A	流し台運搬費	地上から住戸までの往復	台	6,630	労務費
	※3階以上でエレベーターが使用できない場合				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
H-5	ポンプ類				
H5501A	給水ユニット据付費	0.75kW以下	基	71,300	労務費
H5502A	給水ユニット据付費	1.5kW以下	基	76,800	労務費
H5503A	給水ユニット据付費	2.2kW以下	基	79,700	労務費
H5504A	給水ユニット据付費	3.7kW以下	基	89,100	労務費
H5505A	給水ユニット据付費	5.5kW以下	基	103,000	労務費
H5506A	給水ユニット据付費	7.5kW以上	基	119,000	労務費
H5507A	渦巻ポンプ据付費	0.75kW以下	基	42,700	労務費
H5508A	渦巻ポンプ据付費	1.5kW以下	基	51,100	労務費
H5509A	渦巻ポンプ据付費	2.2kW以下	基	59,700	労務費
H5510A	渦巻ポンプ据付費	3.7kW以下	基	65,200	労務費
H5511A	渦巻ポンプ据付費	5.5kW以下	基	81,500	労務費
H5512A	渦巻ポンプ据付費	7.5kW以上	基	85,500	労務費
H5513A	水中ポンプ据付費	0.75kW以下	基	36,200	労務費
H5514A	水中ポンプ据付費	1.5kW以下	基	44,500	労務費
H5515A	水中ポンプ据付費	2.2kW以下	基	48,900	労務費
H5516A	水中ポンプ据付費	3.7kW以下	基	54,300	労務費
H5517A	水中ポンプ据付費	5.5kW以下	基	69,900	労務費
H5518A	水中ポンプ据付費	7.5kW以上	基	83,600	労務費
H5519A	多段ポンプ据付費	1.5kW以下	基	65,900	労務費
H5520A	多段ポンプ据付費	2.2kW以下	基	73,900	労務費
H5521A	多段ポンプ据付費	3.7kW以下	基	85,500	労務費
H5522A	多段ポンプ据付費	5.5kW以下	基	97,000	労務費
H5523A	多段ポンプ据付費	7.5kW以上	基	121,000	労務費
	※上記ポンプ据付費には、機器･付属品の場内運搬費･調整費等を含む。				
	※既設ポンプの撤去費は、上記据付費の30%とする。				
	※既設ポンプ再使用時の撤去費は、上記据付費の40%とする。				
	（撤去＋据付費は、上位3桁に四捨五入すること）				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
H-6	住宅機器撤去･再取付費				
H5601A	台所流し　据付		台	30,100	労務費
H5602A	洗濯機パン　据付		台	16,000	労務費
H5603A	ミラーキャビネット　据付		台	13,400	労務費
H5604A	タオル掛け　据付		個	4,340	労務費
H5605A	化粧棚　据付		個	5,010	労務費
H5606A	浴槽　据付		台	15,700	労務費
H5607A	風呂釜　据付	（上り湯･シャワー付）	台	40,700	労務費
H5608A	風呂釜　据付	（上り湯･シャワー無）	台	35,700	労務費
H5609A	給湯器　据付	壁掛型	台	70,500	労務費
H5610A	給湯器　据付	据置型	台	56,400	労務費
H5611A	給湯器　据付	16号壁貫通型	台	35,700	労務費
H5612X	台所流し　撤去		台	9,020	労務費
H5613X	洗濯機パン　撤去		台	4,810	労務費
H5614X	ミラーキャビネット　撤去		台	4,010	労務費
H5615X	タオル掛け　撤去		個	1,300	労務費
H5616X	化粧棚　撤去		個	1,500	労務費
H5617X	浴槽　撤去		台	4,710	労務費
H5618X	風呂釜　撤去	（上り湯･シャワー付）	台	12,200	労務費
H5619X	風呂釜　撤去	（上り湯･シャワー無）	台	10,700	労務費
H5620X	給湯器　撤去	壁掛型	台	21,100	労務費
H5621X	給湯器　撤去	据置型	台	16,900	労務費
H5622X	給湯器　撤去	16号壁貫通型	台	10,700	労務費
H5623X	台所流し　撤去･再取付		台	42,100	労務費
H5624X	洗濯機パン　撤去･再取付		台	22,400	労務費
H5625X	ミラーキャビネット　撤去･再取付		台	18,700	労務費
H5626X	タオル掛け　撤去･再取付		個	6,080	労務費
H5627X	化粧棚　撤去･再取付		個	7,010	労務費
H5628X	浴槽　撤去･再取付		台	22,000	労務費
H5629X	風呂釜　撤去･再取付	（上り湯･シャワー付）	台	57,000	労務費
H5630X	風呂釜　撤去･再取付	（上り湯･シャワー無）	台	50,000	労務費
H5631X	給湯器　撤去･再取付	壁掛型	台	98,600	労務費
H5632X	給湯器　撤去･再取付	据置型	台	79,000	労務費
H5633X	給湯器　撤去･再取付	16号壁貫通型	台	50,000	労務費

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
【参考】	給水管を配管＋継手積上げで請求する場合				
Z5701A	SGP－VA	屋内一般 15A	m	3,750	複合単価
Z5702A	SGP－VA	屋内一般 20A	m	4,200	複合単価
Z5703A	SGP－VA	屋内一般 25A	m	5,310	複合単価
Z5704A	SGP－VA	屋内一般 32A	m	6,660	複合単価
Z5705A	SGP－VA	屋内一般 40A	m	7,410	複合単価
Z5706A	SGP－VA	屋内一般 50A	m	9,460	複合単価
Z5707A	SGP－VA	屋内一般 65A	m	12,600	複合単価
Z5708A	SGP－VA	屋内一般 80A	m	14,400	複合単価
Z5709A	SGP－VA	屋内一般 100A	m	19,100	複合単価
Z5710A	SGP－VB	屋内一般 15A	m	3,900	複合単価
Z5711A	SGP－VB	屋内一般 20A	m	4,370	複合単価
Z5712A	SGP－VB	屋内一般 25A	m	5,540	複合単価
Z5713A	SGP－VB	屋内一般 32A	m	6,960	複合単価
Z5714A	SGP－VB	屋内一般 40A	m	7,750	複合単価
Z5715A	SGP－VB	屋内一般 50A	m	9,920	複合単価
Z5716A	SGP－VB	屋内一般 65A	m	13,300	複合単価
Z5717A	SGP－VB	屋内一般 80A	m	15,200	複合単価
Z5718A	SGP－VB	屋内一般 100A	m	20,100	複合単価
Z5719A	SUS管	屋内一般 15A	m	2,440	複合単価
Z5720A	SUS管	屋内一般 20A	m	3,440	複合単価
Z5721A	SUS管	屋内一般 25A	m	4,310	複合単価
Z5722A	被覆SUS管	屋内一般 15A	m	3,650	複合単価
Z5723A	被覆SUS管	屋内一般 20A	m	5,100	複合単価
Z5724A	被覆SUS管	屋内一般 25A	m	6,590	複合単価

★配管＋継手積上げで請求する場合、配管長さの例

施工長：1．2m → 1．2m

施工長：0．4m → 1．0m　※請求する最小の配管長は、1．0mとする。

★配管＋継手積上げで請求する場合、必ずアイソメ図を添付すること。

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
【参考】	給水管を配管＋継手積上げで請求する場合				
Z5801X	SGP－VA	屋内一般 15A	m	4,640	複合単価＋撤去
Z5802X	SGP－VA	屋内一般 20A	m	5,200	複合単価＋撤去
Z5803X	SGP－VA	屋内一般 25A	m	6,540	複合単価＋撤去
Z5804X	SGP－VA	屋内一般 32A	m	8,170	複合単価＋撤去
Z5805X	SGP－VA	屋内一般 40A	m	9,070	複合単価＋撤去
Z5806X	SGP－VA	屋内一般 50A	m	11,500	複合単価＋撤去
Z5807X	SGP－VA	屋内一般 65A	m	15,300	複合単価＋撤去
Z5808X	SGP－VA	屋内一般 80A	m	17,500	複合単価＋撤去
Z5809X	SGP－VA	屋内一般 100A	m	23,100	複合単価＋撤去
Z5810X	SGP－VB	屋内一般 15A	m	4,790	複合単価＋撤去
Z5811X	SGP－VB	屋内一般 20A	m	5,370	複合単価＋撤去
Z5812X	SGP－VB	屋内一般 25A	m	6,770	複合単価＋撤去
Z5813X	SGP－VB	屋内一般 32A	m	8,470	複合単価＋撤去
Z5814X	SGP－VB	屋内一般 40A	m	9,410	複合単価＋撤去
Z5815X	SGP－VB	屋内一般 50A	m	12,000	複合単価＋撤去
Z5816X	SGP－VB	屋内一般 65A	m	16,000	複合単価＋撤去
Z5817X	SGP－VB	屋内一般 80A	m	18,300	複合単価＋撤去
Z5818X	SGP－VB	屋内一般 100A	m	24,100	複合単価＋撤去
Z5819X	SUS管	屋内一般 15A	m	2,960	複合単価＋撤去
Z5820X	SUS管	屋内一般 20A	m	4,150	複合単価＋撤去
Z5821X	SUS管	屋内一般 25A	m	5,210	複合単価＋撤去
Z5822X	被覆SUS管	屋内一般 15A	m	4,170	複合単価＋撤去
Z5823X	被覆SUS管	屋内一般 20A	m	5,810	複合単価＋撤去
Z5824X	被覆SUS管	屋内一般 25A	m	7,490	複合単価＋撤去

★配管＋継手積上げで請求する場合、配管長さの例

施工長：1．2m　→　1．2m

施工長：0．4m　→　1．0m　　※請求する最小の配管長は、1．0mとする。

★配管＋継手積上げで請求する場合、必ずアイソメ図を添付すること。

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
【参考】	VA／VB継手類(材料費のみ)				
Z5901A	ソケット	15A	個	680	
Z5902A	ソケット	20A	個	760	
Z5903A	ソケット	25A	個	1,100	
Z5904A	ソケット	32A	個	1,510	
Z5905A	ソケット	40A	個	1,830	
Z5906A	ソケット	50A	個	2,720	
Z5907A	ソケット	65A	個	5,130	
Z5908A	ソケット	80A	個	6,920	
Z5909A	ソケット	100A	個	12,300	
Z5910A	異形ソケット	20×15	個	980	
Z5911A	異形ソケット	25×15, 25×20	個	1,220	
Z5912A	異形ソケット	32×20, 32×25	個	1,590	
Z5913A	異形ソケット	40×15, 40×20	個	2,190	
Z5914A	異形ソケット	40×25	個	2,100	
Z5915A	異形ソケット	50×20, 50×25	個	2,900	
Z5916A	異形ソケット	50×40	個	2,770	
Z5917A	異形ソケット	65×40, 65×50	個	5,950	
Z5918A	異形ソケット	80×40, 80×50	個	8,040	
Z5919A	異形ソケット	100×40, 100×50	個	14,800	
Z5920A	異形ソケット	100×80	個	14,000	
Z5921A	エルボ	15A	個	580	
Z5922A	エルボ	20A	個	680	
Z5923A	エルボ	25A	個	1,080	
Z5924A	エルボ	32A	個	1,800	
Z5925A	エルボ	40A	個	2,190	
Z5926A	エルボ	50A	個	3,180	
Z5927A	エルボ	65A	個	6,140	
Z5928A	エルボ	80A	個	9,820	
Z5929A	エルボ	100A	個	15,500	

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
【参考】	VA／VB継手類(材料費のみ)				
Z6001A	異形エルボ	20×15	個	960	
Z6002A	異形エルボ	25×15, 25×20	個	1,400	
Z6003A	異形エルボ	32×20, 32×25	個	2,260	
Z6004A	異形エルボ	40×15, 40×20	個	3,290	
Z6005A	異形エルボ	40×25	個	3,130	
Z6006A	異形エルボ	50×20, 50×25	個	5,040	
Z6007A	異形エルボ	50×40	個	4,700	
Z6008A	異形エルボ	65×40, 65×50	個	11,500	
Z6009A	異形エルボ	80×40, 80×50	個	15,000	
Z6010A	異形エルボ	100×40, 100×50	個	27,300	
Z6011A	異形エルボ	100×80	個	25,600	
Z6012A	チーズ	15A	個	880	
Z6013A	チーズ	20A	個	1,020	
Z6014A	チーズ	25A	個	1,640	
Z6015A	チーズ	32A	個	2,460	
Z6016A	チーズ	40A	個	3,050	
Z6017A	チーズ	50A	個	4,300	
Z6018A	チーズ	65A	個	8,930	
Z6019A	チーズ	80A	個	13,300	
Z6020A	チーズ	100A	個	21,500	
Z6021A	異形チーズ	20×15	個	1,120	
Z6022A	異形チーズ	25×15, 25×20	個	1,640	
Z6023A	異形チーズ	32×20, 32×25	個	2,660	
Z6024A	異形チーズ	40×15, 40×20	個	3,520	
Z6025A	異形チーズ	40×25	個	3,380	
Z6026A	異形チーズ	50×20, 50×25	個	4,920	
Z6027A	異形チーズ	50×40	個	4,680	
Z6028A	異形チーズ	65×40, 65×50	個	12,400	
Z6029A	異形チーズ	80×40, 80×50	個	16,000	
Z6030A	異形チーズ	100×40, 100×50	個	27,700	
Z6031A	異形チーズ	100×80	個	26,400	

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
【参考】	VA／VB継手類(材料費のみ)				
Z6101A	ニップル	15A	個	630	
Z6102A	ニップル	20A	個	700	
Z6103A	ニップル	25A	個	910	
Z6104A	ニップル	32A	個	1,290	
Z6105A	ニップル	40A	個	1,620	
Z6106A	ニップル	50A	個	2,190	
Z6107A	ニップル	65A	個	4,080	
Z6108A	ニップル	80A	個	6,060	
Z6109A	ニップル	100A	個	10,500	
Z6110A	ユニオン	15A	個	2,210	
Z6111A	ユニオン	20A	個	2,800	
Z6112A	ユニオン	25A	個	3,540	
Z6113A	ユニオン	32A	個	4,620	
Z6114A	ユニオン	40A	個	6,100	
Z6115A	ユニオン	50A	個	8,020	
Z6116A	ユニオン	65A	個	16,600	
Z6117A	ユニオン	80A	個	22,300	
Z6118A	ユニオン	100A	個	35,700	
Z6119A	水栓ソケット	20×15	個	3,670	
Z6120A	水栓エルボ	20×15	個	3,670	
Z6121A	水栓チーズ	20×15	個	4,440	

【 複 合 単 価 一 覧 表 】

2026年11月1日

2026年度

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備　　考
【参考】	SUS管(モルコ)継手類	※特殊継手類は、A-4-3を使用すること。			
Z6201A	ソケット	15A	個	520	
Z6202A	ソケット	20A	個	720	
Z6203A	ソケット	25A	個	810	
Z6204A	エルボ	15A	個	820	
Z6205A	エルボ	20A	個	1,100	
Z6206A	エルボ	25A	個	1,280	
Z6207A	チーズ	15A	個	1,800	
Z6208A	チーズ	20A	個	2,260	
Z6209A	チーズ	25A	個	2,800	
【参考】	モルコ被覆カバー(材料費のみ)				
Z6210A	ソケット被覆カバー	15A	個	360	
Z6211A	ソケット被覆カバー	20A	個	370	
Z6212A	ソケット被覆カバー	25A	個	410	
Z6213A	エルボ被覆カバー	15A	個	280	
Z6214A	エルボ被覆カバー	20A	個	300	
Z6215A	エルボ被覆カバー	25A	個	370	
Z6216A	チーズ被覆カバー	15A	個	340	
Z6217A	チーズ被覆カバー	20A	個	360	
Z6218A	チーズ被覆カバー	25A	個	460	